Ospedale di Desio

ASST MONZA

Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2


COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti



PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto strutturale:
ing. Matteo Spairani

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1	04/05/18	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	MS	AA
0	10/04/18	EMISSIONE	MS	AA

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani

Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.

S-051

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Scala:

Data
10/04/2018

Descrizione

Analisi prezzi Strutture

Commessa
2018602

Nome file
E8602- S-051

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.

APPALTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione (€)
NP01	**Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di ancoranti, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e quant'altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte**	**a corpo**	**88,54**

	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario netto (€)	Importo totale netto (€)
1	**Materiali**				
/	BARRA FILETTATA	a corpo	1,00		8,38
	CARTUCCIA				12,95
	Totale 1 . Materiali				**21,33**
2	**Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti**				
	PERFORAZIONE VOCE 1C.01.040.0120.a				19,80
	Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti				**19,80**
3	**Manodopera/Posa**				
	Manodopera a corpo per installazione 1 h operaio qualificato				29,79
	Totale 3 . Manodopera				**29,79**
4	**Opere compiute**				
	Totale 4 . Opere compiute				**0,00**

Totale netto "A"(1+2+3+4) =	70,92

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =	70,92
B	SPESE GENERALI		13,50%	su Totale "A"	9,57
C	TOTALE "A" + "B"			Totale "C" =	80,49
D	UTILE D'IMPRESA		10,00%	su Totale "C"	8,05
E	TOTALE "C" + "D"			Totale "E" =	88,54
F	SCONTO		0,00%	su Totale "E" =	0,00
G	PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F")			Totale "G" =	88,54
			Prezzo unitario Lordo		**88,54**

APPALTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione (€)
NP02	**Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili con gli angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di spessore = 5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di speciali cuscinetti per un movimento tridimensionale. Movimento sismico 100 mm**	**a corpo**	**505,80**

	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario netto (€)	Importo totale netto (€)
1	**Materiali**				
/	Giunto Joint SDFP 150/65/55 o similari	a corpo	1,00		305,13
	Totale 1 . Materiali				**305,13**
2	**Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti**				
	Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti				**0,00**
3	**Manodopera/Posa**				
	Manodopera a corpo per installazione				100,00
	Totale 3 . Manodopera				**100,00**
4	**Opere compiute**				
	Totale 4 . Opere compiute				**0,00**

Totale netto "A"(1+2+3+4) =	405,13

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =	405,13
B	SPESE GENERALI		13,50%	su Totale "A"	54,69
C	TOTALE "A" + "B"			Totale "C" =	459,82
D	UTILE D'IMPRESA		10,00%	su Totale "C"	45,98
E	TOTALE "C" + "D"			Totale "E" =	505,80
F	SCONTO		0,00%	su Totale "E" =	0,00
G	PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F")			Totale "G" =	505,80
			Prezzo unitario Lordo		**505,80**

APPALTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione (€)
NP03	**Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO: Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo. Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il pigmento liquido.**	**a corpo**	**37,46**

	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario netto (€)	Importo totale netto (€)
1	**Materiali**				
/	Additivo in pigmenti colorati liquidi	mc	1,00		30,00
	Totale 1 . Materiali				**30,00**
2	**Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti**				
	Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti				**0,00**
3	**Manodopera/Posa**				
	Totale 3 . Manodopera				**0,00**
4	**Opere compiute**				
	Totale 4 . Opere compiute				**0,00**

Totale netto "A"(1+2+3+4) =		30,00

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =	30,00
B	SPESE GENERALI		13,50%	su Totale "A"	4,05
C	TOTALE "A" + "B"			Totale "C" =	34,05
D	UTILE D'IMPRESA		10,00%	su Totale "C"	3,41
E	TOTALE "C" + "D"			Totale "E" =	37,46
F	SCONTO		0,00%	su Totale "E" =	0,00
G	PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F")			Totale "G" =	37,46
			Prezzo unitario Lordo		**37,46**