Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 1 **TARIFFA OS S 001 - Data 23/04/2018** **ONERI SPECIFICI - FASE 0, APPRONTAMENTO GENERALE DI CANTIERE** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**25,920%**	**54.995,60**	**14.254,86**
1/1 NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. - delimitazione aere di cantiere			60,30		2,000	120,60		
	SOMMANO...	m²					120,60	9,05	1.091,43
1/2 A.00.00.0130.a	Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione - Uffcio D.L.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	367,00	367,00
1/3 A.00.00.0130.b	Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo - Uffcio D.L.						23,00		
	SOMMANO...	cad					23,00	74,10	1.704,30
1/4 A.00.00.0140.a	Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione - Spogliatoio / Mensa						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	603,00	603,00
1/5 A.00.00.0140.b	Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico,								
	A RIPORTARE								3.765,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3.765,73
	trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo - Spogliatoio / Mensa						23,00		
	SOMMANO...	cad					23,00	118,00	2.714,00
1/6 A.00.00.0155 .a	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per il primo mese o frazione - Wc Chimico						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	322,00	644,00
1/7 A.00.00.0155 .b	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo - Wc Chimico *(par.ug.=(2,00*23))		46,00				46,00		
	SOMMANO...	cad					46,00	155,00	7.130,00
	T O T A L E euro								14.253,73
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 2 **TARIFFA OS S 001b - Data 20/04/2018** **ONERI SPECIFICI - FASE 1, SCALA B** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**35,190%**	**54.995,60**	**19.352,95**
2/1 NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. - delimitazione aere di cantiere			60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO...	m²					120,00	9,05	1.086,00
2/2 A.00.00.0155.a	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per il primo mese o frazione - Wc Chimico						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	322,00	322,00
2/3 A.00.00.0155.b	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo - Wc Chimico *(par.ug.=(1,00*5))		5,00				5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	155,00	775,00
2/4 NC.10.350.0010.a	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - ponteggio scala B *(lung.=(7,65+3,7))			11,35		32,000	363,20		
	SOMMANO...	m²					363,20	7,81	2.836,59
2/5 NC.10.350.0010.b	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - ponteggio scala B *(lung.=(7,65+3,7))		5,00	11,35		32,000	1.816,00		
	SOMMANO...	m²					1.816,00	0,73	1.325,68
	A R I P O R T A R E								6.345,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6.345,27
2/6 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - ponteggio scala B *(lung.=(7,65+3,7))		12,00	11,35	1,200		163,44		
	SOMMANO...	m²					163,44	12,03	1.966,18
2/7 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - ponteggio scala B *(par.ug.=(12,00*5))* (lung.=(7,65+3,7))		60,00	11,35	1,200		817,20		
	SOMMANO...	m²					817,20	0,55	449,46
2/8 NC.10.200.0 010.a	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc. - scala aerea						1,00		
	SOMMANO...	giorno					1,00	425,00	425,00
2/9 NC.10.200.0 010.b	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per i giorni successivi - scala aerea						30,00		
	SOMMANO...	giorno					30,00	338,89	10.166,70
	T O T A L E euro								19.352,61
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 3 **TARIFFA OS S 002 - Data 19/07/2017** **ONERI SPECIFICI - FASE 2, SCALA D** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**17,170%**	**54.995,60**	**9.442,74**
3/1 NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. - delimitazione aere di cantiere			50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO...	m²					100,00	9,05	905,00
3/2 A.00.00.0155.a	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per il primo mese o frazione - Wc Chimico						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	322,00	644,00
3/3 A.00.00.0155.b	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo - Wc Chimico *(par.ug.=(2,00*3))		6,00				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	155,00	930,00
3/4 NC.10.350.0010.a	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - ponteggio scala D *(lung.=(8,35+6,8+5,1))			20,25		9,000	182,25		
	SOMMANO...	m²					182,25	7,81	1.423,37
3/5 NC.10.350.0010.b	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - ponteggio scala D *(lung.=(8,35+6,8+5,1))		3,00	20,25		9,000	546,75		
	SOMMANO...	m²					546,75	0,73	399,13
	A RIPORTARE								4.301,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4.301,50
3/6 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - ponteggio scala D *(lung.=(8,35+6,8+5,1))		4,00	20,25	1,200		97,20		
	SOMMANO...	m²					97,20	12,03	1.169,32
3/7 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - ponteggio scala D *(par.ug.=(4,00*3))* (lung.=(8,35+6,8+5,1))		12,00	20,25	1,200		291,60		
	SOMMANO...	m²					291,60	0,55	160,38
3/8 NC.10.200.0 010.a	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc. - scala aerea						1,00		
	SOMMANO...	giorno					1,00	425,00	425,00
3/9 NC.10.200.0 010.b	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per i giorni successivi - scala aerea						10,00		
	SOMMANO...	giorno					10,00	338,89	3.388,90
	TOTALE euro								9.445,10
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 4 **TARIFFA OS S 003 - Data 03/08/2017** **ONERI SPECIFICI - FASE 3, CORPO CC** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**20,550%**	**54.995,60**	**11.301,60**
4/1 A.00.00.0130 .a	Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione - vedi FASE 1 apporontamento generale di cantiere								
	SOMMANO...	cad					0,00	367,00	0,00
4/2 A.00.00.0140 .a	Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione - vedi FASE 1 apporontamento generale di cantiere								
	SOMMANO...	cad					0,00	603,00	0,00
4/3 A.00.00.0155 .a	Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per il primo mese o frazione - vedi FASE 1 apporontamento generale di cantiere								
	SOMMANO...	cad					0,00	322,00	0,00
4/4 28.A05.E35.0 05	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete.								
	in Lastra singola								
	- sezionamento zone di lavoro piani PI			1,00		3,000	3,00		
	- sezionamento zone di lavoro piani PS, PT, 1,2,3,4, 5, 5, 7, 8, 9 piano *(lung.=(6,55+ 5,5))		11,00	12,05		3,000	397,65		
	- sezionamento accessi zone di lavoro piani PS, PT, 1,2,3,4, 5, 5, 7, 8, 9 piano		3,00	1,50		2,200	9,90		
	SOMMANO...	m2					410,55	27,53	11.302,44
	T O T A L E euro								11.302,44
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 5 **TARIFFA OS S 004 - Data 23/04/2018** **ONERI SPECIFICI - FASE 4, CORPO D** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**0,650%**	**54.995,60**	**357,47**
5/1 28.A05.E35.005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete. in Lastra singola - sezionamento zone di lavoro piani PI - sezionamento zone di lavoro piani PS, PT, 1,2,3,4, 5, 5, 7, 8, 9 piano - sezionamento accessi zone di lavoro piani PS, PT, 1,2,3,4, 5, 5, 7, 8, 9 piano			1,00 3,00		3,000 2,200	3,00 9,90		
	SOMMANO...	m2					12,90	27,53	355,14
	T O T A L E euro								355,14
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 7 **TARIFFA OS S 006 - Data 23/04/2018** **ONERI SPECIFICI - FASE 6, LINEA VITA** **Importo di Perizia euro 54.995,60** **Percentuale**						**0,520%**	**54.995,60**	**285,98**
7/1 28.A10.A07.010	Dispositivo di ancoraggio puntuale temporaneo, rimovibile a fine lavorazione, di Tipo A (UNI 795:2012) costituito da piastra di ancoraggio in acciaio inox, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di sistema anticaduta, comprensivo di elementi di fissaggio al supporto. - con doppio punto di ancoraggio						5,00		
	SOMMANO...						5,00	29,60	148,00
7/2 28.A10.A07.010	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto. - lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m. lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	67,69	135,38
	T O T A L E euro								283,38
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 8 **TARIFFA OS D 001 - Data 23/04/2018** **ONERI DIRETTI** **Importo di Perizia euro 60.340,00** **Percentuale**						**100,000%**	**60.340,00**	**60.340,00**
8/1 OS D 001b	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA - (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e) In generale le "PROCEDURE" sono le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro o operazione (rif. Allegato XV par. 1.1.1. lett. b). Le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, NON SONO DA CONSIDERARSI COME COSTO DELLA SICUREZZA. Per essere costi sicurezza le procedure devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.						0,33		
	SOMMANO...	a corpo					0,33	60.340,00	19.912,20
8/2 OS D 001c	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a) Gli "APPRESTAMENTI" sono definiti dalla norma (D.Lgs. 81/08 s.m.i., allegato XV punto 1.1.1 lett. c)come le OPERE PROVVISIONALI necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Tutti gli apprestamenti possono rientrare nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C. quali misure ulteriori rispetto a quanto rientrante in una gestione ordinaria dell'attività di impresa per lo specifico cantiere (rif. art. 32 c.4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Nel presente capitolo sono altresì proposte voci rientranti negli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti di un P.S.C. di cui all'Allegato XV.1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA finalizzati all'organizzazione del cantiere per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo (rif. "Misure preventive e protettive" di cui all'Allegato XV punto 1.1.1. lett. e) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).						0,25		
	SOMMANO...	a corpo					0,25	60.340,00	15.085,00
8/3 OS D 001d	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c) Gli impianti di terra e di protezione contro le								
	A RIPORTARE								34.997,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								34.997,20
	scariche atmosferiche devono intendersi come quelli necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza durante il periodo di durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione per qualunque causa autorizzati o obbligati.						0,02		
	SOMMANO...	a corpo					0,02	60.340,00	1.206,80
8/4 OS D 001e	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d) Trai più comuni mezzi e servizi di protezione collettiva si ricordano: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze. E' opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. IN GENERALE UN MEZZO DI PROTEZIONE COLLETTIVA per essere definito tale DEVE ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TUTTE LE IMPRESE presenti in cantiere.						0,15		
	SOMMANO...	a corpo					0,15	60.340,00	9.051,00
8/5 OS D 001f	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g) Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature, e le infrastrutture che il PSC prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva, strettamente dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare, valutae in progetto.						0,05		
	SOMMANO...	a corpo					0,05	60.340,00	3.017,00
8/6 OS D 001h	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE								
	A RIPORTARE								48.272,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								48.272,00
	INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b) I Dispositivi di Protezione individuale e le misure preventive e protettive (come definite al punto 1.1.1 lett.e) Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) definite nell'ambito di tale capitolo sono da intendersi esclusivamente derivanti da interferenze tra lavorazioni. In particolare i D.P.I. possono essere computati come costi della sicurezza se -e solo se- il C.S.P. li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni contemporanee che interferiscono tra loro. Viceversa i D.P.I. connessi all'esecuzione della lavorazione propria del lavoratore, e non alla presenza di interferenze tra lavorazioni, poichè afferenti agli adempimenti del datore di lavoro dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., non rientrano nei costi da addebitare separatamente alla Committenza, essendo quota parte delle spese generali riconosciute (rif. art. 32 c. 4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Si richiama la necessità di mantenere in efficienza e rispondenti alle norme, durante tutta la durata delle fasi di lavoro, le misure preventive e protettive nonchè i D.P.I. eventualmente previsti, anche durante gli eventuali preiodi di sospensione. Inoltre i D.P.I. necessitano di quotidiana verifica i efficienza nonchè di sostituzione all'occorrenza.						0,05		
	SOMMANO...	a corpo					0,05	60.340,00	3.017,00
8/7 OS D 001g	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI - (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f)) Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato un costo della sicurezza in quanto le imprese sono preventivamente informate dell'organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale diviene costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento.						0,15		
	SOMMANO...	a corpo					0,15	60.340,00	9.051,00
	T O T A L E euro								60.340,00
	Data, 17/05/2018 **Il Coordinatore della Sicurezza** Arch. Luigi G. Rossi								
	A R I P O R T A R E								