LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati i dati relativi

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi
- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono fornite le condizioni non normative

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi
- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

RI (B) 292 mq
60 E 3 0
60 SI 2 0
+(84x0,1)

2 - AMBULATORI (C) 611 mq
C REI 60 E 6 0
R 60
73 - - 60 SI 2 0
note: (20+20%)+(110x0,1)+(94x0,4)

9 - UFFICI (E)
C REI 60 E 4 0
R 60
86 20 - 60 SI 5 0
note: 50+30+(59x0,1)

7 - UFFICI (E) 615 mq
C REI 60 E 7 0
R 60
50 20 - 60 SI 2 0
note: (429x0,1)+(16x0,4)

8 - SALA CONFERENZE (E) 194 mq
C REI 60 E 2 0
R 60
99 20 - 60 SI 1 0
note: (99 pp)

Girare porta

Aggiunta porta per creazione filtro

Girare porta

Manca filtro

Manca filtro

Distanza massima idrante = 20m

Distanza massima idrante = 23m

Distanza massima idrante = 15m

Distanza massima idrante = 31m

Distanza massima idrante = 30m

Distanza massima idrante = 31m

Passerella di collegamento

piove

PATIO

BIBLIOTECA
50 persone

Sala Consiglio
30 persone
n°1 uscita da 2 moduli

Sala Riunioni e Conferenze
99 persone
n°2 uscita da 5 moduli

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
ing. Roberto Taddia

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
DOTT. ING. TADDIA ROBERTO
Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione
N° A 17533

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601
mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.: V-123

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Descrizione: Pianta Piano Primo Corpo D

Scala: 1:100
Data: 01/08/2018
Commessa: 2018602
Nome file: E8602- V123

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.