Commitente:

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Desio
Regione Lombardia
ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Geologo	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Keller Associati S.r.l. dott. Alessandro Ferrario	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini Ing. Maurizio Siciliano	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI s.r.l.
Via Inganni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	25.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	Carangelo	Carangelo	Carangelo
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Carangelo	Carangelo	Carangelo
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Carangelo	Carangelo	Carangelo
3	03.06.20	Aggiornamento voci progetto impiantistico	Carangelo	Carangelo	Carangelo

Progetto esecutivo	Elaborati	Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
		281	4.E.13	3
Analisi dei prezzi unitari		Scala: -	Data: 03.06.20	
		File: 281_4.E.13 rev 3 _03.06.20 - Analisi dei prezzi unitari		

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL OSPEDALIERO DI DESIO		PRESIDIO
ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED01**

DESCRIZIONE:

Sovrapprezzo alla voce 1C.06.560.0150: Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, complea di pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine, per l'utilizzo di una lastra speciale su una sola faccia della parete. Lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm .

Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, lo sfrido, i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
MC.06.550.0100 - Lastra in gesso idrorepellente. Sp. 12,5 mm	€ 4,33	1,00	€ 4,33
MC.06.550.0050.a - Lastra in gesso rivestito . Sp. 12,5 mm	-€ 2,78	1,00	-€ 2,78
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 1,55**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	1,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	0,39
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1,94**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1,94**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1,94
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		1%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	0,02
PREZZO TOTALE	**€**	**1,95**
ARROTONDAMENTO	**€**	**-**
PREZZO NETTO	**€**	**1,95**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED01**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 1,95**
PREZZO LETTERE	**euro uno/95**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL OSPEDALIERO DI DESIO		PRESIDIO
ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED02**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spessore 60mm. Anta porta, contornata sui quattro lati da profilati in alluminio estrusi in alluminio primario, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzion e 5 posizioni, 2 radar di presenza e pulsanti a gomito. Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica 120x210 cm - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 3.300,00	1	€ 3.300,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 3.300,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	3.300,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	820,05
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.120,05**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.120,05**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	4.120,05
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**4.120,05**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**420,05**
PREZZO NETTO	**€**	**3.700,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED02**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 3.700,00**
PREZZO LETTERE	**euro tremilasettecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED03**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata ad anta singola e profili estrusi in alluminio primario, con gli spigoli arrotondati e vetro stratificato 44,2 completa di speciali guarnizioni. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzioni a 5 posizioni, 2 radar combinati. Nel prezzo si intende altresì compreso

- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica ad anta singola 120x210 cm - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 3.700,00	1	€ 3.700,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 3.700,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	3.700,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	919,45
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.619,45**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.619,45**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA		-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	4.619,45
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**4.619,45**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**619,45**
PREZZO NETTO	**€**	**4.000,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED03**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 4.000,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattromila/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED04**

DESCRIZIONE:

Posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti REI 60 precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni di sollevamento e posa in opera sigillatura antincendio del perimetro ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 180x210 cm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
1C.09.240.0030.d Porta antincendio REI 60, dim. 180x210 cm.	€ 684,51	0	€ -
1C.09.240.0030.d - per sola posa in opera	€ 684,51	13,26%	€ 90,77
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -		
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 90,77**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	90,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		0,00%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	-
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**90,77**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**90,77**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	90,77
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**90,77**
ARROTONDAMENTO	**€**	**-**
PREZZO NETTO	**€**	**90,77**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED04**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 90,77**
PREZZO LETTERE	**euro novanta/77**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP. ED05

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso composta da porta automatica scorrevole realizzata in due specchiature di cui una semifissa, con luce netta di passaggio 120x210 e dispositivo antipanico a sfondamento totale, ante in profilati estrusi in lega di alluminio da 50 mm, vetro stratificato antinfortunistico 44.22, complete di speciali guarnizioni. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzione a 5 posizioni, 2 radar di presenza Nel prezzo si intende altresì compreso

- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Bussola vetrata automatica - Offera Ponzi n. 12031rev1 del 14.11.2019 (fornitura e posa).	€ 4.250,00	2	€ 8.500,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 8.500,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	8.500,00
PESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	2.112,25
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**10.612,25**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**10.612,25**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	10.612,25
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**10.612,25**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**1.112,25**
PREZZO NETTO	**€**	**9.500,00**

CODICE ARTICOLO	**NP. ED05**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 9.500,00**
PREZZO LETTERE	**euro novemilacinquecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL OSPEDALIERO DI DESIO				PRESIDIO
ANALISI PREZZI		**COD ART:**		**NP.ED06**

DESCRIZIONE:

Sovrapprezzo alla voce 1C.06.750.0070. per l'apertura di vani porta e similari in pareti di spessore maggiore a 8 cm. Nel prezzo si intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Voce 1C.06.750.0070.a.: per divisorio con spessore forato 8 cm	€ 108,06	0	€ -
Sovrapprezzo: per divisorio con spessore forato 12 cm	€ 108,06	0,33	€ 35,66
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -		€ -
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 35,66**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	35,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		0,00%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	-
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**35,66**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**35,66**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	35,66
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**35,66**
ARROTONDAMENTO	**€**	**-**
PREZZO NETTO	**€**	**35,66**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED06**
U.M.	**mq.**
PREZZO CIFRE	**€ 35,66**
PREZZO LETTERE	**euro trentacinque/66**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL OSPEDALIERO DI DESIO		PRESIDIO
ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED07**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spesssore 60mm, completa di visiva da 100x80 cm, del tipo complanare composta da due vetri stratificati di sicurezza . Anta porta, contornata sui quattro lati da profilati in alluminio estrusi in alluminio primario, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzion e 5 posizioni, 2 radar di presenza e pulsanti a gomito. Nel prezzo si intende altresì compreso

- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere di alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica 120 x 210 cm parzialente vetrata - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e	€ 3.700,00	1	€ 3.700,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 3.700,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 3.700,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 919,45
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 4.619,45**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 4.619,45**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 4.619,45
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 4.619,45**
ARROTONDAMENTO	**-€ 119,45**
PREZZO NETTO	**€ 4.500,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED07**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 4.500,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattromilacinquecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED08**

DESCRIZIONE:

Montalettighe antincendio, ai sensi dell'art. 7 D.M.15/09/2005, ad azionamento elettrico per disabili in edificio non residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 1600, kg.21 persone, 3 fermate, corsa utile 12 m, velocità 1,00 m/s, macchinario posto in alto, motore elettrico sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a frequanza variabile, guide di scorrimento per la cabina composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti. Cabina di dimensioni 1400 x 2400 mm in acciaio ed equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. La cabina è dotata di un singolo accesso e di una botola i dimensioni 600x800. Il pavimento è in alluminioo mandorlato , porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 1.30 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in acciaio antigraffio tipo Lino fiandre, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Montalettighe antincendio. Offera Kone n. T-3359951 ver.1 del 17.10.2019 (fornitura e posa).	€ 61.310,00	1	€ 61.310,00
Collaudo		0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere		0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 61.310,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	61.310,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	15.235,54
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**76.545,54**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**76.545,54**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	76.545,54
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0,00%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA COME DA OFFERTA CITATA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**76.545,54**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**11.545,54**
PREZZO NETTO	**€**	**65.000,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED08**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 65.000,00**
PREZZO LETTERE	**euro sessantacinquemila/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED09**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 x 78 mm. L'anta della porta realizzata con telaio perimetrale formato da montanti e traversi in legno di abete avente sezione d'ingombro 50 x 30 mm.; pannellatura di tamponamento su ambo le faccie realizzata con pannello in MDF spessore nominale totale 4 mm., finitura superficiale esterna impiegando laminato plastico spessore nominale totale 0,9 mm. Coibentazione interna costituita cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm, completa di serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**PREZZO CME/EPU**	**QTA.**	**TOTALI**
Porta interna anta singola. Offerta N.E.C. Srl del 28.10.2019 (fornitura e posa).	€ 360,00	1	€ 360,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 360,00	3,00%	€ 10,80
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 370,80**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	370,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	92,14
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**462,94**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**462,94**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	60,00
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	522,94
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**522,94**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**2,94**
PREZZO NETTO	**€**	**520,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED09**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 520,00**
PREZZO LETTERE	**euro cinquecentoventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED10

DESCRIZIONE:

Posa in opera di porta interna precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni di sollevamento e posa in opera sigillatura antincendio del perimetro ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 70/80/90x210 cm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta interna come da NP.ED09	€ 520,00	0	€ -
1C.21.200.0010.a - per sola posa in opera	€ 520,00	14,49%	€ 75,35
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -		
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 75,35**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	75,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	18,72
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**94,07**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**94,07**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	94,07
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**94,07**
ARROTONDAMENTO	**€**	**-**
PREZZO NETTO	**€**	**94,07**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED10**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 94,07**
PREZZO LETTERE	**euro novantaquattro/07**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED11**

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 125 x 110 cm . Nel presso si intendono comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento fisso 125x110 - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 350,00	1	€ 350,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0,00%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 350,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 350,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 86,98
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 436,98**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 436,98**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 436,98
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 436,98**
ARROTONDAMENTO	**-€ 36,98**
PREZZO NETTO	**€ 400,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED11**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 400,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattrocento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED12**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta scorrevole, inserita nel divisorio in cartongesso, costituita da telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. L'anta è composta da pannellatura di tamponamento su ambo le faccie realizzata con pannello in MDF spessore nominale totale 4 mm., finitura superficiale esterna impiegando laminato plastico spessore nominale totale 0,9 mm. Coibentazione interna costituita cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm, completa di serratura tipo Yale o similare. Nel prezzo si intende compreso e compensata la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**PREZZO CME/EPU**	**QTA.**	**TOTALI**
Porta interna scorrevole. Offerta N.E.C. Srl del 28.10.2019 (fornitura e posa).	€ 490,00	1	€ 490,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 490,00	3,00%	€ 14,70
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 504,70**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	504,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	125,42
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**630,12**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**630,12**
MANO D'OPERA COME DA OFFERTA CITATA	€	80,00
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	710,12
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**710,12**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**40,12**
PREZZO NETTO	**€**	**670,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED12**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 670,00**
PREZZO LETTERE	**euro seicentosettanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED13**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porte interne a battente a doppia anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 x 78 mm. L'anta della porta realizzata con telaio perimetrale formato da montanti e traversi in legno di abete avente sezione d'ingombro 50 x 30 mm.; pannellatura di tamponamento su ambo le faccie realizzata con pannello in MDF spessore nominale totale 4 mm., finitura superficiale esterna impiegando laminato plastico spessore nominale totale 0,9 mm. Coibentazione interna costituita cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 90+30x210 cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta interna anta doppia. Offerta N.E.C. Srl del 28.10.2019 (fornitura e posa).	€ 600,00	1	€ 600,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 600,00	3,00%	€ 18,00
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 618,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	618,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	153,57
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**771,57**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**771,57**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	60,00
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	831,57
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**831,57**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**41,57**
PREZZO NETTO	**€**	**790,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED13**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 790,00**
PREZZO LETTERE	**euro settecentonovanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED14

DESCRIZIONE:

Sovrapprezzo alla voce porte interne per la fornitura e posa in opera di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'eventale modifica del foro serratura nell'anta, il taglio lo sfrido e quant'altro necassario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Nottolino per wc libero/occupato. Offerta N.E.C. Srl del	€ 17,00	1	€ 17,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 17,00	3,00%	€ 0,51
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 17,51**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	17,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	4,35
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**21,86**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**21,86**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	21,86
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**21,86**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**1,86**
PREZZO NETTO	**€**	**20,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED14**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 20,00**
PREZZO LETTERE	**euro venti/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED15**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di:

1) pannello sandwich per coperture, tipo EUROFIRE della Lattonedil o similare, con reazione al fuoco Classe A2-s1,d0 e resistenza al fuoco EI90, composto da strato coibente costituito da listelli di fibra minerale biosolubile con densità pari a 100kg/mc e conducibilità termica 0,041 Watt/mqK. I due supporti in acciaio zincato preverniciato di spessore 6/10 mm. Nel prezzo si intende compresio e compensato il taglio, gli adattamenti, gli sfridi, il fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Con: - lana di roccia spessore 100 mm.

2) pannello sandwich per coperture, tipo EUROFIRE della Lattonedil o similare, con reazione al fuoco Classe A2-s1,d0 e resistenza al fuoco EI90, composto da strato coibente costituito da listelli di fibra minerale biosolubile con densità pari a 100kg/mc e conducibilità termica 0,041 Watt/mqK. I due supporti in acciaio zincato preverniciato di spessore 6/10 mm. Nel prezzo si intende compresio e compensato il taglio, gli adattamenti, gli sfridi, il fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Con: - lana di roccia spessore 100 mm.

3) lastra grecata coibentata antirumore per coperture in alluminio preverniciato tipo TEK28 della Alubel o similare, composta da strato isolante di poliuretano espanso ad alta densità pari a 60 kg al mc e con uno spessore continuo di 10 mm. Il sistema riduce l'effetto condensa grazie alla circolazione dell'aria nella greca. Lo strato poliuretanico è perfettamente aderente al metallo e indissolubile da questo nelle usuali condizioni di esercizio, mentre la greca e l'area destinata alla sovrapposizione dell'elemento contiguo e della lastra sottostante sono libere dal rivestimento di poliuretano, in modo che questo rimanga continuo nelle giunzioni all'intradosso e senza problemi di tenuta all'acqua della copertura, lungo i fianchi della lastra e sulla connessione di testa. Altezza greca 28mm.

4) profili di sostegno copertura in lamiera grecata coibentata.

5) scossalina in lamiera pressopiegata fissata sul muro verticale e la gronda, sp. 6/10mm.

6) scossalina laterale tra copertura e pannello sandwich, sp.6/mm.

7) pluviale in lamiera preverniciata, sp.6/10mm.

8) pannello in polistirene espanso estruso senza CFC e HCFC, a celle chiuse, ad elevata resistenza alla compressione e con classe di reazione al fuoco E, idoneo per la coibentazione sottopavimento, di spessore pari a 50 mm, tipo GEMATHERM XC3 o similare. Il pannello dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: conduttività termica dichiarata λD 0,037 Watt/mK; assorbimento d'acqua WL(T)0,7; resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 150.

Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

7) canale di gronda in lamiera preverniciata.	**PREZZO CME/EPU**	**QTA.**	**TOTALI**
Fornitura e posa in opera come da offerta Interlucernari del 20.11.2019	€ 3.890,00	1,00	€ 3.890,00
Trasporto e scarico in cantiere	€ 3.890,00	3,00%	€ 116,70
			€ -

			TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€**	**4.006,70**
MANODOPERA					**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**		
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€	-
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€	-
			TOTALE MANO D'OPERA	**€**	**-**
			RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	4.006,70
			SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
			TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	995,66
			PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**5.002,36**
			SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
			PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**5.002,36**
			RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
			RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	5.002,36
			ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
			ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
			PREZZO TOTALE	**€**	**5.002,36**
			ARROTONDAMENTO	**-€**	**302,36**
			PREZZO NETTO	**€**	**4.700,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED15**
U.M.	**a corpo**
PREZZO CIFRE	**€ 4.700,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattromilasettecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED16**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 180 x 210 cm realizzata in due ante e profili estrusi in alluminio, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spsessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, sistema di antischiacciamento elettronico sia in chiusura che in apertura a triplo controllo, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzioni a 5 posizioni, 2 pulsanti a gomito e 2 radar combinati. Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica a due ante 180x210 cm - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 4.900,00	1	€ 4.900,00
collaudo	€ -	1	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0,00%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 4.900,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	4.900,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	1.217,65
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**6.117,65**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**6.117,65**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	6.117,65
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**6.117,65**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**667,65**
PREZZO NETTO	**€**	**5.450,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED16**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 5.450,00**
PREZZO LETTERE	**euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP. ED17

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta vetrata automatica scorrevole di dimensioni 250x210cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata in tre ante di cui una semifissa di dimensioni 90cm o 70cm e due scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sull'elemento semifisso, di dimensioni 80+80cm e 60+60cm. Ante in profilati estrusi in lega di alluminio da 50 mm, vetro camera 44.2, complete di speciali guarnizioni. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzione a 5 posizioni, 2 radar di presenza . Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/	QTA.	TOTALI
Porta vetrata scorrevole automatica - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 5.090,00	1	€ 5.090,00
Collaudo	€ -	1	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 5.090,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
		TOTALE MANO D'OPERA		**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	5.090,00
NERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	1.264,87
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**6.354,87**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**6.354,87**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	6.354,87
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**6.354,87**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**654,87**
PREZZO NETTO	**€**	**5.700,00**

CODICE ARTICOLO	**NP. ED17**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 5.700,00**
PREZZO LETTERE	**euro cinquemilasettecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED18**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 60 x 80 cm . Nel presso si intendono comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento fisso 60x80 cm. Valore di mercato	€ 170,00	1	€ 170,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0,00%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 170,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	170,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	42,25
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**212,25**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**212,25**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	212,25
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**212,25**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**12,25**
PREZZO NETTO	**€**	**200,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED18**	
U.M.	**cad.**	
PREZZO CIFRE	**€**	**200,00**
PREZZO LETTERE	**euro duecento/00**	

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED19

DESCRIZIONE:

Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito con cartone speciale e una lastra in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, con bordi assottigliati. Retrostante armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 50 mm, per guide a pavimento, a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm. Completa di pannello isolante in lana di vetro idrorepellente da 40 mm di spessore e conduttività termica W/mK 0,035, inserito nell'intercapedine. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, lo sfrido, i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
MC.06.550.0050.a - Lastra in gesso rivestito . Sp. 12,5mm	€ 2,78	2,00	€ 5,56
MC.06.600.0015 a - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 75mm. Montante	€ 1,68	1,66	€ 2,79
MC.06.600.0015.b - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 75mm. Guida	€ 1,42	1,60	€ 2,27
MC.10.250.0020.a - Panneli in lana di vetro idrorepellente, spessore 40mm	3,98	1,00	€ 3,98
MC.10.250.0020.b - Panneli in lana di vetro idrorepellente, per ogni cm in più	0,84	3,00	€ 2,52
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 17,12**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,25	€ 9,27
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,25	€ 7,81
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 17,08**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	17,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	4,25
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**21,38**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**21,38**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	17,08
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	38,45
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**38,45**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**0,45**
PREZZO NETTO	**€**	**38,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED19**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 38,00**
PREZZO LETTERE	**euro trentotto/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED20

DESCRIZIONE:

Rimozione o posa in opera di facciata ventilata, con sistema di ancoraggio a vista, su struttura composta da profili metallici in alluminio o acciaio zincato installati con disposizione verticale a tutta altezza con un passo di 600 mm e di adeguata sezione. Le staffe dovranno essere rimosse dalla struttura portante mediante la tasselleria presente. Le lastre saranno rimosse dalla sottostruttura attraverso i rivetti in acciaio inox e depositate nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio dei pannelli, le assistenze murarie i trabatelli e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
1C.10.330.0010.b - Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a vista	€ 170,73	0	€ -
1C.10.330.0010.a - per solo smontaggio o posa in opera	€ 170,73	47,83%	€ 81,66
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -		
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 81,66**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	81,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	20,29
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**101,95**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**101,95**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	101,95
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**101,95**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**1,95**
PREZZO NETTO	**€**	**100,00**

CODICE ARTICOLO		**NP.ED20**
U.M.		**mq**
PREZZO CIFRE	**€**	**100,00**
PREZZO LETTERE		**euro cento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED21

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante antincendio composto da orditura metallica principale e rivestimento orizzontale in duplice lastra in silicato di calcio e leganti minerali di densità 875 kg/m3, incombustibile in classe A1, tipo PROMATECT - 100 20+20, pendinato con pendini tipo NONIUS o similare, posti ad interassa 510mm, oltre ad un pannello rigido in lana di roccia, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, spessore 40mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido, il fissaggio delle lastre alla struttura metallica con viti autofilettanti, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Controsoffitto autoportante antincendio. Offerta Promat del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 105,00	1,00	€ 105,00
MC.10.250.0040.a - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, sp. 30mm	€ 2,71	1,00	€ 2,71
MC.10.250.0040.b - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, per ogni 10mm in più	€ 0,85	1,00	€ 0,85
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 105,00	3,00%	€ 3,15
			€ -
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 111,71**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	111,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	27,76
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**139,47**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**139,47**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	139,47
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**139,47**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**4,47**
PREZZO NETTO	**€**	**135,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED21**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 135,00**
PREZZO LETTERE	**euro centotrentacinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED22

DESCRIZIONE:

Esecuzione di foro nel solaio con l'ausilio di carotatrice. Nel prezzo si intende compresa e compensata la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Foro Ø 120 mm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Foro nel solaio Ø 120 mm. Valore di mercato	€ 100,00	1,00	€ 100,00
			€ -
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 100,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
		TOTALE MANO D'OPERA		**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	100,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	24,85
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**124,85**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**124,85**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	124,85
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**124,85**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**4,85**
PREZZO NETTO	**€**	**120,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED22**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 120,00**
PREZZO LETTERE	**euro centoventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED23

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in piastre 60x60 ad elevata resistenza all'umidità, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo per struttura a vista, rivestiti con velo vetro di colore bianco sulla faccia a vista e rinforzati con velo vetro naturale sul retro, da 22 mm di spessore tipo EUROCOUSTIC TONGA A 22 o similare. I pannelli saranno conformi alla norma EN 13964 ed avranno coefficiente di assorbimento acustico ponderato αW = 1,00 (classe A), reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, stabilità 100% qualunque sia il livello di umidità relativa e coefficiente di riflessione della luce > 87%. I pannelli saranno installati su profili metallici a T rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato sp.0,4 mm e profilo angolare perimetrale, il tutto completo di sistema di sospensione e regolazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido, i piani di lavoro, la pulizia finale ed ogni altro onere necssario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Struttura per controsoffitti modulari 60x60 completa di sistema di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali. Valore di mercato.	€ 6,00	1	€ 6,00
Pannelli autoportanti in lana minerale ad elevata resistenza all'acqua. Valore di mercato.	€ 10,00	1	€ 10,00
Trasporto e scarico in cantiere	€ 16,00	3%	0,48 €
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 16,48**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,2	€ 7,42
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,3	€ 9,37
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 16,79**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	16,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	4,10
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**20,58**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**20,58**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	16,79
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	37,36
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**37,36**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**2,36**
PREZZO NETTO	**€**	**35,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED23**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 35,00**
PREZZO LETTERE	**euro trentacinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED24**

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso, di dimensioni 1800x2500 mm, realizzato in alluminio estruso con inserti in Veco, di spessore complessivo 20 mm. Il telaio non è oggetto di sostituzione. Nel prezzo si intende compreso e compensata la pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Zerbino da incasso. Offerta Ormastop del 28.10.19 (fornitura	€ 1.080,00	1	€ 1.080,00
telaio in acciaio zincato	€ -	1	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 1.080,00	3,00%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 1.080,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 1.080,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 268,38
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 1.348,38**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 1.378,38**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 1.378,38
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 1.378,38**
ARROTONDAMENTO	**-€ 178,38**
PREZZO NETTO	**€ 1.200,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED24**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.200,00**
PREZZO LETTERE	**euro milleduecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED25

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in due ante e profili estrusi in alluminio, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spsessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, sistema di antischiacciamento elettronico sia in chiusura che in apertura a triplo controllo, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzioni a 5 posizioni, 2 pulsanti a gomito e 2 radar combinati. Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica a due ante 120x210 cm - Valore di mercato (fornitura e posa).	€ 4.000,00	1	€ 4.000,00
collaudo	€ -	1	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0,00%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 4.000,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	4.000,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	994,00
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.994,00**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**4.994,00**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	4.994,00
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**4.994,00**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**294,00**
PREZZO NETTO	**€**	**4.700,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED25**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 4.700,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattromilasettecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED26**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 3,5 mm, con granuli multicolore inseriti nell'intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro massimo di 4 mm, tipo Zeus della linea Studsystem Artigo Spa o similare. La pavimentazione sarà fornita in piastrelle da 100 x 100 cm. La superficie del prodotto si presenterà ad effetto martellato, compatta, resistente all'usura, antiscivolo; sarà migliorata nelle prestazioni e nella pulibilità dallo speciale trattamento di reticolazione superficiale TXL. Il rovescio sarà leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. La pavimentazione dovrà essere elastica, flessibile e resistente alle lievi piegature, ed avrà una densità inferiore a 1,65 g/cm3, certificata "non tossica" in caso di incendio secondo la norma DIN 53436 e classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso. Il pavimento dovrà essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della norma EN 12199, ed in particolare dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: Impronta residua (EN 433): □ 0,15 mm; Resistenza all'abrasione (ISO 4649): □ 155 mm3; Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (□□ 0,30); Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1; Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A □ 4 ; B □ 3; Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815): □ 2 kV antistatico; Flessibilità (EN 435 met. A, su □ 20mm): nessun danno della gomma; Densità (EN 430): □ 1,65 g/cm3; Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto; Tossicità gas (DIN 53436): non tossici; TVOC: conforme schema AgBB. Nel prezzo sono compresi il taglio, lo sfrido, la pulizia e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Pavimento in gomma 100x100mm e sp. 3,5 mm. Offerta Artigo del 28.10.2019 (fornitura e posa).	€ 41,89	1,00	€ 41,89
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 41,89	3,00%	€ 1,26
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 43,15**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,25	€ 9,27
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,25	€ 7,81
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 17,08**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	43,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	10,72
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**53,87**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**53,87**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	17,08
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	70,95
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**70,95**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**5,95**
PREZZO NETTO	**€**	**65,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED26**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 65,00**
PREZZO LETTERE	**euro sessantacinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED27

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con pavimento supervinilico omogeneo pressato e monostrato a piastrelle 60x60 cm, spessore 2,0 mm, composto da cloruro di polivinile, plastificanti, riempitivi inerti, pigmenti colorati, sostanze conduttive liquide, tipo FORBO COLOREX o similare. La superficie dovrà essere: semilucida , priva di porosità, rilevigabile e riparabile Il disegno senza rapporto dovrà essere passante su tutto lo spessore. La pavimentazione deve soddisfare la norma EN 14041 e possedere il marchi CE. La pavimentazione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: peso 3,2 kg/mq; reazione al fuoco classe B_{fl} s1; stabilità dimensionale 0,05% in entrambi i sensi; impronta residua 0,035 mm; resistenza elettrica 10^6 -10 Ω. Per garantire i valori di resistenza elettrica menzionati è necessario l'utilizzo di una colla conduttiva e della piattina di rame (ca. 1 m. ogni 40 mq) collegata a terra. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa della piattina in rame collegata alla terra, la colla conduttiva, la pulizia finale, la protezione durante l'esecuzione delle operazioni successive e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Pavimentazione in PVC 60x60 cm e sp. 2,0mm, tipo FORBO COLOREX o similare. Offerta Forbo del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 35,00	1,00	€ 35,00
Trasporto e scarico in cantiere	€ 35,00	3,00%	€ 1,05
			€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 36,05**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,25	€ 9,27
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,25	€ 7,81
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 17,08**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	36,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	8,96
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**45,01**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**45,01**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	17,08
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	62,09
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**62,09**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**3,09**
PREZZO NETTO	**€**	**59,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED27**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 59,00**
PREZZO LETTERE	**euro cinquantanove/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED28**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole a tenuta ermetica da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spesssore 60mm, contornata sui quattro lati da profilati in alluminio , con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Automatismo per porte scorrevoli di tipo ermetico composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, sistema antischiacciamento elettronico in apertura e chiusura a triplo controllo, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzion e 5 posizioni, 2 radar di presenza e pulsanti a gomito. Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica 120 x 210 cm parzialente vetrata - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e	€ 5.250,00	1	€ 5.250,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 5.250,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 5.250,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 1.304,63
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 6.554,63**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 6.554,63**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 6.554,63
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 6.554,63**
ARROTONDAMENTO	**-€ 354,63**
PREZZO NETTO	**€ 6.200,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED28**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 6.200,00**
PREZZO LETTERE	**euro seimiladuecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED29**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avranno larghezza o 70 mm. spessore 0,45mm ,con guarnizione di smorzamento del rumore inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste di apposite asole per lo scorrimento in guida. La tenda ha un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con tappi laterali di chiusura, con asolatura per lo scorrimento in guida. Cassonetto superiore in lamiera di acciaio con zincatura Sendzimir con alloggiati all'interno i gruppi di orientamento e il sistema di azionamento. Guide laterali in cavo di acciaio rivestito con poliammide di spessore 3 mm funzionamento manuale mediante arganello con gruppo finecorsa alloggiato all'interno del cassonetto e asta di manovra in alluminio completa di manovella e rinvio a 45°. Nel prezzo si intende compresa e compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 80x140cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Tenda a lamelle metalliche, tipo Model system o similare.			
Offerta del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 239,00	1	€ 239,00
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 239,00	10,00%	€ 23,90
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 262,90**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 262,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 65,33
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 328,23**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 328,23**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ 68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 396,54
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 396,54**
ARROTONDAMENTO	**-€ 61,54**
PREZZO NETTO	**€ 335,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED29**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 335,00**
PREZZO LETTERE	**euro trecentotrentacinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED30

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avranno larghezza o 70 mm. spessore 0,45mm ,con guarnizione di smorzamento del rumore inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste di apposite asole per lo scorrimento in guida. La tenda ha un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con tappi laterali di chiusura, con asolatura per lo scorrimento in guida. Cassonetto superiore in lamiera di acciaio con zincatura Sendzimir con alloggiati all'interno i gruppi di orientamento e il sistema di azionamento. Guide laterali in cavo di acciaio rivestito con poliammide di spessore 3 mm funzionamento manuale mediante arganello con gruppo finecorsa alloggiato all'interno del cassonetto e asta di manovra in alluminio completa di manovella e rinvio a 45°. Nel prezzo si intende compresa e compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 104x140cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Tenda a lamelle metalliche, tipo Model system o similare. Offerta del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 256,20	1	€ 256,20
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 256,20	10,00%	€ 25,62
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 281,82**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	281,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	70,03
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**351,85**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**351,85**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	420,16
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**420,16**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**70,16**
PREZZO NETTO	**€**	**350,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED30**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 350,00**
PREZZO LETTERE	**euro trecentocinquanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED31**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avranno larghezza o 70 mm. spessore 0,45mm ,con guarnizione di smorzamento del rumore inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste di apposite asole per lo scorrimento in guida. La tenda ha un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con tappi laterali di chiusura, con asolatura per lo scorrimento in guida. Cassonetto superiore in lamiera di acciaio con zincatura Sendzimir con alloggiati all'interno i gruppi di orientamento e il sistema di azionamento. Guide laterali in cavo di acciaio rivestito con poliammide di spessore 3 mm funzionamento manuale mediante arganello con gruppo finecorsa alloggiato all'interno del cassonetto e asta di manovra in alluminio completa di manovella e rinvio a 45°. Nel prezzo si intende compresa e compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 123-130x140cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**PREZZO CME/EPU**	**QTA.**	**TOTALI**
Tenda a lamelle metalliche, tipo Model system o similare. Offerta del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 268,00	1	€ 268,00
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 268,00	10,00%	€ 26,80
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 294,80**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	294,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	73,26
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**368,06**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**368,06**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	436,37
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**436,37**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**56,37**
PREZZO NETTO	**€**	**380,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED31**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 380,00**
PREZZO LETTERE	**euro trecentottanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED32**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avranno larghezza o 70 mm. spessore 0,45mm ,con guarnizione di smorzamento del rumore inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste di apposite asole per lo scorrimento in guida. La tenda ha un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con tappi laterali di chiusura, con asolatura per lo scorrimento in guida. Cassonetto superiore in lamiera di acciaio con zincatura Sendzimir con alloggiati all'interno i gruppi di orientamento e il sistema di azionamento. Guide laterali in cavo di acciaio rivestito con poliammide di spessore 3 mm funzionamento manuale mediante arganello con gruppo finecorsa alloggiato all'interno del cassonetto e asta di manovra in alluminio completa di manovella e rinvio a 45°. Nel prezzo si intende compresa e compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 135x140cm

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Tenda a lamelle metalliche, tipo Model system o similare.			
Offerta del 04.11.2019 (fornitura e posa).	€ 274,00	1	€ 274,00
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 274,00	10,00%	€ 27,40
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 301,40**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 301,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 74,90
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 376,30**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 376,30**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ 68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 444,61
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 444,61**
ARROTONDAMENTO	**-€ 44,61**
PREZZO NETTO	**€ 400,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED32**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 400,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattrocento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED33

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avranno larghezza o 70 mm. spessore 0,45mm ,con guarnizione di smorzamento del rumore inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste di apposite asole per lo scorrimento in guida. La tenda ha un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con tappi laterali di chiusura, con asolatura per lo scorrimento in guida. Cassonetto superiore in lamiera di acciaio con zincatura Sendzimir con alloggiati all'interno i gruppi di orientamento e il sistema di azionamento. Guide laterali in cavo di acciaio rivestito con poliammide di spessore 3 mm funzionamento manuale mediante arganello con gruppo finecorsa alloggiato all'interno del cassonetto e asta di manovra in alluminio completa di manovella e rinvio a 45°. Nel prezzo si intende compresa e compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 150x140cm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Tenda a lamelle metalliche, tipo Model system o similare.	€ 300,00	1	€ 300,00
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 300,00	10,00%	€ 30,00
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 330,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	330,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	82,01
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**412,01**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**412,01**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	480,32
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**480,32**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**55,32**
PREZZO NETTO	**€**	**425,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED33**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 425,00**
PREZZO LETTERE	**euro quattrocentoventicinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED34**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa di profilo asolato U 40/50/40 sp. 2mm per la formazione di vani porta tagliafuoco, composto in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m2 su entrambi i lati. Il profilo sarà completato delle necessarie squadrette in acciaio per il montaggio in opera del vano porta. Nel prezzo di intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'aktro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Profilo asolato U 40/50/40 valore di mercato 3,00m	€ 21,00	3	€ 63,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 63,00	3,00%	€ 1,89
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 64,89**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,3	€ 11,12
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,3	€ 9,37
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 20,49**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	64,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	16,13
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**81,02**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**81,02**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	20,49
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	101,51
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**101,51**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**11,51**
PREZZO NETTO	**€**	**90,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED34**
U.M.	**a corpo**
PREZZO CIFRE	**€ 90,00**
PREZZO LETTERE	**euro novanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL OSPEDALIERO DI DESIO					PRESIDIO
ANALISI PREZZI			**COD ART:**		**NP.ED35**

DESCRIZIONE:

Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, con bordi assottigliati e retrostante armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 50 mm, per guide a pavimento, a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, lo sfrido, i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
MC.06.550.0220.a - Lastra in gesso rivestito in Euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco . Sp. 12,5mm	€ 3,73	1,00	€ 3,73
MC.06.600.0015 a - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50mm. Montante	€ 2,68	2,00	€ 5,36
MC.06.600.0015.b - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50mm. Guida	€ 2,68	3,00	€ 8,04
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 17,13**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,25	€ 9,27
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,25	€ 7,81
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 17,08**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI		€ 17,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA		€ 4,26
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI		**€ 21,39**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		**€ 21,39**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA		€ 17,08
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		€ 38,46
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		€ -
PREZZO TOTALE		**€ 38,46**
ARROTONDAMENTO		**-€ 4,46**
PREZZO NETTO		**€ 34,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED35**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 34,00**
PREZZO LETTERE	**euro trentaquattro/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED36**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile.

Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido, il montaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
1M.09.080.0010.j - Griglia con alette parapioggia	€ 236,28	0,64	€ 151,22
Trasporto e scarico in cantiere	€ 236,28	3,00%	€ 7,09
			€ -
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 158,31**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0,4	€ 14,83
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0,4	€ 12,49
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 27,32**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	158,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	39,34
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**197,65**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**197,65**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	27,32
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	224,97
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**224,97**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**4,97**
PREZZO NETTO	**€**	**220,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED36**
U.M.	**cadauno**
PREZZO CIFRE	**€ 220,00**
PREZZO LETTERE	**euro duecentoventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED37**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta a battente da 80 x 210 cm realizzata in unica anta da 40 mm con anima interna in polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, supportato da lastra in Mdf, coppia di maniglie in alluminio e serratura tipo Yale. Telaio fisso coprimuro perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard 150 mm, costruito in lamiera di alluminio. Sistema di interblocco, composto da centralina, alimentatore, pulsante d'emergenza e cicalino. Visiva da mm 400x300 mm, del tipo complanare composta da due vetri stratificati di sicurezza dimensioni standard unificate UNI 7172. Nel prezzo si intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Porta scorrevole automatica 120 x 210 cm parzialente vetrata - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e	€ 1.350,00	2	€ 2.700,00
Visiva complanare 300x400mm	€ 250,00	1	€ 250,00
Collaudo	€ -	0	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 2.950,00**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 2.950,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 733,08
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 3.683,08**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 3.683,08**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 3.683,08
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 3.683,08**
ARROTONDAMENTO	**-€ 483,08**
PREZZO NETTO	**€ 3.200,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED37**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 3.200,00**
PREZZO LETTERE	**euro tremiladuecento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED38

DESCRIZIONE:

Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 composta da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto di spessore 50mm, una lastra a base di silicati e solfati a matrice minerale, tipo PROMATECT100X o similare da 20mm, fissate all'orditura metallica, oltre ad un pannello rigido in lana di roccia, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, spessore 40mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio delle lastre, la fonitura delle viti autofilettanti poste a passo 500mm, i piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Controparete antincendio REI 120 , tipo PROMATECT 100X o similare. Valore di mercato (fornitura e posa).	€ 90,00	1,00	€ 90,00
MC.10.250.0040.a - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, sp. 30mm	€ 2,71	1,00	€ 2,71
MC.10.250.0040.b - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, per ogni 10mm in più	€ 0,85	1,00	€ 0,85
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 90,00	3,00%	€ 2,70
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 96,26**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	96,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	23,92
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**120,18**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**120,18**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	120,18
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**120,18**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**7,18**
PREZZO NETTO	**€**	**113,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED38**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 113,00**
PREZZO LETTERE	**euro centotredici/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED39

DESCRIZIONE:

Fonitura e posa in opera di divisorio antincendio EI120 costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto di spessore 50mm, due lastre a base di silicati e solfati a matrice minerale, tipo PROMATECT100X o similare, fissate all'orditura metallica, oltre ad un pannello rigido in lana di roccia, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, spessore 40mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio delle lastre, la fonitura delle viti autofilettanti poste a passo 500mm, i piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20mm.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Divisorio antincendio REI 120 composto da lastra a base di silicati, tipo PROMATECT 100X o similare. Offerta Promat del 04.11.19 (fornitura e posa).	€ 95,00	1,00	€ 95,00
MC.10.250.0040.b - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, per ogni 10mm in più	€ 2,71	1,00	€ 2,71
MC.10.250.0040.b - materassino in lana di roccia densità 60Kg/mc in classe A1, per ogni 10mm in più	€ 0,85	1,00	€ 0,85
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 95,00	3,00%	€ 2,85
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 101,41**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI		€ 101,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA		€ 25,20
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI		**€ 126,61**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		**€ 126,61**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA		€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		€ 126,61
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		€ -
PREZZO TOTALE		**€ 126,61**
ARROTONDAMENTO		**-€ 6,61**
PREZZO NETTO		**€ 120,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED39**
U.M.	**mq**
PREZZO CIFRE	**€ 120,00**
PREZZO LETTERE	**euro centoventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED40**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 14 - 120x210 cm

	PREZZO CME/EPU	**QTA.**	**TOTALI**
Valore di mercato (fornitura e posa).	€ 800,00	1	€ 800,00
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 800,00	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 800,00**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	800,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	198,80
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**998,80**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**998,80**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	998,80
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**998,80**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**48,80**
PREZZO NETTO	**€**	**950,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED40**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 950,00**
PREZZO LETTERE	**euro novecentocinquanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED41**

DESCRIZIONE:

Modifica di porta interna esistente con l'inserimento di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende compreso e compensato lo smontaggio della serratura esistente, l'eventale modifica del foro serratura nell'anta e/o dell'incontro nel telaio, la fornitura e posa del nottolino, il taglio, lo sfrido, la verifica di funzionamento a porta montata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Nottolino per wc libero/occupato. Offerta N.E.C. Srl del	€ 17,00	1	€ 17,00
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ 17,00	3,00%	€ 0,51
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 17,51**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	1	€ 37,08
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	1	€ 31,23
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ 68,31**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 17,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 4,35
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 21,86**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 21,86**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ 68,31
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 90,17
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 90,17**
ARROTONDAMENTO	**-€ 5,17**
PREZZO NETTO	**€ 85,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED41**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 85,00**
PREZZO LETTERE	**euro ottantacinque/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP. ED42

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di porta vetrata automatica scorrevole di dimensioni 190x210cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata in tre ante di cui una semifissa di dimensioni 90cm o 70cm e due scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sull'elemento semifisso, di dimensioni 80+80cm e 60+60cm. Ante in profilati estrusi in lega di alluminio da 50 mm, vetro camera 44.2, complete di speciali guarnizioni. Automatismo composto da: 1 motoriduttore a bassa tensione, 1 alimentatore stabilizzato, 1 scheda controllo a microprocessore, 1 binario in alluminio estruso, n. 2 carrelli portanti l'anta, 1 gruppo batteria multifunzione, 1 elettroserratura bistabile, 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso, 1 selettore di funzione a 5 posizioni, 2 radar di presenza . Nel prezzo si intende altresì compreso:
- il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/	QTA.	TOTALI
Porta vetrata scorrevole automatica - Offera Ponzi n. 12031 del 29.10.2019 (fornitura e posa).	€ 5.090,00	1	€ 5.090,00
Collaudo	€ -	1	€ -
Materiali di consumo, trasporto e scarico in cantiere	€ -	0%	€ -
riduzione per superficie porta	**€ 5.090,00**	-12%	-€ 610,80
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 4.479,20**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
		TOTALE MANO D'OPERA		**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI		€ 4.479,20
NERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA		€ 1.113,08
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI		**€ 5.592,28**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		**€ 5.592,28**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA		€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI		€ 5.592,28
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		€ -
PREZZO TOTALE		**€ 5.592,28**
ARROTONDAMENTO		**-€ 592,28**
PREZZO NETTO		**€ 5.000,00**

CODICE ARTICOLO	**NP. ED42**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 5.000,00**
PREZZO LETTERE	**euro cinquemila/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED43**

DESCRIZIONE:

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Assistenza per l'esecuzione di impianti elettrici	€ 1,00	7,00%	6,00%
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 0,06**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	-
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		0,00%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	-
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**-**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**-**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	0,06
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**0,06**
PREZZO NETTO	**€**	**0,06**
ONERI SICUREZZA	**€**	**-**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED43**
U.M.	**%**
PREZZO CIFRE	**6,00%**
PREZZO LETTERE	**seipercento**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED44

DESCRIZIONE:

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

MATERIALI, NOLI TRASPORTI	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Assistenza per l'esecuzione di impianti elettrici	€ 1,00	7,00%	6,00%
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 0,06**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	CATEGORIA	PREZZO NETTO	ORE	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	-
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		0,00%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	-
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**-**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**-**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	0,06
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**0,06**
PREZZO NETTO	**€**	**0,06**
ONERI SICUREZZA	**€**	**-**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED44**
U.M.	**%**
PREZZO CIFRE	**6,00%**
PREZZO LETTERE	**seipercento**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED45**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15 - 80x140 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 639,50	1	€ 639,50
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 639,50	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 639,50**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	639,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	158,92
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**798,42**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**798,42**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	798,42
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**798,42**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**48,42**
PREZZO NETTO	**€**	**750,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED45**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 750,00**
PREZZO LETTERE	**euro settecentocinquanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED46**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15d - 135x140 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 897,73	1	€ 897,73
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 897,73	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 897,73**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	897,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	223,09
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.120,82**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.120,82**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.120,82
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.120,82**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**120,82**
PREZZO NETTO	**€**	**1.000,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED46**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.000,00**
PREZZO LETTERE	**euro mille/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED47**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15f - 180x240 cm

	PREZZO CME/EPU	**QTA.**	**TOTALI**
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 1.365,93	1	€ 1.365,93
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 1.365,93	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 1.365,93**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 1.365,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 339,43
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 1.705,36**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 1.705,36**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 1.705,36
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 1.705,36**
ARROTONDAMENTO	**-€ 105,36**
PREZZO NETTO	**€ 1.600,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED47**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.600,00**
PREZZO LETTERE	**euro milleseicento/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	**COD ART:**	**NP.ED48**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15e - 150x140 cm

	PREZZO CME/EPU	**QTA.**	**TOTALI**
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 938,31	1	€ 938,31
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 938,31	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 938,31**

MANODOPERA				**TOTALI**
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	938,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	233,17
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.171,48**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.171,48**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.171,48
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.171,48**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**101,48**
PREZZO NETTO	**€**	**1.070,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED48**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.070,00**
PREZZO LETTERE	**euro millesettanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED49**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15b - 123x140 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 872,61	1	€ 872,61
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 872,61	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 872,61**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	872,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	216,84
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.089,45**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.089,45**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.089,45
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.089,45**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**69,45**
PREZZO NETTO	**€**	**1.020,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED49**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.020,00**
PREZZO LETTERE	**euro milleventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED50

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15c - 130x140 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 889,65	1	€ 889,65
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 889,65	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 889,65**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	889,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	221,08
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.110,73**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.110,73**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.110,73
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.110,73**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**60,73**
PREZZO NETTO	**€**	**1.050,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED50**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.050,00**
PREZZO LETTERE	**euro millecinquanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI	COD ART:	NP.ED51

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 15a - 104x140 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 861,14	1	€ 861,14
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 861,14	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 861,14**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	861,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	213,99
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.075,13**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.075,13**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.075,13
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.075,13**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**55,13**
PREZZO NETTO	**€**	**1.020,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED51**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.020,00**
PREZZO LETTERE	**euro milleventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED52**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 18b - 80x320 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 1.110,87	1	€ 1.110,87
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 1.110,87	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI			**€ 1.110,87**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 1.110,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 276,05
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 1.386,92**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 1.386,92**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 1.386,92
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 1.386,92**
ARROTONDAMENTO	**-€ 66,92**
PREZZO NETTO	**€ 1.320,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED52**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.320,00**
PREZZO LETTERE	**euro milletrecentoventi/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED53**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 18a - 150x320 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 1.590,01	1	€ 1.590,01
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 1.590,01	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 1.590,01**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€	1.590,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)		24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€	395,12
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.985,13**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI		0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€**	**1.985,13**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€	-
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€	1.985,13
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %		0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€	-
PREZZO TOTALE	**€**	**1.985,13**
ARROTONDAMENTO	**-€**	**105,13**
PREZZO NETTO	**€**	**1.880,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED53**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 1.880,00**
PREZZO LETTERE	**euro milleottocentoottanta/00**

281 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO

ANALISI PREZZI **COD ART:** **NP.ED54**

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di alluminio ENAW6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, o similare, con profilo di telaio fisso di profondità minima di mm. 70 ed un profilo di anta mobile con profondità minima di 78 mm, o similare, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. Vetrocamera composto da: vetro 44.2 acustico selettivo/18Argon/33.2whne o similare.

I serramenti avranno le prestazioni di permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme UNI-EN12207-12208-12210 e UNI-EN1026-1027-12211.

PERMEABILITA' ALL'ARIA: classe 4; TENUTA ALL'ACQUA: Classe E 1050; RESISTENZA AL VENTO: classe C5; TRASMITTANZA TERMICA: 1,3 W/mqK; FONOISOLAMENTO Rw 40db-50db,

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 40 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2017 e s.m.i.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura di un controdavanzale in alluminio color naturale per una larghezza di circa 20 cm.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo tutte le assistenze murarie necessarie alla posa del serramento, il taglio, lo sfrido, le sigillature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte.

Serramento 18 - 224x320 cm

	PREZZO CME/EPU	QTA.	TOTALI
Serramento in alluminio. Offerta Gaudino Francesco Snc del 25.11.2019 o similare (fornitura e posa).	€ 2.217,29	1	€ 2.217,29
Ponteggio e accessori di montaggio	€ 2.217,29	0,00%	€ -
Trasporto e scarico in cantiere		0%	
		TOTALE MATERIALI, NOLI TRASPORTI	**€ 2.217,29**

MANODOPERA				TOTALI
ART.	**CATEGORIA**	**PREZZO NETTO**	**ORE**	
01.01.01.02	Operaio specializzato	€ 37,08	0	€ -
01.01.01.04	Operaio comune	€ 31,23	0	€ -
			TOTALE MANO D'OPERA	**€ -**

RIPORTO MATERIALI, NOLI TRASPORTI	€ 2.217,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA % SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI (13,5%+10%)	24,85%
TOTALE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA	€ 551,00
PREZZO TOTALE MATERIALI NOLI E TRASPORTI	**€ 2.768,29**
SCONTO MEDIO SU MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	0,00%
PREZZO NETTO MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	**€ 2.768,29**
RIPORTO TOTALE MANO D'OPERA	€ -
RIPORTO TOTALE MANOD'OPERA, MATERIALI , NOLI E TRASPORTI	€ 2.768,29
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA %	0%
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ -
PREZZO TOTALE	**€ 2.768,29**
ARROTONDAMENTO	**-€ 168,29**
PREZZO NETTO	**€ 2.600,00**

CODICE ARTICOLO	**NP.ED54**
U.M.	**cad.**
PREZZO CIFRE	**€ 2.600,00**
PREZZO LETTERE	**euro duemilaseicento/00**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE01**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto.

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Testaletto	Bticino		cad	894,41	1	894,41
1.2		Sconto 25%					
					Totale netto Materiali	**€**	**894,41** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	1	26,49
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**26,49** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**894,41**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**22,36**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**123,76**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**104,05**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**26,49**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**1 171,07**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE02**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico corpo E

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	QE corpo B	Siemens		cad	35 302,18	1	35 302,18
1.2	Sconto 40%						21 181,31
					Totale netto Materiali		**€ 21 181,31** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	16	423,84
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera		**€ 423,84** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1	Compreso						
					Totale netto Noli e Trasporti		**€ -** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute		**€ -** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri		**€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**21 181,31**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**529,53**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**2 930,96**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**2 464,18**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**423,84**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**27 529,82**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE03**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di quadro di commutazione QE-COMM per montalettighe

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	QE COMM	Socomec		cad	4 650,00	1	4 650,00
1.2	Sconto 40%						2 790,00
						Totale netto Materiali	**€ 2 790,00** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	2	52,98
2.2							
2.3							
						Totale netto Manodopera	**€ 52,98** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
						Totale netto Noli e Trasporti	**€ -** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
						Totale Opere compiute	**€ -** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
						Totale netto Oneri	**€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**2 790,00** **F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**69,75** **G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**386,07** **H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**324,58** **I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**52,98** **L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**3 623,38** **M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE04**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di quadro di elettrico corpo B

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	QE corpo B	Siemens		cad	13 634,43	1	13 634,43
1.2	Sconto 40%						8 180,66
					Totale netto Materiali	**€**	**8 180,66** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	16	423,84
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**423,84** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**8 180,66**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**204,52**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**1 132,00**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**951,72**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**423,84**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**10 892,73**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE05**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di sistema CPSS per il corpo B, potenza 4 kW durata 2 ore

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	CPSS	Linergy		cad	8.045,50	1	8.045,50
1.2	Sconto 30%						5.631,85
					Totale netto Materiali	**€**	**5.631,85** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	8	211,92
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**211,92** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**5.631,85**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**140,80**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**779,31**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**655,20**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**211,92**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**7.419,07**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IE06**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installabile ad incasso su controsoffitto, foro Ø 60 mm. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati tipo Spy Center Basic. Grado di protezione IP20-IP42. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 320lm

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Apparecchio illuminazione sicurezza	Linergy		cad	137,00	1	137,00
1.2	Sconto 10%						123,30
					Totale netto Materiali	**€**	**123,30** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	2	52,98
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**52,98** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**123,30**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**3,08**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**17,06**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**14,34**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**52,98**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**210,77**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM01**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di silenziatore

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	**Silenziatore**	Trox Tecnik					
	Aspirazione	mercato		cad	773,26	2	1.546,52
	Espulsione	mercato		cad	1.135,95	2	2.271,90
	Scontro 30%						2.711,08
					Totale netto Materiali	**€**	**2.711,08** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	35	927,15
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**927,15** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**2.711,08**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**67,78**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**375,15**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**315,40**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**927,15**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**4.377,54**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM02**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di filtro assoluto

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	**Filtro assoluto HEPA-EPA**	Aerofeel		cad	311,00	1	311,00
					Totale netto Materiali	**€**	**311,00** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	2	52,98
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**52,98** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**311,00**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**7,78**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**43,03**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**36,18**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**52,98**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**450,00**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM02 bis**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di filtro per ventilconvettore canalizzabile come da capitolato tecnico

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Filtro	Sabiana		cad	455,00	1	455,00
	Sconto 30%						
					Totale netto Materiali	**€**	**318,50** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	0,5	13,25
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**13,25** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**318,50**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**7,96**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**44,07**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**37,05**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**13,25**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**450,00**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM.03** **e** DN200

DESCRIZIONE

Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella zona occupata anche in presenza di elevate differenze di temperature in fase di raffreddamento e di riscaldamento (max -12 °K / +10 °K). Esecuzione in versione circolare o quadrata in lamiera verniciata RAL 9010 (altri colori a richiesta). Completo di cassetta di raccordo con serranda e isolamento.
Completo di tubazione di raccordo tipo sonotec flessibile insonorizzata del diametro corrispondente
Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo.

1. Materiali

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.1	Offerta FCR. • RA N DN 200 (diffusore radiale)	mercato		corpo	66,64	1	66,64
1.2	Offerta FCR, • CBOX DDRAN DN 200 D R I (cassetta di raccordo con serranda e isolamento)	mercato		corpo	58,80	1	58,80
1.3	Sconto						40,00%

Totale netto Materiali € **75,26** **A**

2. Manodopera

2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,73	0,5	13,37
2.2							
2.3							

Totale netto Manodopera € **13,37** **B**

3. Noli e Trasporti

3.1							

Totale netto Noli e Trasporti € **-** **C**

4 Opere compiute

4.1							

Totale Opere compiute € **-** **D**

5 Oneri diversi

5.1							

Totale netto Oneri € **-** **E**

Totale netto *N.P.*		€	**75,26**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	€	**1,88**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	€	**10,41**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	€	**8,76**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		€	**13,37**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	€	**109,68**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM.04**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione come da offerta SimTech

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Sistema di regolazione	mercato		corpo	66.110,00	1	66.110,00
1.2	Sconto 36%						42.310,40

Totale netto Materiali **€** **42.310,40** **A**

2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,73	6	160,38
2.2							
2.3							

Totale netto Manodopera **€** **160,38** **B**

3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							

Totale netto Noli e Trasporti **€** **-** **C**

4	**Opere compiute**						
4.1							

Totale Opere compiute **€** **-** **D**

5	**Oneri diversi**						
5.1							

Totale netto Oneri **€** **-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**42.310,40**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**1.057,76**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**5.854,70**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**4.922,29**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**160,38**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**54.316,84**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IM.05**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di pannello di controllo emergenza

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	BASE SEZX FUS. CILINDR.10X38 2P 32A 2UM			cad	13,76	1,00	€ 13,76
1.2	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A GG			cad	1,92	2,00	€ 3,84
1.3	CONTAUS.2L,2R DC 24V,S00,VT			cad	50,70	8,00	€ 405,60
1.4	PULS. PIATTO NERO			cad	5,38	3,00	€ 16,14
1.5	IND.LUM COMPAT.PLAST.24V AC/DC ROSSO VITE			cad	13,00	7,00	€ 91,00
1.6	IND.LUM COMPAT.PLAST.24V AC/DC VERDE VITE			cad	13,00	9,00	€ 117,00
1.7	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA-1NA			cad	13,40	3,00	€ 40,20
1.8	PORTA TARGH. 27X27MM SERIE ROT. PIATTA			cad	0,79	19,00	€ 15,01
1.9	ALIMENTAT.230VCA/24VCC 48VA 2A PTC			cad	76,20	1,00	€ 76,20
1.10	ALPHA BOX H600 B400 P200+P.MONT.+P.CIE			cad	267,70	1,00	€ 267,70
1.11	ALPHA BOX STAFFA DI FISSAGGIO			cad	15,57	1,00	€ 15,57
1.12	MODULO I/O GESTIONE SEGNALI FIRE			cad	380,00	2,00	€ 760,00
	Sconto 24%						

Totale netto Materiali **€ 1.384,74** **A**

2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,73	6	160,38
2.2							
2.3							

Totale netto Manodopera **€ 160,38** **B**

3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							

Totale netto Noli e Trasporti **€ -** **C**

4	**Opere compiute**						
4.1							

Totale Opere compiute **€ -** **D**

5	**Oneri diversi**						
5.1							

Totale netto Oneri **€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**1.384,74**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**34,62**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**191,61**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**161,10**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**160,38**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**1.943,75**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IS01**

DESCRIZIONE: Cavo per impianto EVAC come da capitolato speciale di appalto

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Cavo evac viola	Beta cavi		cad	2,80	1	2,80
1.2	Sconto 30%						1,96
					Totale netto Materiali		**€ 1,96** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano	MA.00.060.0015	ora	26,49	0,02	0,53
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera		**€ 0,53** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti		**€ -** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute		**€ -** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri		**€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**1,96**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	2,50%	**€**	**0,05**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**0,27**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**0,23**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**0,53**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**3,04**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IS02**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di impianto chiamata infermieri

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Chiamata infermieri	Tecnasistemi		cad	12 425,73	1	12 425,73
1.2	Sconto 35%						
					Totale netto Materiali		**€ 12 425,73** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano		ora			3 425,30
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera		**€ 3 425,30** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti		**€ -** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute		**€ -** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri		**€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**12 425,73** **F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	0,80%	**€**	**99,41** **G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**1 690,89** **H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**1 421,60** **I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**3 425,30** **L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**19 062,93** **M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IS03**

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di impianto chiamata infermieri, interfono e chiamata pazienti

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Chiamata infermieri, interfono e chiamata pazienti	Mainplus		cad	20 609,71	1	20 609,71
1.2	Sconto 35%						
					Totale netto Materiali		**€ 20 609,71** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano		ora			
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera		**€ -** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti		**€ -** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute		**€ -** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri		**€ -** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**20 609,71**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	0,80%	**€**	**164,88**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**2 804,57**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**2 357,92**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**-**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**25 937,08**	**M**

ASST Monza
Presidio Ospedaliero Desio (MB)

ANALISI PREZZO

PA **IS04**

DESCRIZIONE: Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6.
Cavi Cpr Cca-s1-do-a1

		Prezziario	codice articolo	u.m	prezzo unitario	q.tà	importo parziale
1.	**Materiali**						
1.1	Cavo UTP	Fiore		cad	0,40	1	0,40
1.2							
					Totale netto Materiali	**€**	**0,40** **A**
2.	**Manodopera**						
2.1	Operaio comune impiantista	Com. Milano		ora	26,49	0,02	0,53
2.2							
2.3							
					Totale netto Manodopera	**€**	**0,53** **B**
3.	**Noli e Trasporti**						
3.1							
					Totale netto Noli e Trasporti	**€**	**-** **C**
4	**Opere compiute**						
4.1							
					Totale Opere compiute	**€**	**-** **D**
5	**Oneri diversi**						
5.1							
					Totale netto Oneri	**€**	**-** **E**

Totale netto *N.P.*		**€**	**0,40**	**F**
Oneri della sicurezza *(calcolati su F)*	0,80%	**€**	**0,00**	**G**
Spese generali *(calcolate su F+G)*	13,50%	**€**	**0,05**	**H**
Utili d'impresa *(calcolato su F+G+H)*	10,00%	**€**	**0,05**	**I**
Prezzi ricavati da Elenchi Prezzi (comprensivi di spese generali, utili d'impresa, Costi specifici della sicurezza)		**€**	**0,53**	**L**
PREZZO UNITARIO LORDO *(F+G+H+I+L)*	u.m.	**€**	**1,03**	**M**