Commitente:

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Desio
Regione Lombardia
ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Geologo	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Keller Associati S.r.l. dott. Alessandro Ferrario	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini Ing. Maurizio Siciliano	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI s.r.l.
Via Inganni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Fumai Corbellini	Fumai Corbellini	Carangelo Corbellini
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Fumai Corbellini	Fumai Corbellini	Carangelo Corbellini
3	03.04.20	Emissione per procedura di gara lavori	Fumai Corbellini	Fumai Corbellini	Carangelo Corbellini
4	03.06.20	Aggiornamento voci progetto impiantistico	Fumai Corbellini	Fumai Corbellini	Carangelo Corbellini

Progetto esecutivo	Elaborati	Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
		281	4.E.14	4
Computo metrico estimativo		Scala: -	Data: 03.06.20	
		File: 281_4.E.14 rev 4 _03.06.20 - Computo metrico estimativo		

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
1 / 108 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie smontaggio pannello HPL corridoio di collegamentoo					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	37,08	296,64
2 / 107 MA.00.025.0 015	Operaio comune posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie rappezzi vari pavimento ceramico					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,23	312,30
3 / 175 MA.00.025.0 015	Operaio comune posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie rappezzi vari pavimento ceramico					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,23	312,30
4 / 239 MA.00.025.0 015	Operaio comune posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie rappezzi vari pavimento ceramico					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,23	312,30
5 / 295 MA.00.025.0 015	Operaio comune posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie rappezzi vari pavimento ceramico					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	31,23	624,60
6 / 366 MA.00.025.0 015	Operaio comune posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie rappezzi vari pavimento ceramico					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	31,23	156,15
7 / 383 MA.00.025.0 005	Operaio specializzato posatore SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie sistemazione facciata ventilata *(par.ug.=3*3)	9,00			8,000	72,00		
	SOMMANO ora					72,00	37,08	2´669,76
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							4´684,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4´684,05

	A R I P O R T A R E							4´684,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´684,05
	LAVORI A CORPO							
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
8 / 3 1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Serramenti esterni corpo B	4,00		1,350	1,400	7,56		
				0,800	1,400	1,12		
				1,800	2,400	4,32		
		18,00		1,500	1,400	37,80		
		2,00		1,230	1,400	3,44		
				1,960	1,400	2,74		
		2,00		1,300	1,400	3,64		
		4,00		1,040	1,400	5,82		
	finestra interna corridoio laterale			1,900	0,950	1,81		
	finestra interna ufficio 4			1,400	0,900	1,26		
	vano montavivande			0,800	0,800	0,64		
	corridoio laterale			2,240	3,200	7,17		
				1,500	3,200	4,80		
	deposito			0,800	3,200	2,56		
	corridoio collegamento	2,00	22,70		1,200	54,48		
	SOMMANO m²					139,16	13,34	1´856,39
9 / 4 1C.01.150.00 60.a	Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	schermatura corpo B	6,00		1,500	1,400	12,60		
		4,00		1,040	1,400	5,82		
		1,00		1,960	1,400	2,74		
	SOMMANO m²					21,16	8,94	189,17
10 / 5 1C.01.140.00 40.a	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	tapparelle corpo B	4,00		1,350	1,400	7,56		
		1,00		0,800	1,400	1,12		
		12,00		1,500	2,400	43,20		
		2,00		1,230	1,400	3,44		
		1,00		1,300	1,400	1,82		
	SOMMANO m²					57,14	9,61	549,12
11 / 6 1C.01.140.00 30.a	Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	corpo B					32,00		
	SOMMANO m					32,00	6,49	207,68
12 / 7 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante							
	A R I P O R T A R E							7´486,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´486,41
	accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	porte interne	12,00		0,900	2,100	22,68		
		4,00		0,800	2,100	6,72		
		2,00		0,700	2,100	2,94		
		1,00		1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO m²					34,86	21,18	738,33
13 / 8 1C.06.750.0080.c	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telai ... terventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 31 a 40 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	nuova U.S.1			1,400	2,500	3,50		
	SOMMANO m²					3,50	232,61	814,14
14 / 9 1C.01.030.0040.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	vano montavivande	2,00	0,60	0,200	3,200	0,77		
		2,00	0,80	0,200	3,200	1,02		
	a detrarre porta			0,800	0,800	-0,64		
	Sommano positivi m³					1,79		
	Sommano negativi m³					-0,64		
	SOMMANO m³					1,15	213,07	245,03
15 / 10 1C.01.070.0010.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	deposito		2,22		3,200	7,10		
	SOMMANO m²					7,10	13,44	95,42
16 / 11 1C.01.030.0010.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	tamponamento corridoio laterale		3,53	0,600	3,200	6,78		
	a detrarre finestra interna			1,900	0,950	-1,81		
	Sommano positivi m³					6,78		
	Sommano negativi m³					-1,81		
	SOMMANO m³					4,97	91,03	452,42
17 / 12 1C.01.070.00	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;							
	A R I P O R T A R E							9´831,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´831,75
10.i	compresi: i piani ... autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	ufficio 1	4,00	4,62		3,200	59,14		
		4,00	3,89		3,200	49,79		
		4,00	3,10		3,200	39,68		
	(lung.=,5+,2)	0,20	0,70		3,200	0,45		
	ufficio 2 *(lung.=4,05-,7)	4,00	3,35		3,200	42,88		
	(lung.=0,3+0,3)	2,00	0,60		3,200	3,84		
	(lung.=0,31+,25)	2,00	0,56		3,200	3,58		
	ufficio 3 *(lung.=,19+,26)	2,00	0,45		3,200	2,88		
		2,00	0,57		3,200	3,65		
		2,00	0,20	0,660		0,26		
	(lung.=,2+,66)	2,00	0,86		3,200	5,50		
	w.c.	4,00	3,85		3,200	49,28		
		4,00	4,59		3,200	58,75		
	(lung.=2,46+,49)	4,00	2,95		3,200	37,76		
		4,00	2,76		3,200	35,33		
	(lung.=0,71+0,56)	2,00	1,27		3,200	8,13		
	ufficio concorsi *(lung.=1,5+,45+,45)	2,00	2,40		3,200	15,36		
	(lung.=,65+,3)	2,00	0,95		3,200	6,08		
	(lung.=0,56+0,46)	2,00	1,02		3,200	6,53		
	studio primario P.S.	4,00	5,35		3,200	68,48		
	(lung.=,53+,7)	2,00	1,23		3,200	7,87		
	(lung.=,39+,54)	2,00	0,93		3,200	5,95		
	ufficio 118 *(lung.=,64+,39)	2,00	1,03		3,200	6,59		
		2,00	2,82		3,200	18,05		
	ufficio 4. *(lung.=0,8+,25)	2,00	1,05		3,200	6,72		
	(lung.=,53+,38)	2,00	0,91	0,250	0,200	0,09		
	w.c.	8,00	3,21		3,200	82,18		
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	1,55		3,200	39,68		
		4,00	2,28		3,200	29,18		
	118 *(lung.=0,28+,5)	2,00	0,78		3,200	4,99		
	(lung.=2,06+,28)	4,00	2,34		3,200	29,95		
	(lung.=,54+,48)	2,00	1,02		3,200	6,53		
	(lung.=,8+,37+,37)	2,00	1,54		3,200	9,86		
	(lung.=,65+,56)	2,00	1,21		3,200	7,74		
		4,00	6,28		3,200	80,38		
	(lung.=,53+,90+,78)	2,00	2,21		3,200	14,14		
	corridoio interno *(par.ug.=4,00*2)	8,00	11,63		3,200	297,73		
	(lung.=5*,53)	2,00	2,65		3,200	16,96		
	Archivio *(lung.=,72+,3)	2,00	1,02		3,200	6,53		
	(lung.=,82+,3)	2,00	1,12		3,200	7,17		
	Vedi voce n° 7 [m² 34.86]	4,00				-139,44		
	finestra interna corridoio laterale	4,00		1,900	0,950	-7,22		
	finestra interna ufficio 4	4,00		1,400	0,900	-5,04		
	vano montavivande	2,00		0,800	0,800	-1,28		
	Sommano positivi m²					1´175,64		
	Sommano negativi m²					-152,98		
	SOMMANO m²					1´022,66	2,94	3´006,62
18 / 13 1C.01.060.0080	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	ufficio 1		4,62		3,200	14,78		
			3,89		3,200	12,45		
			3,10		3,200	9,92		
	(lung.=,5+,2)		0,70		3,200	2,24		
	ufficio 2 *(lung.=4,05-,7)		3,35		3,200	10,72		
	(lung.=0,3+0,3)		0,60		3,200	1,92		
	(lung.=0,31+,25)		0,56		3,200	1,79		
	ufficio 3 *(lung.=,19+,26)		0,45		3,200	1,44		
			0,57		3,200	1,82		
			0,20	0,660		0,13		
	A R I P O R T A R E					57,21		12´838,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,21		12´838,37
	(lung.=,2+,66)		0,86		3,200	2,75		
	w.c.		3,85		3,200	12,32		
			4,59		3,200	14,69		
	(lung.=2,46+,49)		2,95		3,200	9,44		
			2,76		3,200	8,83		
	(lung.=0,71+0,56)		1,27		3,200	4,06		
	ufficio concorsi *(lung.=1,5+,45+,45)		2,40		3,200	7,68		
	(lung.=,65+,3)		0,95		3,200	3,04		
	(lung.=0,56+0,46)		1,02		3,200	3,26		
	studio primario P.S.		5,35		3,200	17,12		
	(lung.=,53+,7)		1,23		3,200	3,94		
	(lung.=,39+,54)		0,93		3,200	2,98		
	ufficio 118 *(lung.=,64+,39)		1,03		3,200	3,30		
			2,82		3,200	9,02		
	ufficio 4. *(lung.=0,8+,25)		1,05		3,200	3,36		
	(lung.=,53+,38)		0,91	0,250	0,200	0,05		
	w.c.		3,21		3,200	10,27		
			1,55		3,200	4,96		
			2,28		3,200	7,30		
	118 *(lung.=0,28+,5)		0,78		3,200	2,50		
	(lung.=2,06+,28)		2,34		3,200	7,49		
	(lung.=,54+,48)		1,02		3,200	3,26		
	(lung.=,8+,37+,37)		1,54		3,200	4,93		
	(lung.=,65+,56)		1,21		3,200	3,87		
			6,28		3,200	20,10		
	(lung.=,53+,90+,78)		2,21		3,200	7,07		
	corridoio interno		11,63		3,200	37,22		
	(lung.=5*,53)		2,65		3,200	8,48		
	Archivio *(lung.=,72+,3)		1,02		3,200	3,26		
	(lung.=,82+,3)		1,12		3,200	3,58		
	finestra interna corridoio laterale			1,900	0,950	-1,81		
	finestra interna ufficio 4			1,400	0,900	-1,26		
	vano montavivande			0,800	0,800	-0,64		
	Sommano positivi m²					287,34		
	Sommano negativi m²					-3,71		
	SOMMANO m²					283,63	1,78	504,86
19 / 14 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	w.c. su corridoio *(H/peso=3,46+3,41+2,52)				9,390	9,39		
	w.c. 118 *(H/peso=1,77+3,24)				5,010	5,01		
	deposito				9,680	9,68		
	ufficio concorsi				43,560	43,56		
	ufficio 1				17,210	17,21		
	ufficio 2				14,760	14,76		
	ufficio 3				21,350	21,35		
	studio primario P.S.				22,490	22,49		
	ufficio 118				46,840	46,84		
	Ufficio 4				12,480	12,48		
	118				56,040	56,04		
	archivio				46,510	46,51		
	corridoio interno				23,720	23,72		
	corridoio principale				56,420	56,42		
	corridoio di collegamento		22,70	3,500		79,45		
	corridoio laterale				17,140	17,14		
	soglie porte	12,00	0,90	0,120		1,30		
		4,00	0,80	0,120		0,38		
		2,00	0,70	0,120		0,17		
		1,00	1,20	0,120		0,14		
	SOMMANO m²					484,04	7,08	3´427,00
20 / 15 1C.01.100.00	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle							
	A R I P O R T A R E							16´770,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´770,23
20.b	macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 14 [m² 484.04]	3,00				1´452,12		
	SOMMANO m² x cm					1´452,12	1,51	2´192,70
21 / 16 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 14 [m² 484.04]	3,00				1´452,12		
	SOMMANO m² x cm					1´452,12	1,27	1´844,19
22 / 17 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	ufficio concorsi				43,560	43,56		
	ufficio 1				17,210	17,21		
	ufficio 2				14,760	14,76		
	ufficio 3				21,350	21,35		
	studio primario P.S.				22,490	22,49		
	wc su corridoio *(H/peso=3,46+3,4)				6,860	6,86		
	wc 118 *(H/peso=1,92+3,24)				5,160	5,16		
	ufficio 118				46,840	46,84		
	Ufficio 4				12,480	12,48		
	118				56,040	56,04		
	archivio				46,510	46,51		
	corridoio interno				23,720	23,72		
	corridoio principale				56,420	56,42		
	corridoio di collegamento		22,70	3,500		79,45		
	a detrarre lesena cassonetti *(lung.=3+2,7+,8+4,62+4,05+3,87)		19,04	0,160		-3,05		
	a detrarre lesena cassonetti *(lung.=7,41+(3,84-(,53+,26))+9,34+2,39+8,31)		30,50	0,160		-4,88		
	Sommano positivi m²					452,85		
	Sommano negativi m²					-7,93		
	SOMMANO m²					444,92	9,24	4´111,06
23 / 18 1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	w.c. su corridoio				2,540	2,54		
	ufficio 1		1,53		0,400	0,61		
			1,80		0,400	0,72		
	ufficio 2		2,77		0,400	1,11		
			3,11		0,400	1,24		
	ufficio concorsi		2,70		0,400	1,08		
			2,70		0,400	1,08		
			0,80		0,400	0,32		
	ufficio 3		3,11		0,400	1,24		
	ufficio primario p.s.		3,11		0,400	1,24		
	ufficio 118		3,11		0,400	1,24		
			3,11		0,400	1,24		
	ufficio 4		1,25		0,400	0,50		
	A R I P O R T A R E					14,16		24´918,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,16		24´918,18
			1,25		0,430	0,54		
	118		1,96		0,400	0,78		
			4,94		0,400	1,98		
			3,11		0,400	1,24		
	archivio		3,11		0,400	1,24		
			3,11		0,400	1,24		
	corridoio laterale		2,35		1,900	4,47		
	corridoio laterale veletta	2,00	1,90		0,600	2,28		
	SOMMANO m²					27,93	9,92	277,07
24 / 19 1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	parete antibagno su corridoio		1,90		2,200	4,18		
	a detrarre porta *(H/peso=,9*2,1)				1,890	-1,89		
	w.c. 118		1,55		2,400	3,72		
	a detrarre finestra			1,300	1,400	-1,82		
	Sommano positivi m²					7,90		
	Sommano negativi m²					-3,71		
	SOMMANO m²					4,19	8,80	36,87
25 / 20 1C.01.120.00 20.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	ufficio concorsi *(H/peso=3,11+3,11+,8+4,73+,62)				12,370	12,37		
	a detrarre porta				0,900	-0,90		
	ufficio 1				4,320	4,32		
	ufficio 2 *(H/peso=3,24+3,11)				6,350	6,35		
	ufficio 3 *(H/peso=3,11+5,56)				8,670	8,67		
	a detrarre porta				0,900	-0,90		
	studio primario P.S. *(H/peso=4,57+3,11)				7,680	7,68		
	ufficio 118 *(H/peso=3,11*2)				6,220	6,22		
	ufficio 4 *(H/peso=1,25*2+2,58)				5,080	5,08		
	118 *(H/peso=1,96+4,94+2,92+3,11)				12,930	12,93		
	archivio *(H/peso=3,11*2+5,04)				11,260	11,26		
	corridoio principale *(H/peso=16,11+16,61)				32,720	32,72		
	a detrarre porte	3,00			0,900	-2,70		
					1,200	-1,20		
	corridoio laterale *(H/peso=20,62-(1,89+2,22))				16,510	16,51		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2,24+1,5)				3,740	-3,74		
	Sommano positivi m					124,11		
	Sommano negativi m					-9,44		
	SOMMANO m					114,67	0,66	75,68
26 / 21 1C.27.050.01 00.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Zoccolini e elementi lignei					0,16		
	SOMMANO t					0,16	31,08	4,97
27 / 22 1C.27.050.01	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi							
	A R I P O R T A R E							25´312,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´312,77
00.a	SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Demolizioni in genere *(par.ug.=1,38+3,5+1,2+1,0+5,0+10,2+96,6+13,3+0,9+0,3)	133,38				133,38		
	SOMMANO t					133,38	11,63	1´551,21
28 / 930 1C.27.100.00 10.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni FAV a corpo					1,00		
	SOMMANO t					1,00	149,82	149,82
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							22´329,75
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
29 / 23 1C.04.300.00 50	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci nuova U.S. 1		1,60			1,60		
	SOMMANO m					1,60	67,01	107,22
30 / 24 1C.06.300.00 50.b	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da into ... ermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spess. cm 24,5-25 - REI 180 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci chiusura finestra O.B.I.		1,96		1,400	2,74		
	SOMMANO m²					2,74	54,42	149,11
31 / 26 1C.07.710.00 70	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci nuova U.S. *(lung.=2,1+2,1+1,4)		5,60		0,100	0,56		
	SOMMANO m²					0,56	19,42	10,88
32 / 27 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci nuova U.S. 1		1,60		0,300	0,48		
	tracce ex divisori		30,00	0,150		4,50		
	chiusura finestra O.B.I.		1,96		1,400	2,74		
	A R I P O R T A R E					7,72		27´281,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,72		27´281,01
	SOMMANO m²					7,72	21,70	167,52
33 / 28 1C.07.270.00 10	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a b ... d arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuova U.S. 1 *(H/peso=0,3+,25)		1,60		0,550	0,88		
		2,00	0,25		2,100	1,05		
	chiusura finestra O.B.I.		1,96		1,400	2,74		
	SOMMANO m²					4,67	24,41	113,99
34 / 29 1C.07.450.00 30.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 27 [m² 7.72]	0,30				2,32		
	Vedi voce n° 28 [m² 4.67]	0,30				1,40		
	SOMMANO m					3,72	1,58	5,88
35 / 30 1C.06.560.01 50	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	OBI *(lung.=11,14+6,11+3,4+2,5)		23,15		3,200	74,08		
	caposala+tisaneria+studio primario *(lung.=5,35+5,64+2,35)		13,34		3,200	42,69		
	wc personale		3,72		3,200	11,90		
	wc O.B.I. e disabile *(lung.=3,82+2,97+2,12)		8,91		3,200	28,51		
	ambulatori 1+2+lav. personale+osservazione *(lung.=6,33+1,88+3,42+8,86)		20,49		3,200	65,57		
	attesa+wc bambini *(lung.=4,33+4,03)		8,36		3,200	26,75		
	antibagno e wc utenti attesa *(lung.=2,12*2)		4,24		3,200	13,57		
	wc personale		3,68			3,68		
	a detrarre vani porta	5,00	1,20		2,100	-12,60		
		6,00	0,80		2,100	-10,08		
		10,00	0,90		2,100	-18,90		
	Sommano positivi m2					266,75		
	Sommano negativi m2					-41,58		
	SOMMANO m2					225,17	50,50	11´371,09
36 / 31 NP.ED19	Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito con cartone speciale e una lastra in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	wc utenti		2,22		3,200	7,10		
			4,69		3,200	15,01		
	controparete wc attesa *(lung.=2,22+3,84)		6,06		3,200	19,39		
	bagni O.B.I.		6,11		3,200	19,55		
	attesa		1,90		3,200	6,08		
	SOMMANO m2					67,13	38,00	2´550,94
37 / 32	Fonitura e posa in opera di divisorio antincendio EI120 costituito da struttura							
	A RIPORTARE							41´490,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							41´490,43
NP.ED39	metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto d ... o interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20mm.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	dep. pulito+sporco+farmaci *(lung.=3,25+4+4,05)		11,30		3,200	36,16		
	dep. pulito		6,50		3,200	20,80		
	dep. sporco		5,80		3,200	18,56		
	wc attesa		2,22		3,200	7,10		
	corridoio principale		3,12		3,200	9,98		
	a detrarre porte	5,00	0,90		2,100	-9,45		
			1,80		2,100	-3,78		
	Sommano positivi m2					92,60		
	Sommano negativi m2					-13,23		
	SOMMANO m2					79,37	120,00	9´524,40
38 / 33 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	dep. sporco		5,86		3,200	18,75		
	dep. FARMACI+ pulito		6,18		3,200	19,78		
	a detrarre porte	2,00	0,90		2,100	-3,78		
	Sommano positivi m2					38,53		
	Sommano negativi m2					-3,78		
	SOMMANO m2					34,75	113,00	3´926,75
39 / 34 1C.09.070.0010.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	antibagno utenti			2,110	3,200	6,75		
	a detrarre porta			0,800	2,100	-1,68		
	Sommano positivi m²					6,75		
	Sommano negativi m²					-1,68		
	SOMMANO m²					5,07	39,01	197,78
40 / 35 1C.06.550.0200.a	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata ... ompresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 mm							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	corridoio principale		16,11		3,200	51,55		
			16,61		3,200	53,15		
	a detrarre porte	3,00		1,200	2,100	-7,56		
	a detrarre porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m²					104,70		
	Sommano negativi m²					-11,34		
	SOMMANO m²					93,36	19,24	1´796,25
41 / 36 NP.ED01	Sovrapprezzo alla voce 1C.06.560.0150: Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, complea di pannello isolante in la ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza							
	A RIPORTARE							56´935,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56´935,61
	muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	bagno disabile		10,72		3,200	34,30		
	a detrarre serramento			1,500	1,400	-2,10		
	a detrarre porte			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m2					34,30		
	Sommano negativi m2					-3,99		
	SOMMANO m2					30,31	1,95	59,10
42 / 37 NP.ED35	Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, con bordi assottigliati e retrostante armatura in prof ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	corridoio di collegamento	2,00	22,70		1,200	54,48		
	SOMMANO m2					54,48	34,00	1´852,32
43 / 38 1C.10.530.00 10.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa ... 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza: - 33 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	OBI *(lung.=11,14+6,11+3,4+2,5)		23,15			23,15		
	caposala+tisaneria+studio primario *(lung.=5,35+5,64+2,35)		13,34			13,34		
	wc personale		3,72			3,72		
	wc O.B.I. e disabile *(lung.=3,82+2,97+2,12)		8,91			8,91		
	ambulatori 1+2+lav. personale+osservazione *(lung.=6,33+1,88+3,42+8,86)		20,49			20,49		
	attesa+wc bambini *(lung.=4,33+4,03)		8,36			8,36		
	antibagno e wc utenti attesa *(lung.=2,12*2)		4,24			4,24		
	wc personale		3,68			3,68		
	a detrarre vani porta	5,00	1,20			-6,00		
		6,00	0,80			-4,80		
		10,00	0,90			-9,00		
	wc utenti	2,00	2,22			4,44		
		2,00	4,69			9,38		
	controparete wc attesa *(lung.=2,22+3,84)	2,00	6,06			12,12		
	bagni O.B.I.	2,00	6,11			12,22		
	attesa	2,00	1,90			3,80		
	dep. pulito+sporco+farmaci *(lung.=3,25+4+4,05)		11,30			11,30		
	dep. pulito		6,50			6,50		
	dep. sporco		5,80			5,80		
	wc attesa		2,22			2,22		
	corridoio principale		3,12			3,12		
	a detrarre porte	5,00	0,90			-4,50		
	dep. sporco		5,86			5,86		
	dep. FARMACI+ pulito		6,18			6,18		
	a detrarre porte	2,00	0,90			-1,80		
			1,80			-1,80		
	Sommano positivi m					168,83		
	Sommano negativi m					-27,90		
	SOMMANO m					140,93	2,61	367,83
44 / 39 1C.06.550.03 00.d	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente ... i giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria, negli spessori mm:- spessore 12,50 + 50 mm di lana di vetro							
	A R I P O R T A R E							59´214,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59´214,86
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Corpo B *(H/peso=3,2-1,4-,3)	4,00		1,350	1,500	8,10		
	(H/peso=3,2-1,4-,3)			0,800	1,500	1,20		
	(H/peso=3,2-1,4-,3)	18,00		1,500	1,500	40,50		
	(H/peso=3,2-1,4-,3)	2,00		1,230	1,500	3,69		
	(H/peso=3,2-1,4-,3)	1,00		1,300	1,500	1,95		
	(H/peso=3,2-1,4-,3)	4,00		1,040	1,500	6,24		
	chiusura finestra O.B.I.		2,06		3,200	6,59		
	SOMMANO m²					68,27	31,78	2´169,62
45 / 40 NP.ED01	Sovrapprezzo alla voce 1C.06.560.0150: Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, complea di pannello isolante in la ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	wc disabile				10,740	10,74		
	a detrarre serramento			1,500	1,400	-2,10		
	a detrarre porta			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m2					10,74		
	Sommano negativi m2					-3,99		
	SOMMANO m2					6,75	1,95	13,16
46 / 91 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	cassettonatura scarichi corpo B *(larg.=,2+,2+,2)	10,00	2,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m2					12,00	113,00	1´356,00
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							35´739,84
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
47 / 43 NP.ED26	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 3,5 mm, con granuli multicolore inseriti nell'intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro m ... sono compresi il taglio, lo sfrido, la pulizia e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	corridoio principale				56,420	56,42		
	corridoio di collegamento		22,70	3,500		79,45		
	soglia porte	2,00	0,90			1,80		
	soglia porte		1,80			1,80		
	SOMMANO m2					139,47	65,00	9´065,55
48 / 44 1C.18.450.0025.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, fi ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	ambulatorio 2				13,360	13,36		
	osservazione				19,950	19,95		
	A R I P O R T A R E					33,31		71´819,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,31		71´819,19
	lavoro infermiere/tisaneria				9,450	9,45		
	ambulatorio 1				14,350	14,35		
	sala attesa pediatrica				21,460	21,46		
	dep. pulito				4,210	4,21		
	corridoio interno P.S. pediatria				24,960	24,96		
	studio primario				21,060	21,06		
	tisaneria				7,400	7,40		
	caposala P.S.				17,760	17,76		
	O.B.I. *(H/peso=122,200-(06*,55))				118,900	118,90		
	locale lavoro infermieri				7,210	7,21		
	deposito pulito				8,240	8,24		
	disimpegno				5,850	5,85		
	soglia porte	7,00	1,20			8,40		
		13,00	0,90			11,70		
		8,00	0,80			6,40		
	SOMMANO m²					320,66	27,63	8´859,84
49 / 45 1C.18.450.02 50.b	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in piastrelle SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 44 [m² 320.66] *(par.ug.=4,8/1,44)	3,33				1´067,80		
	SOMMANO m²					1´067,80	7,69	8´211,38
50 / 46 1C.18.450.03 00	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	ambulatorio 2				14,580	14,58		
	osservazione				19,030	19,03		
	lavoro infermiere/tisaneria				12,570	12,57		
	ambulatorio 1				15,800	15,80		
	sala attesa pediatrica				21,480	21,48		
	dep. pulito				8,260	8,26		
	corridoio interno P.S. pediatrico				27,700	27,70		
	studio primario				19,040	19,04		
	tisaneria				10,880	10,88		
	caposala P.S.				20,880	20,88		
	O.B.I.				59,370	59,37		
	locale lavoro infermieri				11,550	11,55		
	deposito pulito				12,140	12,14		
	disimpegno				9,680	9,68		
	corridoio principale *(lung.=16,11+16,61+3,2+3,2)		39,12			39,12		
	corridoio di collegamento *(lung.=22,40*2+3,5)		48,30			48,30		
	a detrarre porte							
	*(par.ug.=7*2)	14,00		1,200		-16,80		
	(par.ug.=8*2+5*1)	21,00		0,900		-18,90		
	(par.ug.=2*2+2*1)	6,00		0,800		-4,80		
	(par.ug.=1*2+1*1)	3,00		1,800		-5,40		
	Sommano positivi m					350,38		
	Sommano negativi m					-45,90		
	SOMMANO m					304,48	11,17	3´401,04
51 / 47 1C.18.200.00 30.f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 20 x 20 cm, colori forti SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	wc attesa				3,820	3,82		
	A R I P O R T A R E					3,82		92´291,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,82		92´291,45
	antibagno wc attesa				2,470	2,47		
	dep. sporco				3,600	3,60		
	wc personale				3,800	3,80		
	wc bambini				3,650	3,65		
	wc utenti				4,950	4,95		
	antibagno utenti				4,090	4,09		
	antibagno				8,460	8,46		
	wc degenti donne				4,860	4,86		
	wc disabile				6,770	6,77		
	wc degenti uomini				3,200	3,20		
	wc personale				2,780	2,78		
	deposito sporco				7,000	7,00		
	soglie porte	3,00		0,800		2,40		
	soglie porte	3,00		0,900		2,70		
	SOMMANO m²					64,55	30,44	1´964,90
52 / 48 1C.19.050.00 80	Sovrapprezzo per posa a 45° SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 47 [m² 64.55]					64,55		
	SOMMANO m²					64,55	2,60	167,83
53 / 65 1C.19.050.00 40.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	wc attesa		7,84		2,400	18,82		
	antibagno wc attesa		6,57			6,57		
	dep. sporco		7,67		2,400	18,41		
	wc personale		7,95		2,400	19,08		
	wc bambini		7,70		2,400	18,48		
	lavoro infermieri/tisaneria *(lung.=2,64+1,67)		4,31		2,400	10,34		
	wc utenti		8,94		2,400	21,46		
	antibagno utenti		8,07		2,400	19,37		
	tisaneria *(lung.=2,58+,6+,6)		3,78		2,400	9,07		
	antibagno O.B.I.		12,41		2,400	29,78		
	wc degenti donne		8,24		2,400	19,78		
	wc disabile		10,75		2,400	25,80		
	wc degenti uomini		7,11		2,400	17,06		
	wc personale		7,07		2,400	16,97		
	deposito sporco		11,85		2,400	28,44		
	a detrarre serramenti	4,00	1,50		1,400	-8,40		
			0,80		1,400	-1,12		
			1,50		2,400	-3,60		
	(par.ug.=3*1+2*2)	7,00	0,90		2,100	-13,23		
	(par.ug.=4*1+3*2)	10,00	0,80		2,100	-16,80		
	Sommano positivi m²					279,43		
	Sommano negativi m²					-43,15		
	SOMMANO m²					236,28	34,84	8´232,00
54 / 66 1C.18.650.01 30.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	deposito sporco				7,670	7,67		
		4,00			2,400	9,60		
	wc personale				7,950	7,95		
		4,00			2,400	9,60		
	wc bambini				7,700	7,70		
		4,00			2,400	9,60		
	wc attesa				7,840	7,84		
	A R I P O R T A R E					59,96		102´656,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,96		102´656,18
		4,00			2,400	9,60		
	antibagno wc attesa				6,570	6,57		
		4,00			2,400	9,60		
	wc utenti				8,940	8,94		
		4,00			2,400	9,60		
	antibagno utenti				8,070	8,07		
		4,00			2,400	9,60		
	deposito sporco				11,850	11,85		
		6,00			2,400	14,40		
	antibagno O.B.I.				12,410	12,41		
		6,00			2,400	14,40		
	wc degenti donne				8,240	8,24		
		6,00			2,400	14,40		
	wc degenti uomini				7,110	7,11		
		4,00			2,400	9,60		
	wc disabili				10,750	10,75		
		4,00			2,400	9,60		
	wc personale				7,070	7,07		
		6,00			2,400	14,40		
	a detrarre porte *(par.ug.=4*1+3*2)	10,00		0,800		-8,00		
	(par.ug.=6*1+2*2)	10,00		0,900		-9,00		
	Sommano positivi m					256,17		
	Sommano negativi m					-17,00		
	SOMMANO m					239,17	20,75	4´962,78
55 / 67 1C.19.100.00 60	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	ambulatorio 2		14,58		2,000	29,16		
	osservazione		19,03		2,000	38,06		
	ambulatorio 1		15,80		2,000	31,60		
	corridoio interno P.S. pediatrico		27,70		1,400	38,78		
	attesa pediatrico		21,48		2,000	42,96		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	4,00		1,350	0,800	-4,32		
	(H/peso=2-1,2)			0,800	0,800	-0,64		
	(H/peso=2-1,2)	6,00		1,500	0,800	-7,20		
				2,240	2,000	-4,48		
	porte interne	5,00		1,200	2,000	-12,00		
		5,00		1,200	1,400	-8,40		
		2,00		0,900	2,000	-3,60		
		3,00		0,900	1,400	-3,78		
		2,00		0,800	2,000	-3,20		
		2,00		0,800	1,400	-2,24		
	O.B.I.		59,37		2,000	118,74		
	pilastro centrale	4,00	0,60		2,000	4,80		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	4,00		1,500	0,800	-4,80		
	(H/peso=2-1,2)	2,00		1,230	0,800	-1,97		
	(H/peso=2-1,2)			1,300	0,800	-1,04		
	(H/peso=2-1,2)	4,00		1,040	0,800	-3,33		
	a detrarre porte interne	2,00		1,200	2,000	-4,80		
		4,00		0,900	2,000	-7,20		
				0,800	2,000	-1,60		
	disimpegno		9,68		1,400	13,55		
	a detrarre porte	2,00		1,200	1,400	-3,36		
		2,00		0,900	1,400	-2,52		
	Sommano positivi m²					317,65		
	Sommano negativi m²					-80,48		
	SOMMANO m²					237,17	30,99	7´349,90
56 / 68 1C.19.100.00 70	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie SpCat 1 - Corpo B							
	A R I P O R T A R E							114´968,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114´968,86
	Cat 1 - Fase 1 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 67 [m² 237.17]	1,50				355,76		
	SOMMANO m					355,76	3,20	1´138,43
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							53´353,65
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
57 / 49 NP.ED45	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... lature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15 - 80x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
58 / 50 NP.ED46	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15d - 135x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1´000,00	4´000,00
59 / 51 NP.ED47	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15f - 180x240 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´600,00	1´600,00
60 / 52 NP.ED48	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15e - 150x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	1´070,00	19´260,00
61 / 53 NP.ED49	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15b - 123x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´020,00	2´040,00
62 / 54	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre							
	A R I P O R T A R E							143´757,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							143´757,29
NP.ED50	ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15c - 130x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´050,00	1´050,00
63 / 55 NP.ED51	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 15a - 104x140 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Corpo B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1´020,00	4´080,00
64 / 56 NP.ED52	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 18b - 80x320 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista WC utenti attesa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´320,00	1´320,00
65 / 57 NP.ED53	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ture, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 18a - 150x320 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista wc attesa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´880,00	1´880,00
66 / 58 NP.ED54	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 18 - 224x320 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista attesa utenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´600,00	2´600,00
67 / 59 1C.23.650.00 10.b	Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo: - satinatura ad acido SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	wc utenti sala attesa	1,00		0,800	3,200	2,56		
	wc attesa	1,00		1,500	3,200	4,80		
	U.S. 01	1,00		1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO m²					9,88	25,03	247,30
68 / 60 NP.ED29	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avrann ... e compensata la veletta superiore in							
	A R I P O R T A R E							154´934,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154´934,59
	alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 80x140cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corpo B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	335,00	335,00
69 / 61 NP.ED30	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avrann ... compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 104x140cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corpo B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	350,00	1´400,00
70 / 62 NP.ED31	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avrann ... pensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 123-130x140cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corpo B					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	380,00	1´140,00
71 / 63 NP.ED32	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avrann ... compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 135x140cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corpo B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	400,00	1´600,00
72 / 64 NP.ED33	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato antigraffio tipo MODELSYSTEM VP70 o similare. Le stecche avrann ... compensata la veletta superiore in alluminio preverniciato e le guide laterali, singole e doppi. Dimensioni 150x140cm. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corpo B					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	425,00	7´650,00
73 / 69 1C.09.240.0020.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista antibagno utenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,29	264,29
	A R I P O R T A R E							167´323,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167´323,88
74 / 70 NP.ED40	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, con apertura anta ribalta e con parti fisse, eseguiti con profili in lega di all ... ature, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavorio fiito a regola d'arte. Serramento 14 - 120x210 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Nuova U.S. 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	950,00	950,00
75 / 71 1C.09.240.0020.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista P.S. pediatrico O.B.I.					2,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	278,39	1´948,73
76 / 72 1C.09.240.0030.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in la ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corridoio principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	684,51	684,51
77 / 74 1C.09.400.0100.b	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corridoio principale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,28	216,56
78 / 75 1C.09.400.0020.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corridoio principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	212,91	212,91
79 / 76 1C.09.400.0020.a	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	A R I P O R T A R E							171´336,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171´336,59
	nuova U.S. 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,43	190,43
80 / 77 1C.09.400.00 20.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... rfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	corridoio principale					1,00		
	nuova U.S. 1					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	202,79	405,58
81 / 78 NP.ED09	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 ... i serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	P.S. pediatrico (tisaneria)					1,00		
	O.B.I.					5,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	520,00	3´120,00
82 / 79 NP.ED13	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente a doppia anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro ... o e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 90+30x210 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	ambulatorio 1, 2 e osservazione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	790,00	2´370,00
83 / 80 NP.ED12	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta scorrevole, inserita nel divisorio in cartongesso, costituita da telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, dotat ... anamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	bagni P.S. pediatrico					4,00		
	lavoro infermiere/tisaneria					1,00		
	bagni O.B.I.					3,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	670,00	5´360,00
84 / 81 NP.ED10	Posa in opera di porta interna precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni di sollevamento e posa in ... dio del perimetro ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 70/80/90x210 cm. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	wc utenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	94,07	94,07
85 / 82 NP.ED41	Modifica di porta interna esistente con l'inserimento di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si							
	A R I P O R T A R E							182´876,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182´876,67
	intende compreso e compens ... sfrido, la verifica di funzionamento a porta montata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista wc utenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
86 / 83 NP.ED14	Sovrapprezzo alla voce porte interne per la fornitura e posa in opera di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende co ... ca del foro serratura nell'anta, il taglio lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista bagni P.S. pediatrico bagni O.B.I.					3,00 4,00		
	SOMMANO m2					7,00	20,00	140,00
87 / 86 NP.ED03	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata ad anta singola e profili estrusi in alluminio ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista Pronto soccorso pediatrico					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4´000,00	12´000,00
88 / 87 NP.ED17	Fornitura e posa in opera di porta vetrata automatica scorrevole di dimensioni 250x210cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata in tre ante di cui una semifis ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista O.B.I.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5´700,00	11´400,00
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							90´394,38
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
89 / 88 1C.20.050.0040.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti attesa area giochi *(larg.=2,240+,5+,5)*(H/peso=,3+,2) wc utenti *(larg.=1,1+,5)			3,240 1,600	0,500 0,500	1,62 0,80		
	SOMMANO m²					2,42	36,83	89,13
90 / 89 1C.20.050.0050	Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	A R I P O R T A R E							206´590,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´590,80
	wc personale				3,800	3,80		
	deposito sporco				3,600	3,60		
	deposito pulito				4,210	4,21		
	wc bambini				3,650	3,65		
	attesa area giochi (veletta)		2,24	0,500		1,12		
	antibagno wc attesa				2,470	2,47		
	wc utenti (veletta)		1,10	0,500		0,55		
	wc personale O.B.I.				2,780	2,78		
	wc degenti donne				4,090	4,09		
	wc degenti uomini				3,020	3,02		
	SOMMANO m²					29,29	36,98	1´083,14
91 / 90 1C.20.050.00 10.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	ambulatorio 2				13,360	13,36		
	osservazione				19,950	19,95		
	lavoro infermiere/tisaneria				9,450	9,45		
	ambulatorio 1				14,350	14,35		
	sala attesa pediatrica				21,460	21,46		
	corridoio interno P.S. pediatria				24,960	24,96		
	wc attesa				3,820	3,82		
	wc utenti *(H/peso=4,950-(2*,5))				3,950	3,95		
	a detrarre zona veletta		2,24	0,500		-1,12		
	antibagno utenti				4,090	4,09		
	a detrarre zona veletta		1,10	0,500		-0,55		
	studio primario				21,060	21,06		
	tisaneria				7,400	7,40		
	caposala P.S.				17,760	17,76		
	O.B.I. *(H/peso=122,200-(06*,55))				118,900	118,90		
	antibagno				8,460	8,46		
	locale lavoro infermieri				7,210	7,21		
	deposito pulito				8,240	8,24		
	deposito sporco				7,000	7,00		
	disimpegno				5,850	5,85		
	corridoio principale				56,420	56,42		
	corridoio di collegamento		22,70	3,500		79,45		
	Sommano positivi m²					453,14		
	Sommano negativi m²					-1,67		
	SOMMANO m²					451,47	33,92	15´313,86
92 / 92 NP.ED23	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in piastre 60x60 ad elevata resistenza all'umidità, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo per struttu ... lo sfrido, i piani di lavoro, la pulizia finale ed ogni altro onere necssario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	bagno disabile		2,98	2,130		6,35		
	SOMMANO m2					6,35	35,00	222,25
93 / 93 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	ambulatorio 2	14,58			2,700	39,37		
	osservazione	19,03			2,700	51,38		
	lavoro infermiere/tisaneria	12,57			2,700	33,94		
	ambulatorio 1	15,80			2,700	42,66		
	attesa P.S. pediatrico	21,48			2,700	58,00		
	A R I P O R T A R E					225,35		223´210,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					225,35		223´210,05
	corridoio pediatrico	27,70			2,500	69,25		
	dep. sporco	7,67			2,500	19,18		
	wc personale	7,95			2,500	19,88		
	dep. pulito	8,26			2,500	20,65		
	wc bambini	7,70			2,500	19,25		
	wc attesa	7,84			2,500	19,60		
	antibagno wc attesa					6,57		
	wc utenti	8,94			2,500	22,35		
	wc antibagno utenti	8,07			2,500	20,18		
	studio primario	19,04			2,700	51,41		
	lavoro/personale/tisaneria	10,89			2,700	29,40		
	caposala P.S.	20,88			2,700	56,38		
	O.B.I.	59,37			2,700	160,30		
	pilastro centrale *(lung.=0,60+,55)	2,00	1,15		2,700	6,21		
	locale lavoro infermieri	11,54			2,700	31,16		
	deposito pulito	12,13			2,500	30,33		
	deposito sporco	11,84			2,500	29,60		
	disimpegno	9,68			2,700	26,14		
	antibagno	12,40			2,500	31,00		
	wc degenti donne	8,25			2,500	20,63		
	wc degenti uomini	7,10			2,500	17,75		
	wc personale	7,08			2,500	17,70		
	wc disabile	10,74			2,500	26,85		
	corridoio principale *(par.ug.=16,11+16,61+3,2+3,2)	39,12			2,700	105,62		
	corridoio di collegamento	2,00	22,70		1,200	54,48		
		2,00		3,500	2,700	18,90		
	Vedi voce n° 88 [m² 2.42]					2,42		
	Vedi voce n° 89 [m² 29.29]					29,29		
	Vedi voce n° 91 [m2 12.00]					12,00		
	a detrarre serramenti	4,00		1,350	1,400	-7,56		
				0,800	1,400	-1,12		
				1,800	2,400	-4,32		
		18,00		1,500	1,400	-37,80		
		2,00		1,230	1,400	-3,44		
		1,00		1,300	1,400	-1,82		
		4,00		1,040	1,400	-5,82		
				2,240	2,700	-6,05		
				1,500	2,700	-4,05		
				0,800	2,700	-2,16		
		3,00		1,800	2,100	-11,34		
	a detrarre porte	16,00		1,200	2,100	-40,32		
		28,00		0,900	2,100	-52,92		
		17,00		0,800	2,100	-28,56		
	Vedi voce n° 65 [m² 236.28]					-236,28		
	Vedi voce n° 67 [m² 237.17]					-237,17		
	Sommano positivi m²					1´199,83		
	Sommano negativi m²					-680,73		
	SOMMANO m²					519,10	2,23	1´157,59
94 / 94 1C.24.710.00 10.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti Vedi voce n° 93 [m² 519.10]	0,20				103,82		
	SOMMANO m²					103,82	1,67	173,38
95 / 95 1C.24.710.00 20.a	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti Vedi voce n° 94 [m² 103.82]					103,82		
	SOMMANO m²					103,82	6,86	712,21
	A R I P O R T A R E							225´253,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							225´253,23
96 / 96 1C.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani). SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	ambulatorio 2	14,58			2,700	39,37		
	osservazione	19,03			2,700	51,38		
	lavoro infermiere/tisaneria	12,57			2,700	33,94		
	ambulatorio 1	15,80			2,700	42,66		
	attesa P.S. pediatrico	21,48			2,700	58,00		
	corridoio pediatrico	27,70			2,500	69,25		
	studio primario	19,04			2,700	51,41		
	lavoro/personale/tisaneria	10,89			2,700	29,40		
	caposala P.S.	20,88			2,700	56,38		
	O.B.I.	59,37			2,700	160,30		
	pilastro centrale *(lung.=0,60+,55)	2,00	1,15		2,700	6,21		
	locale lavoro infermieri	11,54			2,700	31,16		
	disimpegno	9,68			2,700	26,14		
	corridoio principale *(par.ug.=16,11+16,61+3,2+3,2)	39,12			2,700	105,62		
	corridoio di collegamento	2,00	22,70		1,200	54,48		
		2,00		3,500	2,700	18,90		
	Vedi voce n° 67 [m² 237.17]					-237,17		
	Vedi voce n° 91 [m2 12.00]					-12,00		
	a detrarre serramenti	4,00		1,350	1,400	-7,56		
				0,800	1,400	-1,12		
				1,800	2,400	-4,32		
		18,00		1,500	1,400	-37,80		
		2,00		1,230	1,400	-3,44		
				1,300	1,400	-1,82		
		4,00		1,040	1,400	-5,82		
				2,240	2,700	-6,05		
				1,500	2,700	-4,05		
				0,800	2,700	-2,16		
		16,00		1,200	2,100	-40,32		
		7,00		0,800	2,100	-11,76		
		18,00		0,900	2,100	-34,02		
		2,00		1,800	2,100	-7,56		
	Sommano positivi m²					834,60		
	Sommano negativi m²					-416,97		
	SOMMANO m²					417,63	5,19	2´167,50
97 / 97 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... limeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778) SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 93 [m² 519.10]					519,10		
	Vedi voce n° 96 [m² 417.63]					-417,63		
	Sommano positivi m²					519,10		
	Sommano negativi m²					-417,63		
	SOMMANO m²					101,47	3,29	333,84
98 / 98 1C.29.020.00 10	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoesti ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio interno P.S. pediatria	2,00			9,380	18,76		
	A R I P O R T A R E					18,76		227´754,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,76		227´754,57
		2,00			1,800	3,60		
			1,80			-1,80		
	a detrarre porte	2,00		1,200		-2,40		
		3,00		0,900		-2,70		
		2,00		0,800		-1,60		
	O.B.I.	2,00	5,90			11,80		
	a detrarre porte	4,00		0,900		-3,60		
				0,800		-0,80		
	disimpegno	2,00	2,35			4,70		
	a detrarre porte	2,00		0,900		-1,80		
	Sommano positivi m					38,86		
	Sommano negativi m					-14,70		
	SOMMANO m					24,16	54,00	1´304,64
99 / 99 1C.29.010.00 10	Paraspigoli verticale in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale s ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio interno P.S. pediatrico	4,00			1,400	5,60		
	attesa	5,00			1,400	7,00		
	O.B.I.	6,00			1,400	8,40		
	SOMMANO m					21,00	24,75	519,75
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							23´077,29
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
100 / 1 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo impianti meccanici fase 1					160´000,00		
	SOMMANO %					160´000,00	6,00	9´600,00
101 / 2 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti elettrici					140´000,00		
	SOMMANO %					140´000,00	6,00	8´400,00
102 / 25 1C.17.550.00 10.h	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc i ... a pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuova U.S. 1		1,30			1,30		
	SOMMANO m					1,30	73,45	95,49
	A R I P O R T A R E							247´674,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							247´674,45
103 / 41 1C.08.050.00 30	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	ambulatorio 2				13,360	13,36		
	osservazione				19,950	19,95		
	lavoro infermiere				9,450	9,45		
	ambulatorio 1				14,350	14,35		
	sala attesa pediatrica				21,460	21,46		
	wc attesa				3,820	3,82		
	antibagno wc attesa				2,470	2,47		
	dep. pulito				4,210	4,21		
	dep. sporco				3,600	3,60		
	wc personale				3,800	3,80		
	wc bambini				3,650	3,65		
	corridoio interno P.S. pediatria				24,960	24,96		
	wc utenti				4,950	4,95		
	antibagno utenti				4,090	4,09		
	studio primario				21,060	21,06		
	tisaneria				7,400	7,40		
	caposala P.S.				17,760	17,76		
	O.B.I. *(H/peso=122,200-(06*,55))				118,900	118,90		
	antibagno				8,460	8,46		
	wc degenti donne				4,860	4,86		
	wc disabile				6,770	6,77		
	wc degenti uomini				3,200	3,20		
	wc personale				2,780	2,78		
	locale lavoro infermieri				7,210	7,21		
	deposito pulito				8,240	8,24		
	deposito sporco				7,000	7,00		
	disimpegno				5,850	5,85		
	corridoio principale				56,420	56,42		
	corridoio di collegamento		22,70	3,500		79,45		
	soglia porte	7,00	1,20			8,40		
		13,00	0,90			11,70		
		8,00	0,80			6,40		
	SOMMANO m²					515,98	14,18	7´316,60
104 / 42 1C.08.050.00 60	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Vedi voce n° 41 [m² 515.98]	5,00				2´579,90		
	SOMMANO m² x cm					2´579,90	2,32	5´985,37
105 / 73 NP.ED34	Fornitura e posa di profilo asolato U 40/50/40 sp. 2mm per la formazione di vani porta tagliafuoco, composto in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione ... i intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'aktro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	vano porte tagliafuoco					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	90,00	720,00
106 / 84 1C.21.250.00 10.b	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 80x200-210 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	w.c. P.S. pediatrico					3,00		
	w.c. O.B.I.					2,00		
	A RIPORTARE					5,00		261´696,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		261´696,42
	SOMMANO cad					5,00	362,99	1´814,95
107 / 85 1C.21.250.00 10.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie wc disabile antibagno wc attesa					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	405,23	1´215,69
108 / 100 NP.ED22	Esecuzione di foro nel solaio con l'ausilio di carotatrice. Nel prezzo si intende compresa e compensata la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Foro Ø 120 mm. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie corpo B					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,00	1´200,00
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							36´348,10
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
109 / 531 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	9,56	334,60
110 / 532 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	5,49	329,40
111 / 533 1E.02.070.00 40	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					350,00		
	SOMMANO m					350,00	3,43	1´200,50
112 / 534 1E.02.070.00 60	Rimozione di quadro elettrico in BT SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1							
	A R I P O R T A R E							267´791,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267´791,56
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,30	24,30
113 / 535 1E.02.030.00 40.g	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	39,95	7´990,00
114 / 536 1E.02.030.00 50.d	Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 100 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,83	1´366,00
115 / 537 1E.06.060.00 90.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	11B					8,00		
	5B					3,00		
	1B					3,00		
	18B					1,00		
	19B					2,00		
	20B					1,00		
	21B					2,00		
	Tunnel					6,00		
	SOMMANO cad					26,00	231,66	6´023,16
116 / 538 1E.06.060.01 00.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	7B					2,00		
	10B					1,00		
	6B					1,00		
	8B					1,00		
	14B					1,00		
	16B					1,00		
	22B					1,00		
	23B					1,00		
	25B					1,00		
	24B					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	132,03	1´452,33
117 / 539 1E.06.060.01 00.b	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56							
	A R I P O R T A R E							284´647,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284´647,35
	w SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 9B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,50	157,50
118 / 540 1E.06.060.00 90.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 11B 4B 3B 12B 2B Disimpegno Corridoio principale Corridoio 15B 17B 13B					2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					25,00	203,19	5´079,75
119 / 541 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	14,03	1´683,60
120 / 542 1E.06.070.00 70.b	Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazi ... sima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq). Nelle versioni:- visibilta 30m SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	196,23	1´373,61
121 / 543 1E.02.060.00 15.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	43,92	307,44
122 / 544 1E.02.060.00 15.b	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... elle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato SpCat 1 - Corpo B							
	A RIPORTARE							293´249,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´249,25
	Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	58,74	587,40
123 / 545 1E.02.060.00 15.f	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,47	145,88
124 / 546 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,57	914,00
125 / 547 1E.12.060.00 50.c	Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	24B					1,00		
	25B					1,00		
	23B					1,00		
	22B					1,00		
	14B					1,00		
	16B					1,00		
	17B					1,00		
	6B					1,00		
	8B					1,00		
	7B					1,00		
	9B					1,00		
	10B					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	103,93	1´247,16
126 / 548 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	LN1					30,00		
	LN2					25,00		
	LN3					35,00		
	LN4					40,00		
	LN5					15,00		
	LN6					15,00		
	LN7					15,00		
	SOMMANO m					175,00	2,75	481,25
127 / 549 1E.06.040.01 00.c	Centrale a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza conforme alle normative EN 50172 e UNI 11222. Tipo:- stampante per centrale installabile su guida DIN SpCat 1 - Corpo B							
	A R I P O R T A R E							296´624,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							296´624,94
	Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´639,55	1´639,55
128 / 931 PAIE06	Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installabile ad incasso su controsoffitto, foro Ø 60 mm. Alimentazio ... protezione IP20-IP42. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 320lm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	210,77	6´955,41
129 / 932 1E.02.040.02 63.b	Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					280,00		
	SOMMANO m					280,00	5,21	1´458,80
130 / 933 PAIE05	Fornitura e posa in opera di sistema CPSS per il corpo B, potenza 4 kW durata 90 minuti SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7´419,07	7´419,07
131 / 934 1E.03.070.01 65.o	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio ... e per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1400 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione QE interruttori per circuiti illuminazione sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	593,91	1´187,82
132 / 935 1E.03.030.03 10.d	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... iale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Da QE a CPSS Da CPSS a circuiti					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,74	322,96
133 / 936 1E.02.040.02 63.d	Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 6 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Da QE a CPSS + by pass					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		315´608,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		315´608,55
	SOMMANO m					60,00	7,60	456,00
134 / 937 1E.03.050.00 10.g	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione QE CPSS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,61	51,22
135 / 938 1E.03.060.00 30	Contatto ausiliario configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione QE corpo B per illuminazione sicurezza					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	25,54	178,78
136 / 939 1E.03.080.00 40.c	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA+NC SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione QE CPSS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
137 / 944 1E.12.060.01 60	Cavo per sistemi Bus 2x0,50 mmq con guaina LSZH, tensione nominale 300/500 V. Lunghezza: 100m SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,41	123,00
138 / 945 1E.12.080.00 10	Pagine grafiche SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Aggiornamento pagine grafiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,01	618,01
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							51´190,56
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
139 / 550 1M.09.120.0 010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	120,00	0,80		5,000	480,00		
	Dimensione 400x300 mandata *(lung.=0,8+0,6)	10,00	1,40		7,000	98,00		
	Dimensione 350x250 mandata *(lung.=0,70+0,50)	10,00	1,20		7,000	84,00		
	A R I P O R T A R E					662,00		317´117,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					662,00		317´117,62
	Dimensione 400x200 mandata *(lung.=0,8+0,4)	8,00	1,20		7,000	67,20		
	Dimensione 200x200 ripresa	80,00	0,80		5,000	320,00		
	Dimensione 300x200 ripresa	20,00	1,00		5,000	100,00		
	Dimensione 400x300 ripresa	40,00	1,20		5,000	240,00		
	SOMMANO kg					1´389,20	4,73	6´570,92
140 / 551 1M.09.120.0 010.c	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... metro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 600x400 mandata *(lung.=1,2+0,8)	45,00	2,00		7,000	630,00		
	Dimensione 500x300 ripresa	10,00	1,60		7,000	112,00		
	Dimensione 500x400 ripresa	25,00	1,80		7,000	315,00		
	SOMMANO kg					1´057,00	5,20	5´496,40
141 / 552 1M.16.030.0 020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	120,00	0,80			96,00		
	Dimensione 400x300 mandata *(lung.=0,8+0,6)	10,00	1,40			14,00		
	Dimensione 350x250 mandata *(lung.=0,70+0,50)	10,00	1,20			12,00		
	Dimensione 400x200 mandata *(lung.=0,8+0,4)	8,00	1,20			9,60		
	Dimensione 600x400 mandata *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4)	45,00	2,00			90,00		
	SOMMANO m²					221,60	27,46	6´085,14
142 / 553 1M.09.090.0 020.b	Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Bagni					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	26,41	237,69
143 / 554 1M.09.100.0 020.c	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Bagni					30,00		
	SOMMANO m					30,00	18,90	567,00
144 / 555 033197c	Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in ... le specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: 500 x 400 mm SpCat 1 - Corpo B							
	A R I P O R T A R E							336´074,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							336´074,77
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	105,00	2´100,00
145 / 556 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo.							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	11B					4,00		
	5B					1,00		
	4B					1,00		
	7B					1,00		
	3B					1,00		
	Disimpegno					1,00		
	1B					1,00		
	12B					1,00		
	Corridoio principale					2,00		
	Corridoio					1,00		
	18B					1,00		
	19B					1,00		
	15B					1,00		
	20B					1,00		
	21B					2,00		
	13B					2,00		
	24B					1,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	109,68	2´522,64
146 / 557 1M.09.060.0 010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m²							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	3B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	11B	4,00	0,20	0,200		0,16		
	10B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	9B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	8B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	6B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	2B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	3B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	Corridoio principale	1,00	0,20	0,100		0,02		
	4B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	5B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	1B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	18B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	19B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	15B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	20B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	21B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	17B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	16B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	14B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	13B	2,00	0,20	0,100		0,04		
	23B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	25B	1,00	0,20	0,100		0,02		
	Corridoio	1,00	0,20	0,100		0,02		
	SOMMANO m²					0,72	1´094,31	787,90
147 / 558 PAIM04	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione come da offerta SimTech							
	SpCat 1 - Corpo B							
	Cat 1 - Fase 1							
	A R I P O R T A R E							341´485,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							341´485,31
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	54´316,84	54´316,84
148 / 559 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	11B	4,00	0,20	0,200		0,16		
	5B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	4B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	7B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	3B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	Disimpegno	1,00	0,20	0,200		0,04		
	1B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	12B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	Corridoio principale	2,00	0,20	0,200		0,08		
	Corridoio	1,00	0,20	0,200		0,04		
	18B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	19B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	15B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	20B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	21B	2,00	0,20	0,200		0,08		
	13B	2,00	0,20	0,200		0,08		
	24B	1,00	0,20	0,200		0,04		
	SOMMANO m²					0,92	2´176,76	2´002,62
149 / 560 1M.09.010.0 010.b	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		5,00	0,20	0,200		0,20		
	SOMMANO m²					0,20	2´622,97	524,59
150 / 561 1M.09.010.0 010.e	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		1,00	0,60	0,400		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	1´151,40	276,34
151 / 562 1M.05.010.0 010.e	Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1 serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura san ... mo acustico di adeguata densità. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	UTA					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		398´605,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		398´605,70
	SOMMANO cad					1,00	1´347,05	1´347,05
152 / 563 1M.05.020.0 030.e	Sezioni di filtrazione ad alta efficienza da interno tipo con filtri a tasche, composte da: pre-filtro a celle rigenerabili classe G3; filtro a tasche classe F6; struttura portante ... densità; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´320,25	2´320,25
153 / 564 1M.05.070.0 010.e	Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori dotati di inverter di regolazione, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portant ... l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200): - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´375,13	5´375,13
154 / 565 1M.05.030.0 020.e	Sezioni di recupero calore da interno tipo aria-aria rendimento invernale minimo 70%, composti da: recuperatore statico a piastre fisse a flussi incrociati in lamiere d'alluminio s ... andezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): - oltre 1944 fino a 2778 l/s [7000 - 10000 m³/h] SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´332,08	3´332,08
155 / 566 1M.05.040.0 020.e	Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in a ... ta a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 110 kW SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´104,58	2´104,58
156 / 567 1M.05.060.0 030.e	Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a lavatore d'aria da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; ugelli autopulenti ... portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´603,55	5´603,55
157 / 568 1M.10.010.0 040.a	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando ... velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1							
	A RIPORTARE							418´688,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							418´688,34
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	394,53	3´945,30
158 / 569 1M.10.010.0 090.a	Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabil ... sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	166,06	1´660,60
159 / 570 1M.04.030.0 050.b	Pompe in linea singole PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	696,36	2´785,44
160 / 571 1M.04.040.0 020.g	Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in PVC termoformato. Grandezze (l: capacità): - 4000 l SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´655,69	2´655,69
161 / 572 1M.16.100.0 020.d	Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitar ... coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: - sp. 80 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Serbatoio inerziale *(par.ug.=0,8*2*3,14*2,39)	12,01				12,01		
	Collettori lunghezza 2 m *(par.ug.=2*0,05*2*3,14*2)	1,26				1,26		
	Collettori lunghezza 1 m *(par.ug.=0,05*2*3,14*2)	0,63				0,63		
	Vaso di espansione *(par.ug.=0,3*2*3,14*1,25)	2,36				2,36		
	SOMMANO m²					16,26	162,61	2´644,04
162 / 573 1M.16.100.0 010.d	Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa. I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota p ... relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e sfridi. Scatole per: - pompe SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	193,64	774,56
	A R I P O R T A R E							433´153,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							433´153,97
163 / 574 1M.14.010.0 020.d	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTA ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 2,9 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					200,00		
	SOMMANO m					200,00	23,97	4´794,00
164 / 575 1M.14.010.0 020.q	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTA ... essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - collettore SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					50,00		
	SOMMANO kg					50,00	7,48	374,00
165 / 576 1M.16.050.0 040.f	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 60 mm - DN50 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					200,00		
	SOMMANO m					200,00	12,61	2´522,00
166 / 577 PAIM01	Fornitura e posa in opera di silenziatore SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´377,54	4´377,54
167 / 578 1C.09.060.00 20.f	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro: - Ø 110 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	60,70	1´214,00
168 / 579 1C.09.060.00 30.c	Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: - Ø 114 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	34,10	682,00
	A R I P O R T A R E							447´117,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							447´117,51
169 / 919 MA.00.060.0 010	Operaio qualificato montatore di 2° SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Collegamento adduzione vapore per umidificazione UTA					38,00		
	SOMMANO ora					38,00	29,60	1´124,80
170 / 950 PAIM05	Fornitura e posa in opera di pannello di controllo emergenza SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´943,75	1´943,75
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							133´068,44
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
171 / 580 1E.02.060.00 10.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 11B 5B 4B 1B 7B 6B 8B 3B 12B 2B Corridoio principale 18B 19B 20B 21B Corridoio 16B 14B 13B 24B Tunnel 15B 17B					18,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					77,00	43,85	3´376,45
172 / 581 1E.02.060.00 40.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 11B 5B 4B 1B 7B 6B 8B 3B 12B 2B					18,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					39,00		453´562,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,00		453´562,51
	Corridoio principale					3,00		
	18B					4,00		
	19B					4,00		
	20B					5,00		
	21B					6,00		
	Corridoio					3,00		
	16B					1,00		
	14B					1,00		
	13B					3,00		
	24B					1,00		
	Tunnel					3,00		
	SOMMANO cad					73,00	18,07	1´319,11
173 / 582 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					97,00		
	SOMMANO cadauno					97,00	14,19	1´376,43
174 / 583 1E.02.030.00 40.f	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 400 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					100,00		
	SOMMANO m					100,00	37,15	3´715,00
175 / 584 1E.02.060.00 80.a	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Bagni disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	165,56	331,12
176 / 585 1E.02.040.01 05.p	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Da QGBT a QE Corpo B					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,61	288,30
177 / 586 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	A R I P O R T A R E							460´592,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							460´592,47
	FM6					35,00		
	FM7					30,00		
	FM8					25,00		
	FM9					20,00		
	FM10					10,00		
	FM11					15,00		
	FM12					15,00		
	SOMMANO m					150,00	2,75	412,50
178 / 587 PAIE01	Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	11B					10,00		
	18B					1,00		
	19B					1,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	1´171,07	14´052,84
179 / 588 PAIE04	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico corpo B SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10´892,73	10´892,73
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							35´764,48
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
180 / 589 1E.07.050.0060.b	Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento - 600x2100x600 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	934,90	934,90
181 / 590 1E.07.050.0070	Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	143,22	143,22
182 / 591 1E.07.050.0080.b	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: - 600x2000 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	338,98	338,98
183 / 592 1E.07.050.0090.a	Accessori per armadi a pavimento - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1							
	A R I P O R T A R E							487´367,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							487´367,64
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	104,78	209,56
184 / 593 1E.07.050.00 90.b	Accessori per armadi a pavimento - coppia di golfari M10 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,10	13,10
185 / 594 1E.07.050.00 90.c	Accessori per armadi a pavimento - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,10	345,10
186 / 595 1E.07.050.00 90.f	Accessori per armadi a pavimento - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	149,34	149,34
187 / 596 1E.07.050.00 90.g	Accessori per armadi a pavimento - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,00	80,00
188 / 597 1E.07.050.01 10.e	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati					3,00		
	Rete monitoraggio					1,00		
	Telefonia					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	394,58	1´972,90
189 / 598 1E.07.050.01 60	Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	46,09	230,45
190 / 599 1E.07.050.01 50.b	Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità 350 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		490´368,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		490´368,09
	SOMMANO cadauno					5,00	48,81	244,05
191 / 600 1E.07.050.01 80.b	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	134,53	807,18
192 / 601 1E.07.050.01 40	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Monitoraggio Telefonia					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	173,86	521,58
193 / 602 1E.07.010.00 40.i	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: - 1 m categoria 6 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Telefonia Monitoraggio					65,00 18,00 19,00		
	SOMMANO cad					102,00	10,38	1´058,76
194 / 603 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati *(par.ug.=65*40) Telefonia *(par.ug.=4*50) Monitoraggio *(par.ug.=19*39)	2600,00 200,00 741,00				2´600,00 200,00 741,00		
	SOMMANO m					3´541,00	1,03	3´647,23
195 / 604 1E.07.030.00 50.b	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / MT - RJ 2m SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,96	218,88
196 / 605 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Telefonia Monitoraggio					65,00 18,00 19,00		
	A R I P O R T A R E					102,00		496´865,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,00		496´865,77
	SOMMANO cadauno					102,00	30,95	3´156,90
197 / 606 1E.02.020.00 30.b	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					102,00		
	SOMMANO cadauno					102,00	3,03	309,06
198 / 607 1E.02.020.00 40.c	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					102,00		
	SOMMANO cadauno					102,00	2,12	216,24
199 / 608 1E.07.030.00 40.a	Connettori per pannelli in fibra ottica - MT - RJ, tipo 50/125 µ SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,77	638,16
200 / 609 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,57	914,00
201 / 610 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					96,00		
	SOMMANO cadauno					96,00	14,19	1´362,24
202 / 611 1E.07.030.00 60.b	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					150,00		
	SOMMANO m					150,00	13,34	2´001,00
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							19´512,83
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
203 / 612 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 1 - Corpo B							
	A R I P O R T A R E							505´463,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505´463,37
	Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Sensori esistenti Pulsanti esistenti					60,00 10,00		
	SOMMANO cad					70,00	9,56	669,20
204 / 613 1E.13.010.00 20.e	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale d ... a tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o remotamente tramite connessione TCP/IP. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	921,31	921,31
205 / 614 1E.13.010.00 40.a	Componenti per ampliamenti: - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	283,47	283,47
206 / 615 1E.13.010.00 40.c	Componenti per ampliamenti: - kit di programmazione SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	347,60	347,60
207 / 616 1E.02.030.00 10.c	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					120,00		
	SOMMANO m					120,00	13,33	1´599,60
208 / 617 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,57	685,50
209 / 618 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,97	742,50
	A R I P O R T A R E							510´712,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							510´712,55
210 / 619 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente 1B 2B 3B 4B 5B 7B 11B Disimpegno 12B Corridoio principale 18B 19B 15B 20B 21B 24B 22B 13B Corridoio 17B Corridoio B-E In controsoffitto 1B 2B 3B 4B 5B 7B 11B Disimpegno 12B Corridoio principale 18B 19B 15B 20B 21B 24B 22B 13B Corridoio 17B Corridoio B-E In condotta					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cad					60,00	94,44	5´666,40
211 / 620 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	41,79	2´507,40
212 / 621 1E.13.020.00 50.d	Pulsanti manuali indirizzabili: - base relè SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	68,29	409,74
	A R I P O R T A R E							519´296,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							519´296,09
213 / 622 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In prossimità delle uscite					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,49	686,94
214 / 623 1E.13.020.00 70.l	Interfacce analogiche - box per montaggio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,04	72,16
215 / 624 1E.13.060.01 80.b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	541,12	541,12
216 / 625 1E.13.060.01 80.f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,32	194,64
217 / 626 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori Pulsanti Moduli					65,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					71,00	14,19	1´007,49
218 / 627 1E.13.020.00 70.f	Interfacce analogiche - modulo 5 ingressi - 5 uscite SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Per interfaccia con altri impianti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	413,06	413,06
219 / 628 1E.13.020.00 70.g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Per controllo alimentatore					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		522´211,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		522´211,50
	SOMMANO cad					1,00	103,57	103,57
220 / 629 1E.13.040.01 60.u	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Fuori porta					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	21,23	254,76
221 / 630 1E.13.020.00 30.c	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... onvenzionali e analogici. Componenti / accessori:- staffa per installazione su condotte circolari dell'unità di analisi. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,42	52,42
222 / 631 1E.13.040.01 40.p	Elettromagneti: - elettromagnete per montaggio a pavimento. IP40 Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 490N. Completo di pulsante di sblocco. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	210,06	420,12
223 / 946 1E.12.080.00 10	Pagine grafiche SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Aggiornamento pagine grafiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,01	618,01
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							18´197,01
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
224 / 632 1E.08.090.00 60	Dispositivo di fine linea per sistemi di allarme antincendio SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	86,46	432,30
225 / 633 1E.08.080.00 40	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	105,18	3´260,58
	A R I P O R T A R E							527´353,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							527´353,26
226 / 634 1E.08.090.0070	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	6,13	190,03
227 / 635 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,04	608,00
228 / 636 1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,48	1´572,00
229 / 637 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	14,03	434,93
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							6´497,84
	OS30 Impianti speciali chiamata (SbCat 16)							
230 / 638 PAIS02	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata infermieri SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 16 - OS30 Impianti speciali chiamata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19´062,92	19´062,92
231 / 639 PAIS03	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata infermieri, interfono e chiamata pazienti SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 16 - OS30 Impianti speciali chiamata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´937,63	25´937,63
	Parziale OS30 Impianti speciali chiamata (SbCat 16) euro							45´000,55
	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17)							
232 / 640	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo							
	A RIPORTARE							575´158,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							575´158,77
1E.01.040.0110.f	lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 11B Locale 21B Locale 19B Locale 18B					5,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					11,00	86,50	951,50
233 / 641 1E.01.040.0115	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 11B Locale 21B Locale 19B Locale 18B					59,00 15,00 14,00 14,00		
	SOMMANO cad					102,00	23,93	2´440,86
234 / 642 1E.02.040.0160.g	Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme C ... 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10M1, nelle sezioni: - 25 mm² SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità					80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,28	422,40
	Parziale OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17) euro							3´814,76
	OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18)							
235 / 515 1M.14.040.0020.d	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 1 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					235,00		
	SOMMANO m					235,00	7,30	1´715,50
236 / 521 14B.72.030.04	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali tipo doppio per n° 2 gas + vuoto SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´371,95	1´371,95
237 / 522 14B.72.031.03	Quadro di sezionamento area per n° 3 gas SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		582´060,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		582´060,98
	SOMMANO cadauno					1,00	1´481,25	1´481,25
	Parziale OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18) euro							4´568,70
	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19)							
238 / 428 1M.14.060.0 020.b	Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,29	343,20
239 / 438 1M.11.010.0 010.a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 6b 8b 16b 14b 25b 10b					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	175,10	1´050,60
240 / 439 1M.11.010.0 030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,16	1´008,96
241 / 440 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 11b 7b 10b 6b 8b 3b 16b 14b 18b 19b 21b 24b 25b					2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	99,03	1´485,45
242 / 441	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - da incasso da 65 x 50 cm circa							
	A R I P O R T A R E							587´430,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							587´430,44
1M.11.020.0 010.e	(mobile escluso) SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	196,98	787,92
243 / 442 1M.11.020.0 040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	155,99	2´963,81
244 / 443 1M.11.020.0 050.a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	41,51	788,69
245 / 444 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	158,77	3´016,63
246 / 445 1M.13.050.0 010.f	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	37,65	263,55
247 / 469 1U.10.060.00 10	Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in g ... cessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´809,19	1´809,19
248 / 470 1M.14.050.0 020.g	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono m ... essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.							
	A R I P O R T A R E							597´060,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							597´060,23
	Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					80,00		
	SOMMANO m					80,00	21,91	1´752,80
249 / 471 1M.11.080.0 005.b	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della ... i: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	704,03	1´408,06
250 / 472 1M.11.080.0 010.c	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,86	47,72
251 / 473 1M.11.080.0 010.d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,37	130,74
252 / 474 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,65	55,30
253 / 475 1M.11.080.0 020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carro ... ile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	440,58	881,16
254 / 476 1M.11.080.0 110	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		601´336,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		601´336,01
	SOMMANO cad					1,00	429,00	429,00
255 / 477 1M.11.080.0 050.d	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,89	199,78
256 / 478 1M.11.080.0 100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	295,13	590,26
257 / 498 1M.11.100.0 050.k	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	104,76	209,52
258 / 507 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	24,79	198,32
259 / 508 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	98,62	788,96
260 / 940 1M.10.030.0 010.l	Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (po ... -EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 25B 23B 9B 10B					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO kw					4,00	307,20	1´228,80
	A R I P O R T A R E							604´980,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							604´980,65
261 / 942 1M.11.050.0 010.a	Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 70 x 70 cm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,34	100,34
	Parziale OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19) euro							21´538,76
	OS30 Impianto TVCC (SbCat 20)							
262 / 500 1E.09.060.00 10	Telecamera IP Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con du ... e (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 20 - OS30 Impianto TVCC					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,36	1´117,44
263 / 947 1E.12.080.00 10	Pagine grafiche SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 20 - OS30 Impianto TVCC Aggiornamento pagine grafiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,01	618,01
	Parziale OS30 Impianto TVCC (SbCat 20) euro							1´735,45
	OG1 Compartimentazioni (SbCat 21)							
264 / 501 1C.09.060.00 30.a	Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: - Ø 60 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,54	127,70
265 / 503 1C.09.040.00 30.b	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... urazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: - 17 cm, con elementi da 170x200x35 SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	1´094,78	2´189,56
266 / 921 1C.09.060.00 10.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 110, lunghezza 1250 mm SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		609´133,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		609´133,70
	SOMMANO cad					12,00	46,98	563,76
	Parziale OG1 Compartimentazioni (SbCat 21) euro							2´881,02
	OS28 Idrico antincendio (SbCat 22)							
267 / 926 1M.12.020.0 020.b	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... alluminio e vetro safe-crash: - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 22 - OS28 Idrico antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	294,73	589,46
268 / 927 1M.12.020.0 020.d	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... o di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di rosso SpCat 1 - Corpo B Cat 1 - Fase 1 SbCat 22 - OS28 Idrico antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,48	8,96
	Parziale OS28 Idrico antincendio (SbCat 22) euro							598,42
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
269 / 103 1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	finestra interna lavoro personale		1,20	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					0,72	13,34	9,60
270 / 104 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	porte O.B.I.			0,900	2,100	1,89		
		2,00		1,200	2,100	5,04		
	bagno interno O.B.I.			0,900	2,100	1,89		
	sala pediatrica			1,200	2,100	2,52		
	sala chirurgica			1,200	2,100	2,52		
	porta tisaneria			0,900	2,100	1,89		
	lavoro infermieri			1,200	2,100	2,52		
	studio medici			0,900	2,100	1,89		
	corridoio P.S.	2,00		1,800	2,100	7,56		
	salme			0,900	2,100	1,89		
	deposito			0,900	2,100	1,89		
				1,200	2,100	2,52		
	corridoio radiiologia			1,800	2,100	3,78		
	A R I P O R T A R E					37,80		610´305,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,80		610´305,48
	attesa radiologia			1,200	2,100	2,52		
				1,800	2,100	3,78		
	ecografia			1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO m²					46,62	21,18	987,41
271 / 105 1C.06.750.00 70.a	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a racc ... r singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 8 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	spostamento porta sala medica		0,80		2,400	1,92		
	nuova porta post-triage codici gialli		1,40		2,400	3,36		
	spostamento porta deposito		0,40		2,400	0,96		
	spostamento porta salme		0,40		2,400	0,96		
	SOMMANO m²					7,20	108,06	778,03
272 / 106 NP.ED06	Sovrapprezzo alla voce 1C.06.750.0070. per l'apertura di vani porta e similari in pareti di spessore maggiore a 8 cm. Nel prezzo si intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 105 [m² 7.20]					7,20		
	SOMMANO m2					7,20	35,66	256,75
273 / 109 1C.01.070.00 10.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	corridoio P.S.	2,00		2,370	3,600	17,06		
	bagno O.B.I. *(lung.=1,74+1,8)		3,54		3,600	12,74		
	lavoro infermieria		3,45		3,600	12,42		
	tisaneria		3,45		3,600	12,42		
	a detrarre porta	2,00		1,800	2,100	-7,56		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,100	-5,04		
	attesa parenti *(lung.=7,24-4,4)		2,84		3,600	10,22		
	attesa radiologia		1,45		3,600	5,22		
			1,11		3,600	4,00		
	locale tecnico TAC *(lung.=4,4+,14+0,5)		5,04		3,600	18,14		
	a detrarre porta			1,200	2,100	-2,52		
	Sommano positivi m²					92,22		
	Sommano negativi m²					-15,12		
	SOMMANO m²					77,10	13,44	1´036,22
274 / 110 1C.01.030.00 10.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	quinta di muro interna all'O.B.I.		0,35	0,250	3,600	0,32		
	sbarco ascensori		1,40	0,250	2,400	0,84		
	SOMMANO m³					1,16	91,03	105,59
275 / 111	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,							
	A R I P O R T A R E							613´469,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							613´469,48
1C.01.070.00 10.i	inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	divisorio tra sala pediatrica e sala chirurgica	4,00	7,16		3,600	103,10		
	a detrarre porta	4,00		0,900	2,100	-7,56		
	Sommano positivi m²					103,10		
	Sommano negativi m²					-7,56		
	SOMMANO m²					95,54	2,94	280,89
276 / 112 1C.01.060.00 80	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	divisorio tra sala pediatrica e sala chirurgica		7,16		3,600	25,78		
	a detrarre porta			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					25,78		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					23,89	1,78	42,52
277 / 113 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	O.B.I.				92,880	92,88		
	bagno O.B.I.		1,66	1,800		2,99		
	sala pediatrica e chirurgica		7,16	6,900		49,40		
	lavoro infermieri		3,45	3,260		11,25		
	tisaneria		3,45	2,510		8,66		
	studio medici		3,45	3,400		11,73		
	attesa radiologia				24,350	24,35		
	soglie porte		0,90	0,140		0,13		
	SOMMANO m²					201,39	7,08	1´425,84
278 / 114 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 113 [m² 201.39]	3,00				604,17		
	SOMMANO m² x cm					604,17	1,51	912,30
279 / 115 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 113 [m² 201.39]	3,00				604,17		
	SOMMANO m² x cm					604,17	1,27	767,30
	A R I P O R T A R E							616´898,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616´898,33
280 / 116 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	O.B.I.				92,880	92,88		
	bagno O.B.I.		1,66	1,800		2,99		
	sala pediatrica e chirurgica		7,16	6,900		49,40		
	deposito		3,45	2,390	24,260	200,04		
	corridoio		26,00	2,370		61,62		
	attesa radiologia				24,350	24,35		
	corridoio tecnico radiologo *(lung.=6,22+1,12+4,4+,12)		11,86	1,500		17,79		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)		8,07	2,370		19,13		
	SOMMANO m²					468,20	9,24	4´326,17
281 / 117 1C.20.700.00 60	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	locale tecnico TAC *(larg.=0,3+1)		4,40	1,300		5,72		
	medico radiologo/refertazione *(lung.=3,38+,34)		3,72	1,000		3,72		
	sala TAC *(lung.=4,6-,64)		3,96	1,000		3,96		
	antibagno attesa parenti *(lung.=3,4-,3)		3,10	1,000		3,10		
	SOMMANO m²					16,50	2,74	45,21
282 / 118 1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	salme		3,45	2,140		7,38		
	lavoro infermieri		3,45	3,260		11,25		
	tisaneria		3,45	2,510		8,66		
	studi medici		3,45	3,400		11,73		
	deposito		3,45	2,140		7,38		
	SOMMANO m²					46,40	9,92	460,29
283 / 119 1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	bagno interno O.B.I.			1,800	2,400	4,32		
			1,66		2,400	3,98		
	SOMMANO m²					8,30	8,80	73,04
284 / 120 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	lavoro infermieri	2,00	3,26		1,400	9,13		
	A R I P O R T A R E					9,13		621´803,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,13		621´803,04
			3,45		1,400	4,83		
	a detrarre serramento		1,20		0,400	-0,48		
	(H/peso=1,4-1)		1,20		0,400	-0,48		
	tisaneria	2,00	2,51		1,400	7,03		
				0,900	1,400	-1,26		
	sala pediatrica		3,40		1,400	4,76		
			7,16		1,400	10,02		
	sala chirurgica		3,40		1,400	4,76		
			7,16		1,400	10,02		
	a detrarre serramenti *(H/peso=1,4-1,2)	2,00	1,75		0,200	-0,70		
	corridoio		26,00		1,400	36,40		
	(lung.=22,25+,8)		23,05		1,400	32,27		
			0,80		1,400	1,12		
	a detrarre porte *(par.ug.=1*2+3*1)	5,00		1,200	1,400	-8,40		
	(par.ug.=4*1+1*2)	6,00		0,900	1,400	-7,56		
		1,00		0,700	1,400	-0,98		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)	2,00	8,07		1,400	22,60		
			2,37		1,400	3,32		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,12)		7,34		1,400	10,28		
	(lung.=6,22+1,12-2,37)		4,97		1,400	6,96		
			1,50		1,400	2,10		
	attesa radiologia		17,95		1,400	25,13		
	a detrarre serramenti *(H/peso=1,4-1,2)	2,00	2,30		0,200	-0,92		
	a detrarre porte *(par.ug.=1*2+3*1)	5,00		1,200	1,400	-8,40		
		3,00		0,900	1,400	-3,78		
				0,700	1,400	-0,98		
		2,00		1,800	1,400	-5,04		
	Sommano positivi m²					190,73		
	Sommano negativi m²					-38,98		
	SOMMANO m²					151,75	4,61	699,57
285 / 121 1C.01.120.0020.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	O.B.I.				46,700	46,70		
	lavoro infermieri	2,00	3,26			6,52		
			3,45			3,45		
	tisaneria	2,00	2,51			5,02		
				0,900		-0,90		
	studio medici		3,45			3,45		
		2,00	3,40			6,80		
	salme	2,00	3,45			6,90		
		2,00	2,14			4,28		
	deposito	2,00	3,45			6,90		
		2,00	2,39			4,78		
	deposito	2,00	3,45			6,90		
		2,00	2,14			4,28		
	a detrarre serramento lavoro infermieri		1,20			-1,20		
	a detrarre porte *(par.ug.=1*2+3*1)	5,00		1,200		-6,00		
	(par.ug.=3*1+2*2)	7,00		0,900		-6,30		
				0,700		-0,70		
	sala pediatrica		3,40			3,40		
			7,16			7,16		
	sala chirurgica		3,40			3,40		
			7,16			7,16		
	a detrarre serramenti	2,00	1,75			-3,50		
	corridoio		26,00			26,00		
	(lung.=22,25+,8)		23,05			23,05		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)	2,00	8,07			16,14		
			2,37			2,37		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,12)		7,34			7,34		
	(lung.=6,22+1,12-2,37)		4,97			4,97		
			1,50			1,50		
	attesa radiologia		17,95			17,95		
	a detrarre serramenti	2,00	2,30			-4,60		
	a detrarre porte *(par.ug.=1*2+3*1)	5,00		1,200		-6,00		
	A R I P O R T A R E					197,22		622´502,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					197,22		622´502,61
		3,00		0,900		-2,70		
				0,700		-0,70		
		2,00		1,800		-3,60		
	chiusura serramento medico radiologo/refertazione *(lung.=3,38+,34)		3,72			3,72		
	sala TAC		4,60			4,60		
	antibagno		3,10			3,10		
	Sommano positivi m					237,84		
	Sommano negativi m					-36,20		
	SOMMANO m					201,64	0,66	133,08
286 / 122 1C.01.140.00 60.a	Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	fascia paracolpi corridoio		26,00			26,00		
	(lung.=22,25+,8)		23,05			23,05		
	a detrarre porte	6,00		1,200		-7,20		
		5,00		0,900		-4,50		
				0,700		-0,70		
	fascia paracolpio corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,12-2,37)		4,97			4,97		
			1,50			1,50		
	a detrarre porte	4,00		1,200		-4,80		
				0,700		-0,70		
		2,00		0,900		-1,80		
	Sommano positivi m					55,52		
	Sommano negativi m					-19,70		
	SOMMANO m					35,82	1,10	39,40
287 / 123 1C.27.050.01 00.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Zoccolini e elementi lignei					0,30		
	SOMMANO t					0,30	31,08	9,32
288 / 124 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Demolizioni in genere *(par.ug.=2,5+10,8+1,2+1,0+40,3+14,5+1,7+1,8+,8)	74,60				74,60		
	SOMMANO t					74,60	11,63	867,60
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							13´256,13
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
289 / 125 1C.04.300.00 50	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	spostamento porta sala medica		1,60			1,60		
	spostamento porta salme		1,30			1,30		
	spostamento porta deposito		1,30			1,30		
	nuova porta sbarco ascensori		1,60			1,60		
	A R I P O R T A R E					5,80		623´552,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,80		623´552,01
	SOMMANO m					5,80	67,01	388,66
290 / 126 1C.06.750.00 50.b	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con ... singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 12 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	sala medica			1,200	2,100	2,52		
		0,50		0,900	2,100	0,95		
	salme			0,300	2,100	0,63		
	deposito			0,600	2,100	1,26		
	finestra lavoro personale			1,200	0,600	0,72		
	tisaneria			0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO m²					7,97	97,11	773,97
291 / 127 1C.06.350.00 50.a	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - REI 180'							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	chiusura porta sbarco ascensori			1,800	2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	49,32	186,43
292 / 128 1C.07.710.00 70	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	sala medica *(lung.=1,20+2,1+2,1)		5,40		0,100	0,54		
	salme *(lung.=0,4+2,1)		2,50		0,100	0,25		
	deposito *(lung.=0,6+2,1)		2,70		0,100	0,27		
	sbarco ascensori *(lung.=1,20+2,1+2,10)		5,40		0,100	0,54		
	SOMMANO m²					1,60	19,42	31,07
293 / 129 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 126 [m² 7.97]	2,00				15,94		
	Vedi voce n° 127 [m² 3.78]	2,00				7,56		
	rappezzi ex divisori bagno O.B.I.	2,00		0,200	3,600	1,44		
	(lung.=1,80+1,74)		3,54	0,200		0,71		
	rappezzi quinta di muro O.B.I.			0,400	3,600	1,44		
			1,00	0,400		0,40		
	rappezzi ex divisorio tisaneria	2,00		0,200	3,600	1,44		
			3,45	0,200		0,69		
	rappezzi ex divisorio sala pediatrica e chirurgica	3,00		0,200	3,600	2,16		
			6,90	0,200		1,38		
	corridoio	4,00		0,200	3,600	2,88		
		2,00	2,37	0,200		0,95		
	rappezzi ex divisorio corridoio radiologia			0,200	3,600	0,72		
			1,45	0,200		0,29		
	rappezzi ex divisorio dispenser bibite			0,200	3,600	0,72		
			1,11	0,200		0,22		
	rappezzi nuovo corridoio radiologia		2,00	0,200	3,600	1,44		
	A R I P O R T A R E					40,38		624´932,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,38		624´932,14
	(lung.=4,4+,14+,3)		4,84	0,200		0,97		
	rappezzi attesa parenti *(lung.=7,24-4,4)		2,84	0,200		0,57		
			2,00	0,200	3,600	1,44		
	SOMMANO m²					43,36	21,70	940,91
294 / 130 1C.07.450.00 30.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci Vedi voce n° 129 [m² 43.36]	0,30				13,01		
	SOMMANO m					13,01	1,58	20,56
295 / 131 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci salme		3,45		3,600	12,42		
		2,00		2,140	3,600	15,41		
	deposito	2,00	3,45		3,600	24,84		
		2,00		2,390	3,600	17,21		
	a detrarre porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m²					69,88		
	Sommano negativi m²					-3,78		
	SOMMANO m²					66,10	39,01	2´578,56
296 / 132 NP.ED39	Fonitura e posa in opera di divisorio antincendio EI120 costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto d ... o interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci corridoio	2,00		2,370	3,600	17,06		
	a detrarre porta	2,00		1,800	2,100	-7,56		
	Sommano positivi m2					17,06		
	Sommano negativi m2					-7,56		
	SOMMANO m2					9,50	120,00	1´140,00
297 / 133 NP.ED19	Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito con cartone speciale e una lastra in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci chiusura parziale serramento ecografia *(lung.=1,15+,2)		1,35		1,750	2,36		
	SOMMANO m2					2,36	38,00	89,68
298 / 134 1C.06.550.02 00.a	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata ... ompresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci chiusura serramento medico radiologo/refertazione		2,50		2,000	5,00		
	chiusura serramento sala TAC	2,00	1,50		2,000	6,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		629´701,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		629´701,85
	chiusura serramento antibagno attesa pazienti		2,50		2,000	5,00		
	chiusura serramento tecnico radiologo		1,15		2,000	2,30		
	SOMMANO m²					18,30	19,24	352,09
299 / 135 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	cassettonatura scarico wc esistenti corridoio P.S. *(larg.=,2+,2+,2)	4,00	2,00	0,600		4,80		
	cassettonatura scarico nuova ecografia *(larg.=,2+,2+,2)	3,00	2,00	0,600		3,60		
	SOMMANO m2					8,40	113,00	949,20
300 / 136 1C.06.560.0150	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	divisorio tisaneria		3,45		3,600	12,42		
	divisorio sala attesa codici gialli		6,90		3,600	24,84		
	a detrarre finestre	2,00	2,50		0,800	-4,00		
				1,200	2,100	-2,52		
	studi tecnico di radiologia/ecografia		7,24		3,600	26,06		
			3,28		3,600	11,81		
	locale tecnico TAC		4,40		3,600	15,84		
	a detrarre porte			1,200	2,100	-2,52		
				0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m2					90,97		
	Sommano negativi m2					-10,93		
	SOMMANO m2					80,04	50,50	4´042,02
301 / 137 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	chiusura serramento medico radiologo/refertazione *(lung.=3,38+,34)		3,72	3,600		13,39		
	chiusura serramento sala TAC		4,60	3,600		16,56		
	chiusura serramento antibagno		3,10	3,600		11,16		
	SOMMANO m2					41,11	113,00	4´645,43
302 / 138 1C.10.530.0010.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa ... 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza: - 33 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	corridoio	2,00		2,370		4,74		
	a detrarre porta			1,800		-1,80		
	tisaneria	2,00	3,45			6,90		
	attesa codici gialli	2,00	6,90			13,80		
	a detrarre porta			1,200		-1,20		
	tecnico di radiologia/ecografia	2,00	7,24			14,48		
		2,00	3,28			6,56		
	locale tecnico TAC	2,00	4,40			8,80		
	A R I P O R T A R E					52,28		639´690,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,28		639´690,59
	a detrarre porta			0,900		-0,90		
				1,200		-1,20		
	divisorio tisaneria		3,45			3,45		
	divisorio sala attesa codici gialli		6,90			6,90		
	a detrarre finestre	2,00	2,50			-5,00		
				1,200		-1,20		
	studi tecnico di radiologia/ecografia		7,24			7,24		
			3,28			3,28		
	a detrarre porte			1,200		-1,20		
				0,900		-0,90		
	Sommano positivi m					76,15		
	Sommano negativi m					-13,40		
	SOMMANO m					62,75	2,61	163,78
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							16´302,36
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
303 / 141 1C.18.450.00 25.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, fi ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 139 [m² 201.99]					201,99		
	SOMMANO m²					201,99	27,63	5´580,98
304 / 142 1C.18.450.02 50.b	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in piastrelle SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 141 [m² 201.99] *(par.ug.=4,8/1,44)	3,33				672,63		
	SOMMANO m²					672,63	7,69	5´172,52
305 / 143 1C.18.450.03 00	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	lavoro infermieri				15,460	15,46		
	tisaneria				16,900	16,90		
	sala medica				49,210	49,21		
	attesa codici gialli				28,210	28,21		
	a detrarre porte	4,00		1,200		-4,80		
				0,900		-0,90		
	tecnico di radiologia			11,400		11,40		
	ecografia			15,970		15,97		
	a detrarre porta			0,900		-0,90		
				1,200		-1,20		
	Sommano positivi m					137,15		
	Sommano negativi m					-7,80		
	SOMMANO m					129,35	11,17	1´444,84
306 / 144 1C.19.050.00 40.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la							
	A R I P O R T A R E							652´052,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							652´052,71
	pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	tisaneria		3,45		2,400	8,28		
		2,00		0,600	2,400	2,88		
	antibagno attesa pazienti		3,10		2,400	7,44		
	SOMMANO m²					18,60	34,84	648,02
307 / 145 1C.18.650.0130.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	tisaneria	2,00			2,400	4,80		
	SOMMANO m					4,80	20,75	99,60
308 / 146 1C.19.100.0060	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	sala medica		50,42		2,000	100,84		
	parete interna	2,00	1,76		2,000	7,04		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	4,00	2,30		0,800	-7,36		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
				0,900	2,000	-1,80		
	attesa codici gialli *(lung.=6,9+7,16)	2,00	14,06		2,000	56,24		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	2,00	2,30		0,800	-3,68		
	(H/peso=2-1)	2,00	2,50		1,000	-5,00		
	a detrarre porte			1,200	2,000	-2,40		
	ecografia *(lung.=4,71+3,28)	2,00	7,99		2,000	31,96		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)		2,30		0,800	-1,84		
	a detrarre porte			1,200	2,000	-2,40		
	corridoio		26,00		1,400	36,40		
	(lung.=22,25+,8)		23,05		1,400	32,27		
		3,00	2,37		1,400	9,95		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)		8,07		1,400	11,30		
	(lung.=9,57-1,8)		7,77		1,400	10,88		
			2,37		1,400	3,32		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22+,12+4,4)	2,00	11,96		1,400	33,49		
			1,50		1,400	2,10		
			1,80		1,400	2,52		
	a detrarre porte	8,00		0,900	1,400	-10,08		
		9,00		1,200	1,400	-15,12		
		2,00		0,700	1,400	-1,96		
		4,00		1,800	1,400	-10,08		
	chiusura rivestimento sala TAC		4,60		2,000	9,20		
	Sommano positivi m²					347,51		
	Sommano negativi m²					-66,52		
	SOMMANO m²					280,99	30,99	8´707,88
309 / 147 1C.19.100.0070	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 146 [m² 280.99]	1,50	49,21			20´741,28		
	SOMMANO m					20´741,28	3,20	66´372,10
310 / 150	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per							
	A R I P O R T A R E							727´880,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							727´880,31
1C.18.600.00 50.b	l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: - altezza 12 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	corridoio		26,00		1,400	36,40		
	(lung.=22,25+,8)		23,05		1,400	32,27		
		3,00	2,37		1,400	9,95		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)		8,07		1,400	11,30		
	(lung.=9,57-1,8)		7,77		1,400	10,88		
			2,37		1,400	3,32		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22+,12+4,4)	2,00	11,96		1,400	33,49		
			1,50		1,400	2,10		
			1,80		1,400	2,52		
	a detrarre porte	8,00		0,900	1,400	-10,08		
		9,00		1,200	1,400	-15,12		
		2,00		0,700	1,400	-1,96		
		4,00		1,800	1,400	-10,08		
	salme *(lung.=3,45+2,14)	2,00	5,59			11,18		
	deposito *(lung.=3,45+2,14)	2,00	5,59			11,18		
	a detrarre porte	2,00		0,900		-1,80		
	chiusura serramento medico radiologo/refertazione *(lung.=3,38+,34)		3,72			3,72		
	sala TAC		4,60			4,60		
	antibagno		3,10			3,10		
	Sommano positivi m					176,01		
	Sommano negativi m					-39,04		
	SOMMANO m					136,97	7,99	1´094,39
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							89´120,33
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
311 / 148 NP.ED09	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 ... i serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	tecnico radiologo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	520,00	520,00
312 / 149 NP.ED13	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente a doppia anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro ... o e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 90+30x210 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	ecografia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	790,00	790,00
313 / 151 NP.ED02	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spessore 60mm. Anta porta, contornata sui quattro lati da profilat ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	Sala medica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´700,00	7´400,00
	A R I P O R T A R E							737´684,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							737´684,70
314 / 152 NP.ED07	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spesssore 60mm, completa di visiva da 100x80 cm, del tipo complana ... la d'arte. - l'onere di alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sala attesa codici gialli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´500,00	4´500,00
315 / 153 NP.ED11	Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 125 x 110 ... no comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sala attesa codici gialli					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	400,00	1´600,00
316 / 154 1C.09.240.0020.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista deposito salme					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	278,39	556,78
317 / 155 1C.09.240.0030.a	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in la ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sbarco ascensori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	604,53	604,53
318 / 156 1C.09.240.0030.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in la ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	684,51	684,51
319 / 157 NP.ED04	Posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti REI 60 precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni ... incendio del perimetro ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 180x210 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2							
	A RIPORTARE							745´630,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							745´630,52
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	corridoio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	90,77	90,77
320 / 159 1C.09.260.00 10.a	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	sbarco ascensori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,14	114,14
321 / 160 1C.09.400.01 00.b	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	corrodoio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,28	216,56
322 / 161 1C.09.400.00 20.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	sbarco ascensori					1,00		
	corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	212,91	425,82
323 / 162 1C.09.400.00 20.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... rfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	sbarco ascensori					1,00		
	corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	202,79	405,58
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							17´908,69
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
324 / 163 1C.20.050.00 10.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala medica				96,470	96,47		
	attesa codici gialli		7,16	6,900		49,40		
	lavoro personale		3,45	4,250		14,66		
	tisaneria		3,45	5,000		17,25		
	salme		3,45	2,140		7,38		
	deposito		3,45	2,400		8,28		
	A R I P O R T A R E					193,44		746´883,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					193,44		746´883,39
	studio colloqui		3,45	2,140		7,38		
	corridoio		26,00	2,370		61,62		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22-2,37)		5,07	1,500		7,61		
	(lung.=4,4+0,14)		4,54	1,800		8,17		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,8)		7,77	2,370		18,41		
	ecografia		3,28	4,710		15,45		
	tecnico radiologo		3,28	2,430		7,97		
	SOMMANO m²					320,05	33,92	10´856,10
325 / 164 1C.20.700.0070	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 117 [m² 16.50]					16,50		
	SOMMANO m²					16,50	3,63	59,90
326 / 165 1C.07.230.0020	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala medica		50,42		2,000	100,84		
	parete interna	2,00	1,76		2,000	7,04		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	4,00	2,30		0,800	-7,36		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
				0,900	2,000	-1,80		
	attesa codici gialli	2,00	7,16		2,000	28,64		
		2,00	6,90		2,000	27,60		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	2,00	2,30		0,800	-3,68		
	(lung.=1,25*2)*(H/peso=2-1)	2,00	2,50		1,000	-5,00		
				1,200	2,000	-2,40		
	corridoio		26,00		1,400	36,40		
	(lung.=22,25+,8)		23,05		1,400	32,27		
		3,00	2,37		1,400	9,95		
	a detrarre porte	4,00		0,900	1,400	-5,04		
		4,00		1,200	1,400	-6,72		
				0,700	1,400	-0,98		
		3,00		1,800	1,400	-7,56		
	ecografia *(lung.=4,71+3,28)		7,99		2,000	15,98		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)			2,300	0,800	-1,84		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)		8,07		1,400	11,30		
	(lung.=9,57-1,8)		7,77		1,400	10,88		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22+,12+4,4)	2,00	11,96		1,400	33,49		
			1,50		1,400	2,10		
			1,80		1,400	2,52		
			2,37		1,400	3,32		
	a detrarre porte	4,00		1,200	1,400	-6,72		
		3,00		0,900	1,400	-3,78		
				0,700	1,400	-0,98		
				1,800	1,400	-2,52		
	Sommano positivi m²					322,33		
	Sommano negativi m²					-61,18		
	SOMMANO m²					261,15	9,25	2´415,64
327 / 166 1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala medica		50,42		3,000	151,26		
	A R I P O R T A R E					151,26		760´215,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,26		760´215,03
	parete interna	2,00	1,76		3,000	10,56		
	a detrarre serramenti	4,00	2,30		1,750	-16,10		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,100	-5,04		
				0,900	2,100	-1,89		
	attesa codici gialli *(lung.=6,9+7,16)	2,00	14,06		3,000	84,36		
	a detrarre serramenti	2,00	2,30		1,750	-8,05		
		2,00	2,50		1,100	-5,50		
	a detrarre porte			1,200	2,100	-2,52		
	ecografia *(lung.=4,71+3,28)	2,00	7,99		3,000	47,94		
	a detrarre serramenti		2,30		1,750	-4,03		
			1,15		1,750	-2,01		
	corridoio		26,00		2,700	70,20		
	(lung.=22,25+,8)		23,05		2,700	62,24		
		3,00	2,37		2,700	19,20		
	a detrarre porte	4,00		0,900	2,100	-7,56		
		4,00		1,200	2,100	-10,08		
		1,00		0,700	2,100	-1,47		
		3,00		1,800	2,100	-11,34		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,5)		8,07		2,700	21,79		
	(lung.=9,57-1,8)		7,77		2,700	20,98		
			2,37		2,700	6,40		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22+,12+4,4)	2,00	11,96		2,700	64,58		
			1,50		2,700	4,05		
			1,80		2,700	4,86		
	a detrarre porte	5,00		1,200	2,100	-12,60		
		4,00		0,900	2,100	-7,56		
				0,700	2,100	-1,47		
				1,800	2,100	-3,78		
	Vedi voce n° 146 [m² 280.99]					-280,99		
	salme *(lung.=3,45+2,14)	2,00	5,59		2,700	30,19		
	deposito *(lung.=3,45+2,39)	2,00	5,84		2,700	31,54		
	lavoro infermieri *(lung.=3,45+4,28)	2,00	7,73		3,000	46,38		
	tisaneria *(lung.=5+3,45)	2,00	8,45		3,000	50,70		
	studio colloqui *(lung.=3,45+2,14)	2,00	5,59		2,700	30,19		
	Vedi voce n° 144 [m² 18.60]					-18,60		
	a detrarre porte	4,00		0,900	2,100	-7,56		
				1,200	2,100	-2,52		
	Vedi voce n° 135 [m2 8.40]					8,40		
	Vedi voce n° 137 [m2 41.11]					41,11		
	Vedi voce n° 134 [m² 18.30]					18,30		
	Sommano positivi m²					825,23		
	Sommano negativi m²					-410,67		
	SOMMANO m²					414,56	2,23	924,47
328 / 167 1C.24.710.00 10.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 166 [m² 414.56]	0,60				248,74		
	SOMMANO m²					248,74	1,67	415,40
329 / 168 1C.24.710.00 20.a	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 167 [m² 248.74]					248,74		
	SOMMANO m²					248,74	6,86	1´706,36
330 / 169 1C.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate.							
	A R I P O R T A R E							763´261,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							763´261,26
	Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 166 [m² 414.56]					414,56		
	a detrare rivestimento tisaneria *(lung.=3,45+,6+,6)		4,65		2,400	-11,16		
	salme *(lung.=3,45+2,14)	2,00	5,59		2,700	-30,19		
	deposito *(lung.=3,45+2,39)	2,00	5,84		2,700	-31,54		
	a detrarre porte	4,00		0,900	2,100	7,56		
	Vedi voce n° 135 [m2 8.40]					-8,40		
	chiusura serramento medico radiologo/refertazione		2,30		1,750	4,03		
	chiusura serramento sala TAC	2,00	1,20		1,750	4,20		
	chiusura serramento tecnico radiologo		1,15		1,750	2,01		
	antibagno		2,30		1,750	4,03		
	Vedi voce n° 137 [m2 41.11]					41,11		
	Sommano positivi m²					477,50		
	Sommano negativi m²					-81,29		
	SOMMANO m²					396,21	5,19	2´056,33
331 / 170 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... limeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 166 [m² 414.56]					414,56		
	Vedi voce n° 169 [m² 396.21]					-396,21		
	Sommano positivi m²					414,56		
	Sommano negativi m²					-396,21		
	SOMMANO m²					18,35	3,29	60,37
332 / 171 1C.29.010.00 10	Paraspigoli verticale in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale s ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio radiologia	2,00			1,400	2,80		
	SOMMANO m					2,80	24,75	69,30
333 / 172 1C.29.020.00 10	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoesti ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio		26,00			26,00		
	(lung.=22,25+,8)		23,05			23,05		
	a detrarre porte *(par.ug.=3*2+1*1)	7,00		1,200		-8,40		
		4,00		0,900		-3,60		
				0,700		-0,70		
	corridoio radiologia *(lung.=6,22+1,22+,12+4,4)	2,00	11,96			23,92		
			1,50			1,50		
			1,80			1,80		
	corridoio TAC *(lung.=9,57-1,50)		8,07			8,07		
	(lung.=9,57-1,8)		7,77			7,77		
	a detrarre porte	5,00		1,200		-6,00		
		4,00		0,900		-3,60		
				0,700		-0,70		
	A RIPORTARE					69,11		765´447,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,11		765´447,26
	Sommano positivi m					92,11		
	Sommano negativi m					-23,00		
	SOMMANO m					69,11	54,00	3´731,94
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							22´295,81
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
334 / 101 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti meccanici fase 2					35´000,00		
	SOMMANO %					35´000,00	6,00	2´100,00
335 / 102 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti elettrici fase 2					130´000,00		
	SOMMANO %					130´000,00	6,00	7´800,00
336 / 139 1C.08.050.00 30	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	sala medica				96,470	96,47		
	attesa codici gialli		7,16	6,900		49,40		
	lavoro personale		3,45	4,250		14,66		
	tisaneria		3,45	5,000		17,25		
	tecnico di radiologia/ecografia		7,25	3,280		23,78		
	soglie porte	3,00	1,20	0,120		0,43		
	SOMMANO m²					201,99	14,18	2´864,22
337 / 140 1C.08.050.00 60	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Vedi voce n° 139 [m² 201.99]	5,00				1´009,95		
	SOMMANO m² x cm					1´009,95	2,32	2´343,08
338 / 158 NP.ED34	Fornitura e posa di profilo asolato U 40/50/40 sp. 2mm per la formazione di vani porta tagliafuoco, composto in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione ... i intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	vano porta tagliafuoco					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	90,00	180,00
	A R I P O R T A R E							784´466,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784´466,50
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							15´287,30
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
339 / 643 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	9,56	478,00
340 / 644 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	5,49	439,20
341 / 645 1E.02.070.00 40	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,43	514,50
342 / 646 1E.02.030.00 40.g	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					100,00		
	SOMMANO m					100,00	39,95	3´995,00
343 / 647 1E.02.030.00 50.d	Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 100 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,83	683,00
344 / 648 1E.06.060.00 90.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 48E 15E					3,00 15,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		790´576,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		790´576,20
	16E					1,00		
	17E					1,00		
	18E					3,00		
	19E					2,00		
	20E					1,00		
	25E					1,00		
	26E					1,00		
	27E					1,00		
	33E					4,00		
	34E					1,00		
	35E					2,00		
	43E					6,00		
	37E					1,00		
	38E					3,00		
	41E					2,00		
	44E					3,00		
	45E					2,00		
	SOMMANO cad					53,00	231,66	12´277,98
345 / 649 1E.06.060.0100.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	21E					4,00		
	22E					4,00		
	39E					3,00		
	40E					2,00		
	46E					3,00		
	SOMMANO cad					16,00	132,03	2´112,48
346 / 650 1E.06.060.0100.b	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	15E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,50	157,50
347 / 651 1E.06.060.0090.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	14E					9,00		
	Corridoio					10,00		
	Corridoio 2					4,00		
	Corridoio 42E					1,00		
	SOMMANO cad					24,00	203,19	4´876,56
348 / 652 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	A R I P O R T A R E							810´000,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							810´000,72
	Apparecchi di illuminazione ordinari *(par.ug.=2+8+1+45)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	14,03	785,68
349 / 653 1E.06.070.00 70.b	Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazi ... sima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq). Nelle versioni:- visibilta 30m SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	196,23	392,46
350 / 654 1E.06.070.00 60.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	328,94	6´578,80
351 / 655 1E.02.060.00 15.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	48E					1,00		
	16E					1,00		
	17E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	27E					1,00		
	26E					1,00		
	25E					1,00		
	14E					1,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	41E					1,00		
	42E					1,00		
	43E					1,00		
	SOMMANO cad					15,00	43,92	658,80
352 / 656 1E.02.060.00 15.b	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... elle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	15E					4,00		
	44E					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	58,74	352,44
353 / 657 1E.02.060.00 15.f	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce							
	A R I P O R T A R E							818´768,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							818´768,90
	comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,47	145,88
354 / 658 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					300,00		
	SOMMANO m					300,00	4,57	1´371,00
355 / 659 1E.12.060.00 50.c	Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Nei bagni					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	103,93	1´558,95
356 / 660 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	LN1					35,00		
	LN1 - SIC					35,00		
	LN2					70,00		
	LN2 - SIC					70,00		
	LN3					25,00		
	LN3 - SIC					25,00		
	LN4					25,00		
	LN4 - SIC					25,00		
	LN5					40,00		
	LN5 - SIC					40,00		
	SOMMANO m					390,00	2,75	1´072,50
357 / 948 1E.12.080.00 10	Pagine grafiche SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Aggiornamento pagine grafiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,01	618,01
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							39´068,74
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
358 / 661 1M.09.120.0 010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	A R I P O R T A R E							823´535,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							823´535,24
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	50,00	0,80		5,000	200,00		
	Dimensione 400x200 mandata *(lung.=0,8+0,6)	30,00	1,40		7,000	294,00		
	Dimensione 400x300 mandata *(lung.=0,70+0,50)	10,00	1,20		7,000	84,00		
	Dimensione 400x400 mandata *(lung.=0,8+0,8)	8,00	1,60		7,000	89,60		
	Dimensione 300x200 ripresa	11,00	1,00		5,000	55,00		
	Dimensione 200x200 ripresa	60,00	0,80		5,000	240,00		
	Dimensione 400x300 ripresa	25,00	1,00		5,000	125,00		
	Dimensione 400x300 ripresa	25,00	1,20		5,000	150,00		
	SOMMANO kg					1´237,60	4,73	5´853,85
359 / 662 1M.09.120.0 010.c	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... metro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 500x400 mandata *(lung.=1,2+0,8)	40,00	2,00		7,000	560,00		
	Dimensione 500x400 ripresa	20,00	2,00		7,000	280,00		
	SOMMANO kg					840,00	5,20	4´368,00
360 / 663 1M.16.030.0 020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	50,00	0,80			40,00		
	Dimensione 400x200 mandata *(lung.=0,8+0,6)	30,00	1,40			42,00		
	Dimensione 400x300 mandata *(lung.=0,70+0,50)	10,00	1,20			12,00		
	Dimensione 400x400 mandata *(lung.=0,8+0,8)	8,00	1,60			12,80		
	Dimensione 500x400 mandata *(lung.=1,2+0,8)	40,00	2,00			80,00		
	SOMMANO m²					186,80	27,46	5´129,53
361 / 664 1M.09.090.0 020.b	Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Bagni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	26,41	264,10
362 / 665 1M.09.100.0 020.c	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Bagni					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		839´150,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		839´150,72
	SOMMANO m					15,00	18,90	283,50
363 / 666 033197c	Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in ... le specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: 500 x 400 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	105,00	2´625,00
364 / 667 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	48E					2,00		
	17E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	21E					1,00		
	22E					1,00		
	25E					1,00		
	24E					2,00		
	23E					2,00		
	15E					5,00		
	14E					4,00		
	Corridoio 3					3,00		
	Corridoio 4					8,00		
	27E					1,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	39E					1,00		
	40E					1,00		
	41E					1,00		
	35E					1,00		
	43E					2,00		
	34E					1,00		
	33E					1,00		
	44E					1,00		
	45E					1,00		
	46E					1,00		
	Corridoio 2					4,00		
	SOMMANO cadauno					51,00	109,68	5´593,68
365 / 668 1M.09.060.0 010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	48E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	15E	4,00	0,20	0,100		0,08		
	16E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	17E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	18E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	19E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	20E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	21E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	22E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	25E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	A R I P O R T A R E					0,32		847´652,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,32		847´652,90
	26E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	24E	3,00	0,20	0,100		0,06		
	23E	3,00	0,20	0,100		0,06		
	Corridoio 4	2,00	0,20	0,200		0,08		
	Corridoio 4	1,00	0,30	0,200		0,06		
	Corridoio 4	2,00	0,20	0,100		0,04		
	14E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	37E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	38E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	39E	3,00	0,20	0,100		0,06		
	41E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	Corridoio 2	3,00	0,20	0,100		0,06		
	Corridoio 4	3,00	0,20	0,100		0,06		
	35E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	34E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	43E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	Corridoio 3	2,00	0,20	0,100		0,04		
	15E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	44E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	45E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	46E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	33E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	SOMMANO m²					1,14	1´094,31	1´247,51
366 / 669 1M.09.030.0 010.a	Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 30 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	48E					1,00		
	17E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	21E					1,00		
	Corridoio 3					3,00		
	22E					1,00		
	25E					1,00		
	27E					1,00		
	Corridoio 4					6,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	39E					1,00		
	40E					1,00		
	41E					1,00		
	43E					1,00		
	34E					1,00		
	35E					1,00		
	Corridoio 2					4,00		
	33E					1,00		
	44E					1,00		
	SOMMANO cad					31,00	147,38	4´568,78
367 / 670 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	48E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	17E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	18E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	19E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	20E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	21E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	22E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	A R I P O R T A R E					0,32		853´469,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,32		853´469,19
	25E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	24E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	23E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	15E	5,00	0,20	0,200		0,20		
	14E	4,00	0,20	0,200		0,16		
	Corridoio 3	3,00	0,20	0,200		0,12		
	Corridoio 4	8,00	0,20	0,200		0,32		
	27E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	37E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	38E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	39E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	40E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	41E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	35E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	43E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	34E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	33E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	44E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	45E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	46E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	Corridoio 2	4,00	0,20	0,200		0,16		
	SOMMANO m²					2,04	2´176,76	4´440,59
368 / 671 1M.09.010.0 010.e	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		2,00	0,50	0,400		0,40		
	SOMMANO m²					0,40	1´151,40	460,56
369 / 672 1M.09.010.0 010.b	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		4,00	0,20	0,200		0,16		
	SOMMANO m²					0,16	2´622,97	419,68
370 / 673 1M.10.010.0 080.a	Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando ... cqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	15E					2,00		
	14E					1,00		
	38E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	544,35	3´810,45
371 / 916 1M.10.010.0 090.a	Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabil ... sostegno.							
	A R I P O R T A R E							862´600,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							862´600,47
	Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	166,06	1´162,42
372 / 951 PAIM05	Fornitura e posa in opera di pannello di controllo emergenza SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´943,75	1´943,75
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							42´171,40
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
373 / 674 1E.02.060.0010.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	16E					2,00		
	17E					6,00		
	18E					4,00		
	19E					6,00		
	20E					4,00		
	21E					1,00		
	22E					1,00		
	25E					2,00		
	26E					4,00		
	27E					2,00		
	Corridoio					5,00		
	15E					17,00		
	14E					10,00		
	37E					2,00		
	38E					2,00		
	39E					1,00		
	40E					1,00		
	41E					2,00		
	Corridoio 2					3,00		
	44E					5,00		
	45E					1,00		
	46E					1,00		
	SOMMANO cad					82,00	43,85	3´595,70
374 / 675 1E.02.060.0040.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Locali					82,00		
	SOMMANO cad					82,00	18,07	1´481,74
375 / 676 1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							870´784,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							870´784,08
	Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice (par.ug.=63+63)	126,00				126,00		
	SOMMANO cadauno					126,00	14,19	1´787,94
376 / 677 1E.02.030.00 40.f	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 400 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					100,00		
	SOMMANO m					100,00	37,15	3´715,00
377 / 678 1E.02.060.00 80.a	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Bagni disabili					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	165,56	827,80
378 / 679 1E.02.040.01 05.r	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Da QGBT a QE corpo E					55,00		
	SOMMANO m					55,00	18,23	1´002,65
379 / 680 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice FM1 FM2 FM3 FM4 FM5					20,00 20,00 25,00 40,00 35,00		
	SOMMANO m					140,00	2,75	385,00
380 / 681 PAIE01	Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 15E 14E					6,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	1´171,07	10´539,63
381 / 682 PAIE02	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico corpo E SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							889´042,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889´042,10
	Cat 2 - Fase 2 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	27´529,82	27´529,82
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							50´865,28
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
382 / 683 1E.07.050.00 60.b	Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento - 600x2100x600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	934,90	934,90
383 / 684 1E.07.050.00 70	Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	143,22	143,22
384 / 685 1E.07.050.00 80.b	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: - 600x2000 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	338,98	338,98
385 / 686 1E.07.050.00 90.a	Accessori per armadi a pavimento - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	104,78	209,56
386 / 687 1E.07.050.00 90.b	Accessori per armadi a pavimento - coppia di golfari M10 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,10	13,10
387 / 688 1E.07.050.00 90.c	Accessori per armadi a pavimento - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,10	345,10
	A R I P O R T A R E							918´556,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							918´556,78
388 / 689 1E.07.050.00 90.f	Accessori per armadi a pavimento - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	149,34	149,34
389 / 690 1E.07.050.00 90.g	Accessori per armadi a pavimento - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,00	80,00
390 / 691 1E.07.050.01 10.e	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Rete monitoraggio Telefonia					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	394,58	1´972,90
391 / 692 1E.07.050.01 60	Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	46,09	230,45
392 / 693 1E.07.050.01 50.b	Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità 350 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	48,81	244,05
393 / 694 1E.07.050.01 80.b	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	134,53	807,18
394 / 695 1E.07.050.01 40	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Monitoraggio Telefonia					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		922´040,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		922´040,70
	SOMMANO cad					3,00	173,86	521,58
395 / 696 1E.07.010.00 40.i	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: - 1 m categoria 6 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati					123,00		
	Telefonia					20,00		
	Monitoraggio					39,00		
	SOMMANO cad					182,00	10,38	1´889,16
396 / 697 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati *(par.ug.=47*40)	1880,00				1´880,00		
	Telefonia *(par.ug.=13*40)	520,00				520,00		
	Monitoraggio *(par.ug.=16*40)	640,00				640,00		
	SOMMANO m					3´040,00	1,03	3´131,20
397 / 698 1E.07.030.00 50.b	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / MT - RJ 2m SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,96	218,88
398 / 699 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Dati							
	48E					6,00		
	18E					6,00		
	19E					6,00		
	20E					6,00		
	15E					15,00		
	14E					3,00		
	37E					6,00		
	38E					6,00		
	41E					6,00		
	34E					6,00		
	44E					12,00		
	Corridoio 4					3,00		
	Interfono							
	16E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	Corridoio					7,00		
	15E					1,00		
	14E					1,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	41E					1,00		
	33E					1,00		
	34E					1,00		
	43E					1,00		
	44E					1,00		
	Corridoio 2					4,00		
	A R I P O R T A R E					105,00		927´801,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,00		927´801,52
	Monitoraggio							
	Corridoio					5,00		
	15E					1,00		
	14E					1,00		
	SOMMANO cadauno					112,00	30,95	3´466,40
399 / 700	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino							
1E.02.020.00	a tre posti allineati							
30.b	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Scatole per punti prese					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	3,03	181,80
400 / 701	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm							
1E.02.020.00	SpCat 2 - Corpo E							
40.c	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Scatole per punti prese					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	2,12	127,20
401 / 702	Connettori per pannelli in fibra ottica - MT - RJ, tipo 50/125 µ							
1E.07.030.00	SpCat 2 - Corpo E							
40.a	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,77	638,16
402 / 703	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest.							
1E.02.010.00	a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di							
10.d	fissaggio. Diam. 32							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,57	914,00
403 / 704	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante							
1E.02.020.00	autoestinguente,							
20.a	grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						67,00		
	SOMMANO cadauno					67,00	14,19	950,73
404 / 705	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre							
1E.07.030.00	SpCat 2 - Corpo E							
60.b	Cat 2 - Fase 2							
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
						100,00		
	SOMMANO m					100,00	13,34	1´334,00
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							18´841,89
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							935´413,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							935´413,81
405 / 706 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Sensori esistenti Pulsanti esistenti					20,00 10,00		
	SOMMANO cad					30,00	9,56	286,80
406 / 707 1E.02.030.00 10.c	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					110,00		
	SOMMANO m					110,00	13,33	1´466,30
407 / 708 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,57	685,50
408 / 709 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,97	742,50
409 / 710 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente 48E 15E 14E Corridoio 3 16E 17E 18E 19E 20E 21E 22E 25E 26E 23E 24E Non nominato Corridoio 5 Filtro scala					1,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00		
	A RIPORTARE					27,00		938´594,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,00		938´594,91
	27E					1,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	39E					1,00		
	40E					1,00		
	41E					1,00		
	42E					1,00		
	Corridoio 2					2,00		
	35E					1,00		
	34E					1,00		
	43E					1,00		
	33E					1,00		
	44E					1,00		
	45E					1,00		
	46E					1,00		
	In controsoffitto							
	15E					6,00		
	14E					2,00		
	17E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	21E					1,00		
	22E					1,00		
	Corridoio 3					6,00		
	Corridoio 4					7,00		
	Corridoio 2					3,00		
	39E					1,00		
	40E					1,00		
	46E					1,00		
	SOMMANO cad					75,00	94,44	7´083,00
410 / 711 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
						75,00		
	SOMMANO cad					75,00	41,79	3´134,25
411 / 712 1E.13.020.00 50.d	Pulsanti manuali indirizzabili: - base relè SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	68,29	682,90
412 / 713 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In prossimità delle uscite							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	114,49	1´144,90
413 / 714 1E.13.060.01 80.b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		950´639,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		950´639,96
	SOMMANO cad					1,00	541,12	541,12
414 / 715 1E.13.060.01 80.f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,32	194,64
415 / 716 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori Pulsanti Moduli					74,00 10,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					85,00	14,19	1´206,15
416 / 717 1E.13.020.00 70.g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Per controllo alimentatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,57	103,57
417 / 718 1E.13.040.01 60.u	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Fuori porta Rivelatori nel controsoffitto					25,00 33,00		
	SOMMANO cad					58,00	21,23	1´231,34
418 / 719 1E.13.040.01 40.p	Elettromagneti: - elettromagnete per montaggio a pavimento. IP40 Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 490N. Completo di pulsante di sblocco. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	210,06	1´050,30
419 / 949 1E.12.080.00 10	Pagine grafiche SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Aggiornamento pagine grafiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,01	618,01
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							20´171,28
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
420 / 720 1E.08.080.00	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco,							
	A R I P O R T A R E							955´585,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							955´585,09
40	altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
	48E					1,00		
	15E					3,00		
	14E					1,00		
	16E					1,00		
	Non nominato					1,00		
	Corridoio 3					5,00		
	Corridoio 4					7,00		
	Scala					1,00		
	17E					1,00		
	18E					1,00		
	19E					1,00		
	20E					1,00		
	21E					1,00		
	22E					1,00		
	25E					1,00		
	26E					1,00		
	23E					1,00		
	24E					1,00		
	27E					1,00		
	37E					1,00		
	38E					1,00		
	39E					1,00		
	41E					1,00		
	Corridoio 2					3,00		
	43E					1,00		
	35E					1,00		
	33E					2,00		
	44E					1,00		
	45E					1,00		
	46E					1,00		
	SOMMANO cad					45,00	105,18	4´733,10
421 / 721 1E.08.090.0070	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
						45,00		
	SOMMANO cad					45,00	6,13	275,85
422 / 722 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,04	608,00
423 / 723 1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
						150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,48	1´572,00
424 / 724 1E.02.020.00	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente							
	A R I P O R T A R E							962´774,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							962´774,04
20.c	fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	14,03	631,35
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							7´820,30
	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17)							
425 / 426 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 15E Locale 14E					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	86,50	519,00
426 / 427 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità					65,00		
	SOMMANO cad					65,00	23,93	1´555,45
	Parziale OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17) euro							2´074,45
	OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18)							
427 / 516 1M.14.040.0 020.d	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 1 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					205,00		
	SOMMANO m					205,00	7,30	1´496,50
428 / 518 14B.72.023.0 1 Veneto	Presa gas medicale tipo uni tipo uni in cassetta per ossigeno SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	57,62	172,86
429 / 519 14B.72.023.0 3 Veneto	Presa gas medicale tipo uni tipo uni in cassetta per vuoto SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	57,62	172,86
	A R I P O R T A R E							967´322,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							967´322,06
430 / 520 14B.72.023.0 4 Veneto	Presa gas medicale tipo uni tipo uni in cassetta per aria medicale SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	50,95	152,85
431 / 523 14B.72.031.0 3	Quadro di sezionamento area per n° 3 gas SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´481,25	1´481,25
432 / 528 14B.72.030.0 4	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali tipo doppio per n° 2 gas + vuoto SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´371,95	1´371,95
	Parziale OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18) euro							4´848,27
	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19)							
433 / 429 1M.14.060.0 020.b	Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					75,00		
	SOMMANO m					75,00	4,29	321,75
434 / 446 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 18E 15E 14E					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	99,03	297,09
435 / 447 1M.11.020.0 010.e	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - da incasso da 65 x 50 cm circa (mobile escluso) SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 19E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,98	196,98
436 / 448 1M.11.020.0 040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2							
	A R I P O R T A R E							971´143,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							971´143,93
	SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	155,99	623,96
437 / 449 1M.11.020.0 050.a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,51	166,04
438 / 450 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	158,77	635,08
439 / 451 1M.13.050.0 010.f	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,65	37,65
440 / 509 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	24,79	198,32
441 / 510 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	98,62	788,96
	Parziale OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19) euro							3´265,83
	OG1 Compartimentazioni (SbCat 21)							
442 / 502 1C.09.060.00	Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul							
	A R I P O R T A R E							973´593,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							973´593,94
30.a	tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: - Ø 60 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	25,54	1´277,00
443 / 504 1C.09.040.00 30.b	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... urazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: - 17 cm, con elementi da 170x200x35 SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	1´094,78	2´189,56
444 / 922 1C.09.060.00 10.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 110, lunghezza 1250 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,98	563,76
	Parziale OG1 Compartimentazioni (SbCat 21) euro							4´030,32
	OS28 Idrico antincendio (SbCat 22)							
445 / 928 1M.12.020.0 020.b	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... alluminio e vetro safe-crash: - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 22 - OS28 Idrico antincendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	294,73	884,19
446 / 929 1M.12.020.0 020.d	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... o di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di rosso SpCat 2 - Corpo E Cat 2 - Fase 2 SbCat 22 - OS28 Idrico antincendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,48	13,44
	Parziale OS28 Idrico antincendio (SbCat 22) euro							897,63
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
447 / 176 1C.01.140.00 10.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad							
	A R I P O R T A R E							978´521,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							978´521,89
	impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	post triage codici verdi			1,200	2,100	2,52		
	osservazione 3	2,00		1,200	2,100	5,04		
	ecografia			1,200	2,100	2,52		
	corridoio			1,800	2,100	3,78		
	bonifica barelle	2,00		0,900	2,100	3,78		
	sala medica 1			1,200	2,100	2,52		
	sala medica 2			1,200	2,100	2,52		
	deposito sporco			0,900	2,100	1,89		
	deposito pulito			0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO m²					26,46	13,62	360,39
448 / 177 1C.01.070.00 10.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	deposito barelle		1,40		3,600	5,04		
	post triage codici verdi (non barellati)		4,66		3,600	16,78		
				3,560	3,600	12,82		
	osservazione 3		4,42		3,600	15,91		
				3,480	3,600	12,53		
	corridoio		2,37		3,600	8,53		
	bonifica barelle		1,92		3,600	6,91		
	a detrarre porte		4,00	1,200	2,100	-10,08		
				0,900	2,100	-1,89		
	sala medica1			1,800	2,200	3,96		
	Sommano positivi m²					82,48		
	Sommano negativi m²					-11,97		
	SOMMANO m²					70,51	13,44	947,65
449 / 178 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	deposito barelle		4,66	3,560		16,59		
	sala medica 1		7,16	3,390		24,27		
	sala medica 2		7,16	3,390		24,27		
	post triage codici verdi (non barellati)		4,66	3,560		16,59		
	post triage codici giallo/verde (gestione emergenze)				16,300	16,30		
	osservazione 3		4,42	3,480		15,38		
	ecografia		4,42	3,330		14,72		
	bonifica barelle		4,72	1,920		9,06		
	SOMMANO m²					137,18	7,08	971,23
450 / 179 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 178 [m² 137.18]	3,00				411,54		
	SOMMANO m² x cm					411,54	1,51	621,43
	A R I P O R T A R E							981´422,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							981´422,59
451 / 180 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresse le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 178 [m² 137.18]	3,00				411,54		
	SOMMANO m² x cm					411,54	1,27	522,66
452 / 181 1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala medica 1		7,16	3,390		24,27		
	sala medica 2		7,16	3,390		24,27		
	post triage codici verdi non barellati		4,66	3,560		16,59		
	ecografia		4,42	3,330		14,72		
	deposito pulito		3,96	2,120		8,40		
	deposito sporco		3,96	1,880		7,44		
	SOMMANO m²					95,69	9,92	949,24
453 / 182 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	deposito barelle		4,66	3,560		16,59		
	osservazione 3		4,42	3,480		15,38		
	corridoio deposito barelle *(lung.=3,56*2+,14*3)		7,54	2,370		17,87		
	corridoio osservazione 3		8,46	2,260		19,12		
	bonifica barelle *(lung.=2,54+2,06)		4,60	1,920		8,83		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)		6,82	2,800		19,10		
	SOMMANO m²					96,89	9,24	895,26
454 / 183 1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	bonifica barelle *(lung.=4,72+1,92)	2,00	6,64		2,400	31,87		
	a detrarre porta			0,900	2,100	1,89		
	deposito sporco		3,96		2,400	9,50		
			1,88		2,400	4,51		
	SOMMANO m²					47,77	8,80	420,38
455 / 184 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala medica 1 *(lung.=7,16+3,39)	2,00	10,55		1,400	29,54		
	sala medica 2 *(lung.=7,16+3,39)	2,00	10,55		1,400	29,54		
	corridoio deposito barelle *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54		1,400	21,11		
	A RIPORTARE					80,19		984´210,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,19		984´210,13
	corridoio osservazione 3	2,00	8,46		1,400	23,69		
		2,00	2,26		1,400	6,33		
	a detrarre serramenti *(H/peso=1,4-1,2)	2,00	2,30		0,200	-0,92		
	a detrarre porte	5,00		1,200	1,400	-8,40		
		3,00		1,800	1,400	-7,56		
	deposito barelle *(lung.=4,66+3,56)	2,00	8,22		1,400	23,02		
	post-triage codici verdi non barellati *(lung.=4,66+3,56)		8,22		1,400	11,51		
	osservazione 3 *(lung.=4,42+3,48)		7,90		1,400	11,06		
	ecografia *(lung.=4,42+3,33)	2,00	7,75		1,400	21,70		
	a detrarre porte	2,00		1,200	1,400	-3,36		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82		1,400	19,10		
	a detrarre porte	2,00		0,900	1,400	-2,52		
				0,700	1,400	-0,98		
				1,800	1,400	-2,52		
	Sommano positivi m²					196,60		
	Sommano negativi m²					-26,26		
	SOMMANO m²					170,34	4,61	785,27
456 / 185 1C.01.120.00 20.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala medica 1 *(lung.=7,16+3,39)	2,00	10,55			21,10		
	sala medica 2 *(lung.=7,16+3,39)	2,00	10,55			21,10		
	corridoio deposito barelle *(lung.=3,56*2+,14*3)	2,00	7,54			15,08		
	post-triage codici giallo/verdi			6,920		6,92		
	(lung.=7,16-3,49)		3,67			3,67		
	corridoio osservazione 3	2,00	8,46			16,92		
			2,26			2,26		
	deposito barelle *(lung.=4,66+3,56)	2,00	8,22			16,44		
	post-triage codici verdi non barellati *(lung.=4,66+3,56)		8,22			8,22		
	osservazione 3 *(lung.=4,42+3,48)		7,90			7,90		
	ecografia *(lung.=4,42+3,33)	2,00	7,75			15,50		
	a detrarre porte	8,00		1,200		-9,60		
	a detrarre porte			1,800		-1,80		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82			13,64		
				2,370		2,37		
	a detrarre porte	2,00		0,900		-1,80		
				0,700		-0,70		
				1,800		-1,80		
	deposito pulito	2,00	3,96			7,92		
		2,00	2,12			4,24		
	deposito sporco		3,96			3,96		
			1,88			1,88		
	a detrarre serramenti	2,00		0,900		-1,80		
	Sommano positivi m					169,12		
	Sommano negativi m					-17,50		
	SOMMANO m					151,62	0,66	100,07
457 / 186 1C.01.140.00 60.a	Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	corridoio deposito barelle *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54			15,08		
	(lung.=7,16-3,49)		3,67			3,67		
	corridoio osservazione 3	2,00	8,46			16,92		
		6,00		1,200		-7,20		
		3,00		1,800		-5,40		
	fascia paracolpi corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82			13,64		
	a detrarre porte	2,00		0,900		-1,80		
				0,700		-0,70		
	A R I P O R T A R E					34,21		985´095,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,21		985´095,47
	Sommano positivi m					49,31		
	Sommano negativi m					-15,10		
	SOMMANO m					34,21	1,10	37,63
458 / 187 1C.27.050.0100.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Zoccolini e elementi lignei					0,20		
	SOMMANO t					0,20	31,08	6,22
459 / 188 1C.27.050.0100.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Demolizioni in genere *(par.ug.=0,3+9,3+27,4+2,4+2,9+2,4+,8)	45,50				45,50		
	SOMMANO t					45,50	11,63	529,17
460 / 190 1C.06.750.0070.a	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a racc ... r singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 8 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	bagno isolato			0,900	2,400	2,16		
	filtro isolato	2,00		0,800	2,400	3,84		
	allargamento porta bonifica barelle *(larg.=1,3-,9)			0,400	2,400	0,96		
	SOMMANO m²					6,96	108,06	752,10
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							7´898,70
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
461 / 189 1C.04.300.0050	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	allargamento porta bonifica barelle		1,60			1,60		
	bagno isolato		1,30			1,30		
	filtro isolato	2,00	1,20			2,40		
	SOMMANO m					5,30	67,01	355,15
462 / 191 NP.ED06	Sovrapprezzo alla voce 1C.06.750.0070. per l'apertura di vani porta e similari in pareti di spessore maggiore a 8 cm. Nel prezzo si intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci Vedi voce n° 190 [m² 6.96]					6,96		
	SOMMANO m2					6,96	35,66	248,19
463 / 192	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e							
	A R I P O R T A R E							987´023,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							987´023,93
1C.07.710.0070	muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	bagno isolato *(lung.=0,9+2,1+2,1)		5,10		0,100	0,51		
	filtro isolato *(lung.=2,1+0,8+2,1)	2,00	5,00		0,100	1,00		
	allargamento porta bonifica barelle *(lung.=0,4+2,1)		2,50		0,100	0,25		
	porta sala medica 1 *(lung.=2,1+0,8)		2,90		0,100	0,29		
	SOMMANO m²					2,05	19,42	39,81
464 / 193 1C.07.220.0010	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	rappezzi divisorio post triage codici verdi	2,00		0,200	3,600	1,44		
			4,66	0,200		0,93		
			3,56	0,200		0,71		
	rappezzi divisorio osservazione 3	2,00		0,200	3,600	1,44		
			4,42	0,200		0,88		
			3,48	0,200		0,70		
	bonifica barelle	2,00	0,20	3,600		1,44		
			1,92	0,200		0,38		
	vano porta sala medica 1	2,00		0,800	2,100	3,36		
	SOMMANO m²					11,28	21,70	244,78
465 / 194 1C.07.450.0030.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 193 [m² 11.28]	0,30				3,38		
	SOMMANO m					3,38	1,58	5,34
466 / 195 1C.06.560.0150	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	divisorio locale gestione emergenze		12,76		3,600	45,94		
	bagno/filtro isolato		4,42		3,600	15,91		
		2,00	1,89		3,600	13,61		
	studio consulto neurologico *(lung.=1+1,2)		2,20		3,600	7,92		
	a detarre porte			1,800	2,100	-3,78		
		2,00		0,900	2,100	-3,78		
		2,00		0,800	2,100	-3,36		
	a detrarre visiva			0,600	0,800	-0,48		
	Sommano positivi m2					83,38		
	Sommano negativi m2					-11,40		
	SOMMANO m2					71,98	50,50	3´634,99
467 / 196 1C.09.070.0010.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	A RIPORTARE							990´948,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							990´948,85
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	deposito sporco	2,00	3,96		3,600	28,51		
				1,880	3,600	6,77		
	deposito pulito	2,00	3,96		3,600	28,51		
		2,00		2,120	3,600	15,26		
	a detrarre porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m²					79,05		
	Sommano negativi m²					-3,78		
	SOMMANO m²					75,27	39,01	2´936,28
468 / 197 1C.10.530.00 10.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa ... 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza: - 33 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	divisorio locale gestione emergenze	2,00	12,76			25,52		
	bagno/filtro isolato	2,00	4,42			8,84		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,89			7,56		
	studio consulto neurologico *(lung.=1+1,3)	2,00	2,30			4,60		
	a detarre porte			1,800		-1,80		
		2,00		0,900		-1,80		
		2,00		0,800		-1,60		
	Sommano positivi m					46,52		
	Sommano negativi m					-5,20		
	SOMMANO m					41,32	2,61	107,85
469 / 212 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	cassettonatura scarico wc isolato *(larg.=,2+,2+,2)		2,00	0,600		1,20		
	cassettonatura scarico deposito sporco *(larg.=,2+,2+,2)		2,00	0,600		1,20		
	cassettonatura scarico wc esistenti *(larg.=,2+,2+,2)	2,00	2,00	0,600		2,40		
	SOMMANO m2					4,80	113,00	542,40
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							8´114,79
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
470 / 200 1C.18.450.00 25.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, fi ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 198 [m² 137.21]					137,21		
	gestione emergenze				40,410	-40,41		
	bagno isolato		1,89	1,800		-3,40		
	bonifica barelle		4,72	1,920		-9,06		
	Sommano positivi m²					137,21		
	Sommano negativi m²					-52,87		
	SOMMANO m²					84,34	27,63	2´330,31
	A R I P O R T A R E							996´865,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							996´865,69
471 / 201 NP.ED27	Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con pavimento supervinilico omogeneo pressato e monostrato a piastrelle 60x60 cm, spessore 2,0 mm, composto da cloruro di pol ... one durante l'esecuzione delle operazioni successive e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	gestione emergenze				40,410	40,41		
	SOMMANO m2					40,41	59,00	2´384,19
472 / 202 1C.18.450.0250.b	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.							
	Per pavimenti: - in piastrelle							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 200 [m² 84.34] *(par.ug.=4,8/1,44)	3,33				280,85		
	Vedi voce n° 201 [m2 40.41]	3,33				134,57		
	SOMMANO m²					415,42	7,69	3´194,58
473 / 203 1C.18.450.0300	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	studio consulto neurologico	2,00	4,66			9,32		
		2,00		3,560		7,12		
	gestione emergenze		27,20			27,20		
	sala chirurgica	2,00	7,16			14,32		
		2,00		3,390		6,78		
	sala gessi	2,00	7,16			14,32		
		2,00		3,390		6,78		
	filtro isolato	2,00	1,89			3,78		
		2,00		2,600		5,20		
	isolato	2,00	4,42			8,84		
		2,00		3,530		7,06		
	a detrarre porte	2,00		0,900		-1,80		
		2,00		1,200		-2,40		
				1,800		-1,80		
		4,00		0,800		-3,20		
	Sommano positivi m					110,72		
	Sommano negativi m					-9,20		
	SOMMANO m					101,52	11,17	1´133,98
474 / 205 1C.18.200.0030.f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 20 x 20 cm, colori forti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	bagno isolato		1,89	1,800		3,40		
	bonifica barelle		4,72	1,920		9,06		
	SOMMANO m²					12,46	30,44	379,28
475 / 206 1C.19.050.0080	Sovrapprezzo per posa a 45°							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 205 [m² 12.46]					12,46		
	A RIPORTARE					12,46		1´003´957,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,46		1´003´957,72
	SOMMANO m²					12,46	2,60	32,40
476 / 207 1C.19.050.0040.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	bagno isolato	2,00	1,89		2,400	9,07		
		2,00		1,800	2,400	8,64		
	bonifica barelle	2,00	4,72		2,400	22,66		
		2,00		1,920	2,400	9,22		
	a detrarre porte			0,900	2,100	-1,89		
				1,200	2,100	-2,52		
	deposito sporco	2,00	3,96		2,400	19,01		
		2,00	1,88		2,400	9,02		
	a detrarre porta			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					77,62		
	Sommano negativi m²					-6,30		
	SOMMANO m²					71,32	34,84	2´484,79
477 / 208 1C.18.650.0130.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	bagno isolato	4,00			2,400	9,60		
	(lung.=1,89+1,8)	2,00	3,69			7,38		
	bonifica barelle	4,00			2,400	9,60		
	(lung.=4,72+1,92)		6,64			6,64		
	a detrarre porte			0,900		-0,90		
				1,200		-1,20		
	deposito sporco	4,00			2,400	9,60		
	(lung.=1,88+3,96)	2,00	5,84			11,68		
	a detrarre porta			0,900		-0,90		
	Sommano positivi m					54,50		
	Sommano negativi m					-3,00		
	SOMMANO m					51,50	20,75	1´068,63
478 / 210 1C.19.100.0060	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	sala chirurgica	2,00	7,16		2,000	28,64		
		2,00	3,39		2,000	13,56		
	sala gessi	2,00	7,16		2,000	28,64		
		2,00	3,39		2,000	13,56		
	corridoio sala chirurgica *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54		1,400	21,11		
			3,56		1,400	4,98		
	corridoio isolato	2,00	8,46		1,400	23,69		
			2,26		1,400	3,16		
	a detrarre serramenti *(H/peso=1,4-1,2)	2,00	2,30		0,200	-0,92		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*2+2*1)	6,00		1,200	1,400	-10,08		
		2,00		1,800	1,400	-5,04		
	(par.ug.=2*1)	2,00		0,800	2,000	-3,20		
				0,800	1,400	-1,12		
	consultorio neurologico *(lung.=4,66+3,56)	2,00	8,22		2,000	32,88		
	gestione emergenze		27,19		2,000	54,38		
	isolato *(lung.=4,42+3,33)	2,00	7,75		2,000	31,00		
	filtro isolato *(lung.=2,6+1,8)	2,00	4,40		2,000	17,60		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
		2,00		0,900	2,000	-3,60		
	A RIPORTARE					244,44		1´007´543,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					244,44		1´007´543,54
		3,00		0,800	2,000	-4,80		
	visiva isolato	2,00		0,600	0,800	-0,96		
	Sommano positivi m²					273,20		
	Sommano negativi m²					-34,52		
	SOMMANO m²					238,68	30,99	7´396,69
479 / 211 1C.19.100.0070	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 210 [m² 238.68]	1,50				358,02		
	SOMMANO m					358,02	3,20	1´145,66
480 / 233 1C.18.600.0050.b	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: - altezza 12 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	corridoio sala chirurgica *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54			15,08		
			3,56			3,56		
	corridoio isolato	2,00	8,46			16,92		
			2,26			2,26		
				0,800		-0,80		
		4,00		1,200		-4,80		
		2,00		1,800		-3,60		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82			13,64		
			2,37			2,37		
	a detrarre porte	3,00		0,900		-2,70		
				0,700		-0,70		
				1,800		-1,80		
	deposito pulito *(lung.=3,96+2,12)	2,00	6,08			-12,16		
	deposito sporco *(lung.=3,96+1,88)	2,00	5,84			-11,68		
	Sommano positivi m					53,83		
	Sommano negativi m					-38,24		
	SOMMANO m					15,59	7,99	124,56
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							21´675,07
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
481 / 217 NP.ED13	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente a doppia anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro ... o e l'MDF. Spessore dell'anta 40 mm. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 90+30x210 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	bonifica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	790,00	790,00
482 / 219 NP.ED02	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spessore 60mm. Anta porta, contornata sui quattro lati da profilat ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	sala chirurgica					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´017´000,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´017´000,45
	sala gessi					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´700,00	7´400,00
483 / 220 NP.ED28	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole a tenuta ermetica da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spesssore 60mm, contornata sui quattro lati da p ... 'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista isolato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6´200,00	6´200,00
484 / 221 NP.ED18	Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 60 x 80 c ... no comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista filtro isolato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	200,00	200,00
485 / 222 NP.ED16	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 180 x 210 cm realizzata in due ante e profili estrusi in alluminio, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich com ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista locale gestione emergenze					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5´450,00	5´450,00
486 / 223 NP.ED37	Fornitura e posa in opera di porta a battente da 80 x 210 cm realizzata in unica anta da 40 mm con anima interna in polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, do ... intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista filtro isolato (porte interbloccate di cui una con visiva)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´200,00	3´200,00
487 / 224 1C.09.240.00 20.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista deposito pulito deposito sporco					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	278,39	556,78
488 / 225 NP.ED10	Posa in opera di porta interna precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni di sollevamento e posa in ... dio del perimetro ed ogni altro onere							
	A R I P O R T A R E							1´040´007,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´040´007,23
	necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 70/80/90x210 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista isolato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	94,07	94,07
489 / 226 NP.ED09	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 ... i serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sala medica e consulto psichiatrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	520,00	520,00
490 / 227 NP.ED41	Modifica di porta interna esistente con l'inserimento di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende compreso e compens ... sfrido, la verifica di funzionamento a porta montata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista isolato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
491 / 228 1C.09.400.00 30.b	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed ap ... : - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sala medica e studio consulto psichiatrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,71	171,71
492 / 230 NP.ED12	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta scorrevole, inserita nel divisorio in cartongesso, costituita da telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, dotat ... anamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista porta sala medica 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	670,00	670,00
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							25´337,56
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
493 / 209 1C.07.230.00 20	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti sala chirurgica	2,00	7,16		2,000	28,64		
	A R I P O R T A R E					28,64		1´041´548,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,64		1´041´548,01
		2,00	3,39		2,000	13,56		
	sala gessi	2,00	7,16		2,000	28,64		
		2,00	3,39		2,000	13,56		
	corridoio sala chirurgica *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54		1,400	21,11		
			3,56		1,400	4,98		
	corridoio isolato	2,00	8,46		1,400	23,69		
			2,26		1,400	3,16		
	a detrarre serramenti *(H/peso=2-1,2)	2,00	2,30		0,800	-3,68		
	a detarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
	(par.ug.=4*1)	4,00		1,200	1,400	-6,72		
				1,800	1,400	-2,52		
				0,800	1,400	-1,12		
	consultorio neurologico *(lung.=4,66+3,56)	2,00	8,22		2,000	32,88		
	gestione emergenze *(lung.=4,66+3,56+1,7)		9,92		2,000	19,84		
	filtro isolato *(lung.=2,6+1,89)	2,00	4,49		2,000	17,96		
	isolato *(lung.=4,42+3,33)	2,00	7,75		2,000	31,00		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
		2,00		0,900	2,000	-3,60		
	(par.ug.=2*1+1*1)	3,00		0,800	2,000	-4,80		
				1,800	2,000	-3,60		
	Sommano positivi m²					239,02		
	Sommano negativi m²					-35,64		
	SOMMANO m²					203,38	9,25	1´881,27
494 / 213 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio sala chiurgica *(lung.=,14+3,56+,14+3,56+,14)	2,00	7,54		2,700	40,72		
			3,56		2,700	9,61		
	corridoio isolato	2,00	8,46		2,700	45,68		
			2,26		2,700	6,10		
				0,800	2,100	-1,68		
		2,00		1,800	2,100	-7,56		
		5,00		1,200	2,100	-12,60		
	consultorio neurologico *(lung.=4,66+3,56)	2,00	8,22		3,000	49,32		
		2,00		3,560	3,000	21,36		
	gestione emergenza		27,20		3,000	81,60		
	sala chirurgica	2,00	7,16		3,000	42,96		
		2,00		3,390	3,000	20,34		
	sala gessi	2,00	7,16		3,000	42,96		
		2,00		3,390	3,000	20,34		
	filtro isolato	2,00	2,60		2,700	14,04		
		2,00		1,890	2,700	10,21		
	isolato	2,00	4,54		3,000	27,24		
		2,00		3,530	3,000	21,18		
	bonifica barelle *(lung.=4,72+1,92)	2,00	6,64		2,700	35,86		
	bagno isolato *(lung.=1,89+1,8)	2,00	3,69		2,700	19,93		
	a detrarre porte	4,00		0,800	2,100	-6,72		
		3,00		0,900	2,100	-5,67		
		3,00		1,200	2,100	-7,56		
				1,800	2,100	-3,78		
	visiva isolato	2,00		0,600	0,800	-0,96		
	Vedi voce n° 210 [m² 238.68]					-238,68		
	Vedi voce n° 207 [m² 71.32]					-71,32		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82		2,700	36,83		
			2,37		2,700	6,40		
	a detrarre porte	3,00		0,900	2,100	-5,67		
				0,700	2,100	-1,47		
				1,800	2,100	-3,78		
	Studio medico 23E	15,23			3,000	45,69		
						13,99		
	Studio medico 24E	15,23			3,000	45,69		
						13,99		
	a detrarre porte	2,00		0,800	2,100	-3,36		
	(par.ug.=4*1)	4,00		0,700	2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 212 [m2 4.80] *(par.ug.=6*2)	12,00		0,700	2,100	84,67		
	deposito pulito *(lung.=3,96+2,12)	2,00	6,08		2,700	32,83		
	A RIPORTARE					412,85		1´043´429,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					412,85		1´043´429,28
	deposito sporco *(lung.=3,96+1,88)	2,00	5,84		2,700	31,54		
	a detrarre porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m²					821,08		
	Sommano negativi m²					-380,47		
	SOMMANO m²					440,61	2,23	982,56
495 / 214 1C.24.710.00 10.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 213 [m² 440.61]	0,60				264,37		
	SOMMANO m²					264,37	1,67	441,50
496 / 215 1C.24.710.00 20.a	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 213 [m² 440.61]	0,60				264,37		
	SOMMANO m²					264,37	6,86	1´813,58
497 / 216 1C.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani). SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 213 [m² 440.61]					440,61		
	bonifica barelle *(lung.=4,72+1,92)*(H/peso=2,700-2,4)	2,00	6,64		0,300	-3,98		
	bagno isolato *(lung.=1,89+1,8)*(H/peso=2,700-2,4)	2,00	3,69		0,300	-2,21		
	Studio medico 23E	15,23			3,000	-45,69		
						-13,99		
	Studio medico 24E	15,23			3,000	-45,69		
						-13,99		
	Vedi voce n° 212 [m2 4.80] *(par.ug.=6*2)	12,00		0,700	2,100	-84,67		
	deposito pulito *(lung.=3,96+2,12)	2,00	6,08		2,700	-32,83		
	deposito sporco *(lung.=3,96+2,12)	2,00	6,08		2,700	-32,83		
	Sommano positivi m²					440,61		
	Sommano negativi m²					-275,88		
	SOMMANO m²					164,73	5,19	854,95
498 / 218 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... limeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778) SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 213 [m² 440.61]					440,61		
	Vedi voce n° 216 [m² 164.73]					-164,73		
	Sommano positivi m²					440,61		
	Sommano negativi m²					-164,73		
	SOMMANO m²					275,88	3,29	907,65
499 / 231	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in piastre 60x60 ad							
	A R I P O R T A R E							1´048´429,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´048´429,52
NP.ED23	elevata resistenza all'umidità, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo per struttu ... lo sfrido, i piani di lavoro, la pulizia finale ed ogni altro onere necssario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	bonifica barelle		4,72	1,920		9,06		
	bagno isolato		1,80	1,890		3,40		
	SOMMANO m2					12,46	35,00	436,10
500 / 232 1C.20.050.00 10.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	studio consulto neurologico		4,66	3,560		16,59		
	a detrarre arretramento porta		1,30	1,000		-1,30		
	gestione emergenze				40,410	40,41		
	sala chirurgica		7,16	3,390		24,27		
	sala gessi		7,16	3,390		24,27		
	filtro isolato		1,89	2,600		4,91		
	depositi pulito		3,96	2,120		8,40		
	deposito sporco		3,96	1,880		7,44		
	Sommano positivi m²					126,29		
	Sommano negativi m²					-1,30		
	SOMMANO m²					124,99	33,92	4´239,66
501 / 234 1C.29.020.00 10	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoesti ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	consultorio psichiatrico		8,00			8,00		
	corridoio isolato *(lung.=3+2)		5,00			5,00		
				1,200		-1,20		
	corridoio depositi *(lung.=9,19-2,37)	2,00	6,82			13,64		
	a detrarre porte	3,00		0,900		-2,70		
				0,700		-0,70		
	Sommano positivi m					26,64		
	Sommano negativi m					-4,60		
	SOMMANO m					22,04	54,00	1´190,16
502 / 235 1C.29.010.00 10	Paraspigoli verticale in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale s ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	corridoio depositi	2,00			1,400	2,80		
	SOMMANO m					2,80	24,75	69,30
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							12´816,73
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							1´054´364,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´054´364,74
503 / 173 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti meccanici fase 3					60´000,00		
	SOMMANO %					60´000,00	6,00	3´600,00
504 / 174 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti elettrici fase 3					95´000,00		
	SOMMANO %					95´000,00	6,00	5´700,00
505 / 198 1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	studio consulto neurologico		4,66	3,560		16,59		
	a detrarre arretramento porta		1,30	1,000		-1,30		
	gestione emergenze				40,410	40,41		
	sala chirurgica		7,16	3,390		24,27		
	sala gessi		7,16	3,390		24,27		
	bagno isolato		1,89	1,800		3,40		
	filtro isolato		1,89	2,600		4,91		
	isolato		4,42	3,530		15,60		
	bonifica barelle		4,72	1,920		9,06		
	Sommano positivi m²					138,51		
	Sommano negativi m²					-1,30		
	SOMMANO m²					137,21	14,18	1´945,64
506 / 199 1C.08.050.0060	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Vedi voce n° 198 [m² 137.21]	5,00				686,05		
	SOMMANO m² x cm					686,05	2,32	1´591,64
507 / 204 1C.13.200.0020.b	Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato, rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 2 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 3 - Fase 3							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	bonifica barelle		4,92	2,120		10,43		
	SOMMANO m²					10,43	15,10	157,49
508 / 229 1C.21.250.0010.b	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 80x200-210							
	SpCat 2 - Corpo E							
	A RIPORTARE							1´067´359,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´067´359,51
	Cat 3 - Fase 3 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie porta sala medica 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	362,99	362,99
509 / 236 NP.ED22	Esecuzione di foro nel solaio con l'ausilio di carotatrice. Nel prezzo si intende compresa e compensata la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Foro Ø 120 mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie wc isolato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							13´477,76
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
510 / 725 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	9,56	478,00
511 / 726 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	5,49	549,00
512 / 727 1E.02.070.00 40	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,43	514,50
513 / 728 1E.02.030.00 40.g	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					50,00		
	SOMMANO m					50,00	39,95	1´997,50
514 / 729 1E.02.030.00	Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 100 mm							
	A R I P O R T A R E							1´071´381,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´071´381,50
50.d	SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,83	341,50
515 / 730 1E.06.060.00 90.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 13E 12E 29E 32E					6,00 4,00 7,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	231,66	4´169,88
516 / 731 1E.06.060.00 90.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 28E 31E Corridoio 1					2,00 1,00 8,00		
	SOMMANO cad					11,00	203,19	2´235,09
517 / 732 1E.06.060.01 00.b	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 30E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,50	157,50
518 / 733 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Apparecchi di illuminazione ordinari					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	14,03	1´038,22
519 / 734 1E.06.070.00 70.b	Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazi ... sima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq). Nelle versioni:- visibilta 30m SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					7,00		
	A RIPORTARE					7,00		1´079´323,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		1´079´323,69
	SOMMANO cad					7,00	196,23	1´373,61
520 / 735 1E.06.070.00 60.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	328,94	9´868,20
521 / 736 1E.02.060.00 15.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 13E 12E 29E 31E 30E 32E					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	43,92	307,44
522 / 737 1E.02.060.00 15.b	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... elle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 28E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,74	117,48
523 / 738 1E.02.060.00 15.f	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,47	72,94
524 / 739 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,57	914,00
525 / 740 1E.12.060.00 50.c	Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Nei bagni					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		1´091´977,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		1´091´977,36
	SOMMANO cad					10,00	103,93	1´039,30
526 / 741 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
	LN11					75,00		
	LN11 - SIC					75,00		
	LN12					50,00		
	LN12 - SIC					50,00		
	LN7					55,00		
	LN7 - SIC					55,00		
	SOMMANO m					360,00	2,75	990,00
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							26´164,16
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
527 / 742 1M.09.120.0 010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	80,00	0,80		5,000	320,00		
	Dimensione 300x200 mandata	10,00	1,00		5,000	50,00		
	Dimensione 400x300 mandata	20,00	1,40		5,000	140,00		
	Dimensione 200x200 ripresa	80,00	0,80		5,000	320,00		
	Dimensione 300x200 ripresa	50,00	1,00		5,000	250,00		
	Dimensione 300x200 ripresa	200,00	1,00		5,000	1´000,00		
	Dimensione 300x200 mandata	200,00	1,00		5,000	1´000,00		
	SOMMANO kg					3´080,00	4,73	14´568,40
528 / 743 1M.09.120.0 010.c	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... metro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 500x400 mandata *(lung.=1,2+0,8)	10,00	2,00		7,000	140,00		
	Dimensione 600x500 mandata	20,00	2,20		7,000	308,00		
	Dimensione 700x600 mandata	40,00	2,80		7,000	784,00		
	Dimensione 600x400 ripresa	40,00	2,00		7,000	560,00		
	Dimensione 700x600 ripresa	40,00	2,80		7,000	784,00		
	SOMMANO kg					2´576,00	5,20	13´395,20
529 / 744 1M.16.030.0 020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	A R I P O R T A R E							1´121´970,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´121´970,26
	Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2)	80,00	0,80			64,00		
	Dimensione 300x200 mandata	10,00	1,00			10,00		
	Dimensione 400x300 mandata	20,00	1,40			28,00		
	Dimensione 500x400 mandata *(lung.=1,2+0,8)	10,00	2,00			20,00		
	Dimensione 600x500 mandata	20,00	2,20			44,00		
	Dimensione 700x600 mandata	40,00	2,80			112,00		
	SOMMANO m²					278,00	27,46	7´633,88
530 / 745 1M.09.090.0 020.b	Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,41	52,82
531 / 746 1M.09.100.0 020.c	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Bagni					5,00		
	SOMMANO m					5,00	18,90	94,50
532 / 747 033197c	Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in ... le specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: 500 x 400 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	105,00	1´050,00
533 / 748 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	13E					1,00		
	12E					1,00		
	28E					1,00		
	29E					3,00		
	32E					1,00		
	Corridoio 1					5,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	109,68	1´316,16
534 / 749 1M.09.060.0 010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	13E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	12E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	28E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	A R I P O R T A R E					0,06		1´132´117,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,06		1´132´117,62
	29E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	32E	3,00	0,20	0,100		0,06		
	Corridoio 1	5,00	0,20	0,100		0,10		
	SOMMANO m²					0,26	1´094,31	284,52
535 / 750 1M.09.030.0 010.a	Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 30 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Corridoio 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	147,38	589,52
536 / 751 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	13E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	12E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	28E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	29E	3,00	0,20	0,200		0,12		
	32E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	Corridoio 1	5,00	0,20	0,200		0,20		
	SOMMANO m²					0,48	2´176,76	1´044,84
537 / 752 1M.09.010.0 010.b	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	2´622,97	1´259,03
538 / 753 1M.09.010.0 010.g	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		2,00	0,70	0,600		0,84		
	SOMMANO m²					0,84	741,61	622,95
539 / 754 1M.07.040.0 070.a	Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (... o a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´135´918,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´135´918,48
	SOMMANO cad					1,00	3´153,95	3´153,95
540 / 755 1M.10.010.0 090.a	Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabil ... sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	166,06	664,24
541 / 756 1M.10.010.0 080.a	Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando ... cqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 13E 12E 29E 28E					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	544,35	2´177,40
542 / 943 PAIM02	Fornitura e posa in opera di filtro assoluto per diffusore radiale ad alta induzione compreso di schermo e tutto il necessario per garantire il lavoro a regola d'arte SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 31E 32E					2,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	450,00	2´250,00
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							50´157,41
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
543 / 757 1E.02.060.00 10.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 13E 12E 28E 29E 31E 32E Corridoio 1					6,00 4,00 3,00 5,00 1,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					27,00	43,85	1´183,95
544 / 758 1E.02.060.00 40.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	A R I P O R T A R E							1´145´348,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´145´348,02
	Locali					52,00		
	Depositi					1,00		
	SOMMANO cad					53,00	18,07	957,71
545 / 759 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice (par.ug.=52+52)	104,00				104,00		
	SOMMANO cadauno					104,00	14,19	1´475,76
546 / 760 1E.02.060.00 80.a	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice Bagni disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,56	165,56
547 / 761 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice FM10 FM11 FM12 FM13 FM14 FM15					60,00 55,00 65,00 70,00 70,00 70,00		
	SOMMANO m					390,00	2,75	1´072,50
548 / 762 1E.05.010.00 40.a	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 12E 13E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,23	38,46
549 / 763 1E.02.060.00 15.o	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... erbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice UNEL					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	117,73	941,84
550 / 764 1E.02.060.00	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado							
	A R I P O R T A R E							1´149´999,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´149´999,85
40.c	di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,74	125,92
551 / 765 PAIE01	Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1´171,07	3´513,21
552 / 766 033354 DEI	Quadro elettrico preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP30, dimensioni 700x1400x283 scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 23 ... rollo e allarme per i due circuiti IT, potenza trasformatore 7,5 kVA, 5 interruttori bipolari magnetotermici in partenza SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7´022,79	7´022,79
553 / 767 PAIE03	Fornitura e posa in opera di quadro di commutazione QE-COMM per montalettighe SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´623,38	3´623,38
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							20´121,08
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
554 / 768 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati *(par.ug.=53*40)	2120,00				2´120,00		
	Telefonia					500,00		
	Monitoraggio *(par.ug.=7*40)	280,00				280,00		
	SOMMANO m					2´900,00	1,03	2´987,00
555 / 769 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati							
	13E					3,00		
	12E					3,00		
	28E					6,00		
	29E					6,00		
	Interfono							
	13E					1,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		1´167´272,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		1´167´272,15
	12E					1,00		
	28E					1,00		
	29E					1,00		
	Corridoio 1					6,00		
	Monitoraggio							
	13E					1,00		
	12E					1,00		
	Corridoio 1					2,00		
	29E					1,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	30,95	1´021,35
556 / 770 1E.02.020.00 30.b	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	3,03	99,99
557 / 771 1E.02.020.00 40.c	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	2,12	69,96
558 / 772 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,57	914,00
559 / 773 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	14,19	468,27
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							5´560,57
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
560 / 774 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Sensori esistenti Pulsanti esistenti					20,00 5,00		
	SOMMANO cad					25,00	9,56	239,00
	A R I P O R T A R E							1´170´084,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´170´084,72
561 / 775 1E.02.030.00 10.c	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					98,00		
	SOMMANO m					98,00	13,33	1´306,34
562 / 776 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,57	685,50
563 / 777 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,97	742,50
564 / 778 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente 13E 12E Corridoio 1 In condotta 28E 29E 31E 32E In controsoffitto Corridoio 1 29E 31E 32E					1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					20,00	94,44	1´888,80
565 / 779 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In condotta					16,00 4,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,79	835,80
566 / 780 1E.13.020.00 50.d	Pulsanti manuali indirizzabili: - base relè SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
	A R I P O R T A R E							1´175´543,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´175´543,66
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,29	68,29
567 / 781 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In prossimità delle uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,49	114,49
568 / 782 1E.13.060.01 80.b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	541,12	541,12
569 / 783 1E.13.060.01 80.f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,32	194,64
570 / 784 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori Pulsanti Moduli					20,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	14,19	312,18
571 / 785 1E.13.020.00 70.g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Per controllo alimentatore Serranda					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,57	414,28
572 / 786 1E.13.040.01 60.u	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Fuori porta Rivelatori nel controsoffitto					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,23	339,68
	A R I P O R T A R E							1´177´528,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´177´528,34
573 / 787 1E.13.020.0030.c	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... onvenzionali e analogici. Componenti / accessori:- staffa per installazione su condotte circolari dell'unità di analisi. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,42	209,68
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							7´892,30
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
574 / 788 1E.08.080.0040	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
	13E					1,00		
	12E					1,00		
	Corridoio 1					4,00		
	28E					1,00		
	29E					1,00		
	32E					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	105,18	946,62
575 / 789 1E.08.090.0070	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	6,13	55,17
576 / 790 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,04	608,00
577 / 791 1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					200,00		
	SOMMANO m					200,00	10,48	2´096,00
578 / 792 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3							
	A R I P O R T A R E							1´181´443,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´181´443,81
	SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
						9,00		
	SOMMANO cad					9,00	14,03	126,27
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							3´832,06
	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17)							
579 / 424 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 13E Locale 12E Locale 29E Locale 32E					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	86,50	346,00
580 / 425 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità					51,00		
	SOMMANO cad					51,00	23,93	1´220,43
	Parziale OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17) euro							1´566,43
	OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18)							
581 / 517 1M.14.040.0 020.d	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 1 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					165,00		
	SOMMANO m					165,00	7,30	1´204,50
582 / 524 14B.72.030.0 5	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali tipo doppio per n° 3 gas + vuoto SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´974,65	1´974,65
583 / 525 14B.72.031.0 4	Quadro di sezionamento area per n° 4 gas SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´705,99	1´705,99
	A R I P O R T A R E							1´188´021,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´188´021,65
584 / 526 14B.72.023.02 Veneto	Presa gas medicale tipo uni tipo uni in cassetta per protossido di azoto SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	57,62	172,86
585 / 527 14B.72.025.01	Presa evaquazione gas anestetici tipo 1 tipo 1 normale SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 18 - OS28 Impianti meccanici gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	117,48	117,48
	Parziale OS28 Impianti meccanici gas medicali (SbCat 18) euro							5´175,48
	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19)							
586 / 430 1M.14.060.0 020.b	Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					95,00		
	SOMMANO m					95,00	4,29	407,55
587 / 431 1M.11.010.0 010.a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	175,10	175,10
588 / 432 1M.11.010.0 030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,16	168,16
589 / 433 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario 28E 29E 30E 31E 38E 45E					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	99,03	594,18
	A R I P O R T A R E							1´189´656,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´189´656,98
590 / 434 1M.11.020.0 040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	155,99	935,94
591 / 435 1M.11.020.0 050.a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,51	249,06
592 / 436 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,77	952,62
593 / 437 1M.13.050.0 010.f	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,65	150,60
594 / 452 1M.11.050.0 010.a	Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 70 x 70 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,34	100,34
595 / 453 1M.11.050.0 020.b	Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,69	103,69
596 / 454 1M.11.050.0 020.d	Gruppi d'erogazione per doccia: - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
	A RIPORTARE							1´192´149,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´192´149,23
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,96	35,96
597 / 455 1M.11.050.0 030	Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,25	45,25
598 / 479 1U.10.060.00 10	Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in g ... cessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´809,19	1´809,19
599 / 480 1M.14.050.0 020.g	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono m ... essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						80,00		
	SOMMANO m					80,00	21,91	1´752,80
600 / 481 1M.11.080.0 005.b	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della ... i: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	704,03	704,03
601 / 482 1M.11.080.0 010.c	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,86	23,86
602 / 483 1M.11.080.0 010.d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario							
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1´196´520,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´196´520,32
	SOMMANO cad					1,00	65,37	65,37
603 / 484 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,65	27,65
604 / 485 1M.11.080.0 020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carro ... ile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	440,58	440,58
605 / 486 1M.11.080.0 050.d	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,89	99,89
606 / 487 1M.11.100.0 050.k	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	104,76	104,76
607 / 488 1M.11.080.0 100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	295,13	295,13
608 / 511 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	24,79	148,74
609 / 512 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3							
	A R I P O R T A R E							1´197´702,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´197´702,44
	SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	98,62	591,72
	Parziale OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19) euro							9´982,17
	OG1 Compartimentazioni (SbCat 21)							
610 / 925 1C.09.060.00 10.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 110, lunghezza 1250 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 3 - Fase 3 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,98	281,88
	Parziale OG1 Compartimentazioni (SbCat 21) euro							281,88
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
611 / 240 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli	2,00		1,200	2,100	5,04		
	bagno P.S.	1,00		0,800	2,100	1,68		
	attesa/camera calda	1,00		1,200	2,100	2,52		
	ex attesa pediatria			0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO m²					11,13	21,18	235,73
612 / 241 1C.01.150.00 10.a	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli		4,50		3,600	16,20		
	SOMMANO m²					16,20	20,49	331,94
613 / 242 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli *(lung.=6,90+7,16)	2,00	14,06		1,400	39,37		
	a detrarre porte	2,00		1,200	1,400	-3,36		
				1,400	1,400	-1,96		
	serramenti esterni	2,00	2,30		0,200	-0,92		
	ingresso P.S.		7,16		1,400	10,02		
		2,00	4,40		1,400	12,32		
	a detrarre porte			0,800	1,400	-1,12		
		2,00		0,900	1,400	-2,52		
		2,00		1,800	1,400	-5,04		
	visiva *(H/peso=1,4-,4)			1,200	1,000	-1,20		
	A R I P O R T A R E					45,59		1´199´143,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,59		1´199´143,71
	Sommano positivi m²					61,71		
	Sommano negativi m²					-16,12		
	SOMMANO m²					45,59	4,61	210,17
614 / 243 1C.01.070.00 10.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codicii gialli		6,90		3,600	24,84		
	detrazione porta	2,00		1,200	2,100	-5,04		
	Sommano positivi m²					24,84		
	Sommano negativi m²					-5,04		
	SOMMANO m²					19,80	13,44	266,11
615 / 244 NP.ED06	Sovrapprezzo alla voce 1C.06.750.0070. per l'apertura di vani porta e similari in pareti di spessore maggiore a 8 cm. Nel prezzo si intende altresì compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 243 [m² 19.80]					19,80		
	SOMMANO m2					19,80	35,66	706,07
616 / 245 1C.01.150.00 30.a	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	scivoli in lamiera camera calda		1,00	1,850		1,85		
	SOMMANO m²					1,85	7,80	14,43
617 / 246 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli		7,16	6,900		49,40		
	camera calda		14,85	5,600		83,16		
			7,50	1,850		13,88		
	SOMMANO m²					146,44	7,08	1´036,80
618 / 247 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 246 [m² 146.44]	3,00				439,32		
	SOMMANO m² x cm					439,32	1,51	663,37
	A R I P O R T A R E							1´202´040,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´202´040,66
619 / 248 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 246 [m² 146.44]	3,00				439,32		
	SOMMANO m² x cm					439,32	1,27	557,94
620 / 249 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli		7,16	6,900		49,40		
	ingresso pronto soccorso		7,16	4,400		31,50		
	ex attesa pediatria		3,64	2,750		10,01		
	SOMMANO m²					90,91	9,24	840,01
621 / 250 1C.01.120.00 20.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici gialli *(lung.=7,16+6,9)	2,00	14,06			28,12		
	a detrarre porte			1,400		-1,40		
	s detrarre porte	2,00		1,200		-2,40		
	ingresso P.S.		7,16			7,16		
		2,00	4,40			8,80		
	ex attesa pediatria *(lung.=2,75+3,64)	2,00	6,39			12,78		
	a detrarre porta			0,900		-0,90		
	Sommano positivi m					56,86		
	Sommano negativi m					-4,70		
	SOMMANO m					52,16	0,66	34,43
622 / 251 1C.27.050.01 00.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Zoccolini e elementi lignei					0,10		
	SOMMANO t					0,10	31,08	3,11
623 / 252 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Demolizioni in genere *(par.ug.=0,3+2,8+0,6+29,3+2,4)	35,40				35,40		
	SOMMANO t					35,40	11,63	411,70
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							5´311,81
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
624 / 253	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm							
	A R I P O R T A R E							1´203´887,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´203´887,85
1C.06.750.0050.b	200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con ... singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 12 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	sala codici gialli	2,00		1,400	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	97,11	571,01
625 / 254 1C.06.350.0050.a	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - REI 180'							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	vano porta attesa/camera calda			1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO m²					2,52	49,32	124,29
626 / 255 1C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	area codici gialli	2,00		0,200	3,600	1,44		
			6,90	0,200		1,38		
	SOMMANO m²					2,82	19,42	54,76
627 / 256 1C.07.220.0010	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	sala codici gialli	2,00		1,400	2,100	5,88		
	vano porta attesa/camera calda			1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO m²					8,40	21,70	182,28
628 / 257 1C.07.450.0030.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 256 [m² 8.40]	0,30				2,52		
	SOMMANO m					2,52	1,58	3,98
629 / 258 1C.06.560.0150	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	sala codici gialli *(lung.=6,9-1,75)		5,15		3,600	18,54		
			2,15		3,600	7,74		
	a detrarre porta			1,200	2,100	-2,52		
				1,250	0,800	-1,00		
	A R I P O R T A R E					22,76		1´204´824,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,76		1´204´824,17
	Sommano positivi m2					26,28		
	Sommano negativi m2					-3,52		
	SOMMANO m2					22,76	50,50	1´149,38
630 / 259 NP.ED39	Fonitura e posa in opera di divisorio antincendio EI120 costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto d ... o interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20mm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	ingresso P.S.		4,40		3,600	15,84		
	a detrarre porta			1,800	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m2					15,84		
	Sommano negativi m2					-3,78		
	SOMMANO m2					12,06	120,00	1´447,20
631 / 260 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	bagno		1,15		3,600	4,14		
	a detrarre porta			0,800	2,100	-1,68		
	deposito 27E *(lung.=3,64+2,75)	2,00	6,39		3,600	46,01		
	a detrarre porta			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					50,15		
	Sommano negativi m²					-3,57		
	SOMMANO m²					46,58	39,01	1´817,09
632 / 261 NP.ED19	Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito con cartone speciale e una lastra in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Camera calda: chiusura provvisooria serramenti	3,00	1,15		3,200	11,04		
	Camera calda: chiusura provvisoria portoni ingresso	2,00	4,20		3,200	26,88		
	camera calda	2,00	14,85		3,200	95,04		
		2,00	5,60		3,200	35,84		
		2,00	1,85		3,200	11,84		
	a detrarre serramenti	6,00	1,15		3,200	-22,08		
	a detrarre portoni	2,00	4,20		3,200	-26,88		
	Sommano positivi m2					180,64		
	Sommano negativi m2					-48,96		
	SOMMANO m2					131,68	38,00	5´003,84
633 / 262 1C.10.530.00 10.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa ... 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza: - 33 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	ingresso P.S.	2,00	4,40			8,80		
	a detrarre porta			1,800		-1,80		
	sala codici gialli *(lung.=6,9-1,75)	2,00	5,15			10,30		
	sala codici gialli	2,00	2,15			4,30		
	A R I P O R T A R E					21,60		1´214´241,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		1´214´241,68
	a detrarre porta			1,200		-1,20		
	Sommano positivi m					23,40		
	Sommano negativi m					-3,00		
	SOMMANO m					20,40	2,61	53,24
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							10´407,07
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
634 / 265 1C.18.450.00 25.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, fi ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 263 [m² 50.90]					50,90		
	SOMMANO m²					50,90	27,63	1´406,37
635 / 266 1C.18.450.02 50.b	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.							
	Per pavimenti: - in piastrelle							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 265 [m² 50.90] *(par.ug.=4,8/1,44)	3,33				169,50		
	SOMMANO m²					169,50	7,69	1´303,46
636 / 267 1C.18.450.03 00	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	(lung.=7,16+6,9)	2,00	14,06			28,12		
	a detrarre porta			1,200		-1,20		
	Sommano positivi m					28,12		
	Sommano negativi m					-1,20		
	SOMMANO m					26,92	11,17	300,70
637 / 274 1C.19.100.00 60	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	sala codici gialli	2,00	7,16		2,000	28,64		
		2,00		6,900	2,000	27,60		
	a detrarre porte		1,20		2,000	-2,40		
	serramenti esterni *(H/peso=2-1,2)	2,00		2,300	0,800	-3,68		
	ingresso P.S.	2,00	4,40		1,400	12,32		
		2,00		1,500	1,400	4,20		
	a detrarre porte	2,00		1,800	1,400	-5,04		
				0,800	1,400	-1,12		
	Ingresso 118 *(lung.=((2,47+,12)*2+2)-(1,54+0,09))	2,00	5,55		1,400	15,54		
		2,00	4,40		1,400	12,32		
	a detrarre serramenti	3,00		1,200	1,400	-5,04		
		2,00		1,800	1,400	-5,04		
				0,900	1,400	-1,26		
	A R I P O R T A R E					77,04		1´217´305,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77,04		1´217´305,45
	Sommano positivi m²					100,62		
	Sommano negativi m²					-23,58		
	SOMMANO m²					77,04	30,99	2´387,47
638 / 275 1C.19.100.00 70	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 274 [m² 77.04]	1,50				115,56		
	SOMMANO m					115,56	3,20	369,79
639 / 291 1C.18.600.00 50.b	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: - altezza 12 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti corridoio antistante sala emergenza *(lung.=6,9+6,93-1)		12,83			12,83		
	ingresso P.S.	2,00	4,40			8,80		
			1,50			1,50		
	a detrarre porta	2,00		1,800		-3,60		
	a detrarre porta	2,00		1,200		-2,40		
	a detrarre porta			0,800		-0,80		
	deposito 27E *(lung.=2,75+3,64)	2,00	6,39			12,78		
	a detrarre porta			0,900		-0,90		
	Sommano positivi m					35,91		
	Sommano negativi m					-7,70		
	SOMMANO m					28,21	7,99	225,40
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							5´993,19
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
640 / 281 1C.09.240.00 20.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista deposito 27E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	278,39	278,39
641 / 282 1C.09.240.00 20.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prever ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista antibagno P.S.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,29	264,29
642 / 283 1C.09.240.00	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate,							
	A R I P O R T A R E							1´220´830,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´220´830,79
30.d	simmetriche o asimmetriche, in la ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista ingresso P.S.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	684,51	684,51
643 / 284 1C.09.400.0100.b	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista ingresso P.S.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,28	216,56
644 / 286 1C.09.400.0020.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista ingresso P.S.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	212,91	212,91
645 / 287 1C.09.400.0020.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... rfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista ingresso P.S.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,79	202,79
646 / 288 NP.ED02	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spessore 60mm. Anta porta, contornata sui quattro lati da profilat ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista sala codici gialli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´700,00	3´700,00
647 / 289 NP.ED11	Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 125 x 110 ... no comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista visiva codici gialli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	400,00	400,00
	A R I P O R T A R E							1´226´247,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´226´247,56
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							5´959,45
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
648 / 273 1C.07.230.0020	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala codici gialli	2,00	7,16		2,000	28,64		
				6,900	2,000	13,80		
	serramenti esterni *(H/peso=2-1,2)	2,00		2,300	0,800	-3,68		
	ingresso pronto soccorso		4,40		1,400	6,16		
				1,500	1,400	2,10		
	a detrarre porte			1,800	1,400	-2,52		
	Sommano positivi m²					50,70		
	Sommano negativi m²					-6,20		
	SOMMANO m²					44,50	9,25	411,63
649 / 276 1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala codici gialli *(lung.=7,16+6,9)	2,00	14,06		3,000	84,36		
	a detrarre serramenti	2,00	2,30		1,750	-8,05		
	a detrarre porta			1,200	2,100	-2,52		
	visiva			1,200	1,100	-1,32		
	ingresso P.S. *(lung.=4,4+1,5)	2,00	5,90		2,700	31,86		
	a detrarre porte	3,00		1,800	2,100	-11,34		
				0,800	2,100	-1,68		
	Ingresso 118 *(lung.=((2,47+,12)*2+2)-(1,54+0,09))	2,00	5,55			11,10		
		2,00	4,40			8,80		
	a detrarre serramenti	3,00		1,200	2,100	-7,56		
		2,00		1,800	2,100	-7,56		
				0,900	2,100	-1,89		
	deposito 27E *(lung.=2,75+3,64)	2,00	6,39		2,700	34,51		
	a detrarre porta			0,900	2,100	-1,89		
	Vedi voce n° 261 [m2 131.68]					131,68		
	Vedi voce n° 274 [m² 77.04]					-77,04		
	Sommano positivi m²					302,31		
	Sommano negativi m²					-120,85		
	SOMMANO m²					181,46	2,23	404,66
650 / 277 1C.24.710.0010.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 276 [m² 181.46]	0,30				54,44		
	SOMMANO m²					54,44	1,67	90,91
651 / 278 1C.24.710.0020.a	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 277 [m² 54.44]					54,44		
	A R I P O R T A R E					54,44		1´227´154,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,44		1´227´154,76
	SOMMANO m²					54,44	6,86	373,46
652 / 279 1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala codici gialli *(lung.=7,16+6,9)	2,00	14,06		3,000	84,36		
	a detrarre serramenti esterni *(H/peso=2,95-2)	2,00		2,300	0,950	-4,37		
	a detrarre porte *(H/peso=2,100-2)			1,200	0,100	-0,12		
	rivestimento murale	2,00	14,06		2,000	-56,24		
	ingresso P.S. *(lung.=4,4+1,5)	2,00	5,90		2,700	31,86		
	a detrarre porte	3,00		1,800	2,100	-11,34		
				0,800	2,100	-1,68		
	Ingresso 118 *(lung.=((2,47+,12)*2+2)-(1,54+0,09))	2,00	5,55			11,10		
		2,00	4,40			8,80		
	a detrarre serramenti	3,00		1,200	2,100	-7,56		
		2,00		1,800	2,100	-7,56		
				0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					136,12		
	Sommano negativi m²					-90,76		
	SOMMANO m²					45,36	5,19	235,42
653 / 280 1C.24.120.0020.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... limeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 276 [m² 181.46]					181,46		
	Vedi voce n° 279 [m² 45.36]					-45,36		
	Sommano positivi m²					181,46		
	Sommano negativi m²					-45,36		
	SOMMANO m²					136,10	3,29	447,77
654 / 290 1C.20.050.0010.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala codici gialli		7,16	6,900		49,40		
					1,500	1,50		
	ingresso P.S.		4,40	1,500		6,60		
	deposito 27E		3,64	2,750		10,01		
	SOMMANO m²					67,51	33,92	2´289,94
655 / 292 1C.29.020.0010	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoesti ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 4 - Fase 4							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	ingresso P.S.		1,50			1,50		
		2,00	4,40			8,80		
	corridoio gestione emergenze *(lung.=6,9+6,93-1)		12,83			12,83		
	a detrarre porte	3,00		1,200		-3,60		
	A R I P O R T A R E					19,53		1´230´501,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,53		1´230´501,35
	a detrarre porte	2,00		1,800		-3,60		
	Sommano positivi m					23,13		
	Sommano negativi m					-7,20		
	SOMMANO m					15,93	54,00	860,22
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							5´114,01
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
656 / 237 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie importo lavori impianti meccanici fase 4					2´000,00		
	SOMMANO %					2´000,00	6,00	120,00
657 / 238 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie importo lavori impianti elettrici fase 4					12´000,00		
	SOMMANO %					12´000,00	6,00	720,00
658 / 263 1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie sala codici gialli		7,16	6,900		49,40		
					1,500	1,50		
	SOMMANO m²					50,90	14,18	721,76
659 / 264 1C.08.050.0060	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie Vedi voce n° 263 [m² 50.90]	5,00				254,50		
	SOMMANO m² x cm					254,50	2,32	590,44
660 / 269 1C.13.160.0020	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di po ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie camera calda		14,85	5,600		83,16		
			7,50	1,850		13,88		
	SOMMANO m²					97,04	25,14	2´439,59
	A R I P O R T A R E							1´235´953,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´235´953,36
661 / 270 1C.08.150.00 10.b	Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5: - alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie camera calda		14,85 7,50	5,600 1,850		83,16 13,88		
	SOMMANO m²					97,04	15,61	1´514,79
662 / 285 NP.ED34	Fornitura e posa di profilo asolato U 40/50/40 sp. 2mm per la formazione di vani porta tagliafuoco, composto in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione ... i intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie vano porta tagliafuoco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	90,00	90,00
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							6´196,58
	OG1 - Strutture (SbCat 9)							
663 / 268 2C.04.010.00 10.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 9 - OG1 - Strutture camera calda	0,05 0,05	14,85 7,50	5,600 1,850	0,050 0,050	0,21 0,03		
	SOMMANO m³					0,24	177,19	42,53
	Parziale OG1 - Strutture (SbCat 9) euro							42,53
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
664 / 793 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,56	19,12
665 / 794 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,49	54,90
666 / 795	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle							
	A R I P O R T A R E							1´237´674,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´237´674,70
1E.02.070.0040	apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,43	34,30
667 / 796 1E.06.060.0090.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 11E					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	231,66	1´853,28
668 / 797 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Apparecchi di illuminazione ordinari					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	14,03	112,24
669 / 798 1E.06.070.0060.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	328,94	328,94
670 / 799 1E.02.060.0015.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,92	43,92
671 / 800 1E.02.010.0010.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,57	137,10
672 / 801	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa							
	A RIPORTARE							1´240´184,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´240´184,48
1E.02.040.0095.b	Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione LN6 LN6 - SIC					45,00 45,00		
	SOMMANO m					90,00	2,75	247,50
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							2´831,30
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
673 / 802 1M.09.120.0010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2) Dimensione 300x200 ripresa	5,00 10,00	0,80 1,00		5,000 5,000	20,00 50,00		
	SOMMANO kg					70,00	4,73	331,10
674 / 803 1M.16.030.0020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2) Dimensione 300x200 mandata	5,00 10,00	0,80 1,00			4,00 10,00		
	SOMMANO m²					14,00	27,46	384,44
675 / 804 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 11E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	109,68	219,36
676 / 805 1M.09.060.0010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 11E	2,00	0,20	0,100		0,04		
	SOMMANO m²					0,04	1´094,31	43,77
	A RIPORTARE							1´241´410,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´241´410,65
677 / 806 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	11E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	SOMMANO m²					0,08	2´176,76	174,14
678 / 807 1M.10.010.0 080.a	Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando ... cqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	11E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	544,35	544,35
679 / 917 1M.10.010.0 090.a	Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabil ... sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,06	166,06
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							1´863,22
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
680 / 808 1E.02.060.00 10.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	11E					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,85	350,80
681 / 809 1E.02.060.00 40.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	11E					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	18,07	144,56
682 / 810 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E							
	A RIPORTARE							1´242´790,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´242´790,56
	Cat 4 - Fase 4 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
						8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,19	113,52
683 / 811 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice FM6							
						40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,75	110,00
684 / 812 PAIE01	Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
						6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	1´171,07	7´026,42
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							7´745,30
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
685 / 813 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati *(par.ug.=9*40)	360,00				360,00		
	Telefonia					50,00		
	Monitoraggio *(par.ug.=6*40)	240,00				240,00		
	SOMMANO m					650,00	1,03	669,50
686 / 814 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Interfono					1,00		
	Monitoraggio					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	30,95	61,90
687 / 815 1E.02.020.00 30.b	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Scatole per punti prese					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,03	6,06
688 / 816 1E.02.020.00 40.c	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4							
	A R I P O R T A R E							1´250´777,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´250´777,96
	SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2,12	4,24
689 / 817 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,57	228,50
690 / 818 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	14,19	28,38
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							998,58
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
691 / 819 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Sensori esistenti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,56	38,24
692 / 820 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,57	365,60
693 / 821 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					160,00		
	SOMMANO m					160,00	2,97	475,20
694 / 822 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.							
	A R I P O R T A R E							1´251´918,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´251´918,12
	SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente In controsoffitto					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	94,44	283,32
695 / 823 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	41,79	125,37
696 / 824 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	14,19	42,57
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							1´330,30
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
697 / 825 1E.08.080.00 40	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	105,18	210,36
698 / 826 1E.08.090.00 70	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,13	12,26
699 / 827 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,04	152,00
700 / 828 1E.02.010.00	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di							
	A R I P O R T A R E							1´252´744,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´252´744,00
20.d	fissaggio. - diam. 32mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,48	524,00
701 / 829 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,03	28,06
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							926,68
	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17)							
702 / 408 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 11E					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	86,50	259,50
703 / 409 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	23,93	813,62
	Parziale OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17) euro							1´073,12
	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19)							
704 / 461 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,03	99,03
705 / 462 1M.11.020.0 040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,99	155,99
	A R I P O R T A R E							1´254´624,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´254´624,20
706 / 463 1M.11.020.0 050.a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,51	41,51
707 / 464 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,77	158,77
708 / 465 1M.13.050.0 010.f	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,65	37,65
709 / 513 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,79	49,58
710 / 514 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	98,62	197,24
	Parziale OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19) euro							739,77
	OG1 Compartimentazioni (SbCat 21)							
711 / 924 1C.09.060.00 10.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 110, lunghezza 1250 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 4 - Fase 4 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni							
	A R I P O R T A R E							1´255´108,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´255´108,95
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,98	281,88
	Parziale OG1 Compartimentazioni (SbCat 21) euro							281,88
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
712 / 296 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	porte	3,00		1,200	2,100	7,56		
	visiva refertazione TAC		1,20		0,600	0,72		
	SOMMANO m²					8,28	21,18	175,37
713 / 297 1C.01.150.00 10.a	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	area triage		1,50		3,000	4,50		
			3,50		3,000	10,50		
			7,16		3,000	21,48		
	bussola	2,00		2,600	2,400	12,48		
	serramento esterno			2,300	1,750	4,03		
	porta accesso vano esterno sottoscala			0,700	2,300	1,61		
	SOMMANO m²					54,60	20,49	1´118,75
714 / 298 1C.01.150.00 30.a	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	griglia area esterna	2,00	3,80	1,750		13,30		
	SOMMANO m²					13,30	7,80	103,74
715 / 299 1C.01.070.00 10.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici rossi		6,90		3,600	24,84		
	triage *(lung.=7,14-(2+1,5))		3,64		3,600	13,10		
	a detrarre porte			1,200	2,100	-2,52		
	Sommano positivi m²					37,94		
	Sommano negativi m²					-2,52		
	SOMMANO m²					35,42	13,44	476,04
716 / 300 1C.01.030.00 10.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³							
	A R I P O R T A R E							1´257´264,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´257´264,73
	SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sottodavanzale serramento esterno		2,30	0,250	1,200	0,69		
	SOMMANO m³					0,69	91,03	62,81
717 / 301 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici rossi		7,16	7,140		51,12		
	triage		3,50	7,140		24,99		
	attesa		6,07	7,140		43,34		
	SOMMANO m²					119,45	7,08	845,71
718 / 302 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 301 [m² 119.45]	3,00				358,35		
	SOMMANO m² x cm					358,35	1,51	541,11
719 / 303 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 301 [m² 119.45]	3,00				358,35		
	SOMMANO m² x cm					358,35	1,27	455,10
720 / 304 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	triage *(larg.=7,140-2)		3,50	5,140		17,99		
	attesa		6,07	7,140		43,34		
			3,50	2,000		7,00		
	bussola		2,60	1,840		4,78		
	SOMMANO m²					73,11	9,24	675,54
721 / 305 1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici rossi		7,16	7,140		51,12		
	SOMMANO m²					51,12	9,92	507,11
	A R I P O R T A R E							1´260´352,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´260´352,11
722 / 306 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici rossi	2,00	7,16		3,000	42,96		
			7,14		3,000	21,42		
	a detrarre porta			1,400	2,100	-2,94		
	a detrarre serramenti esterni	2,00		2,300	1,750	-8,05		
	triage	2,00	6,07		1,400	17,00		
			3,50		1,400	4,90		
	a detrarre porte	2,00		1,200	1,400	-3,36		
	serramento esterno		2,35		0,200	-0,47		
	serramento esterno		2,60		1,400	-3,64		
	Sommano positivi m²					86,28		
	Sommano negativi m²					-18,46		
	SOMMANO m²					67,82	4,61	312,65
723 / 307 1C.01.120.00 20.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	sala codici rossi	2,00	7,16			14,32		
			7,14			7,14		
	triage	2,00	6,07			12,14		
	a detrarre porte	2,00		1,200		-2,40		
	Sommano positivi m					33,60		
	Sommano negativi m					-2,40		
	SOMMANO m					31,20	0,66	20,59
724 / 308 NP.ED20	Rimozione o posa in opera di facciata ventilata, con sistema di ancoraggio a vista, su struttura composta da profili metallici in alluminio o acciaio zincato installati con dispos ... lio dei pannelli, le assistenze murarie i trabatelli e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Rimozione facciata							
	nuovi bagni		3,80		3,600	13,68		
	a detrarre serramento		2,30		1,750	-4,03		
	Sommano positivi cadauno					13,68		
	Sommano negativi cadauno					-4,03		
	SOMMANO cadauno					9,65	100,00	965,00
725 / 309 1C.27.050.01 00.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Zoccolini e elementi lignei					0,10		
	SOMMANO t					0,10	31,08	3,11
726 / 310 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	A R I P O R T A R E							1´261´653,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´261´653,46
	SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	Demolizioni in genere *(par.ug.=0,9+5,0+,7+23,9+2,2+1,5+,4)	34,60				34,60		
	SOMMANO t					34,60	11,63	402,40
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							6´665,03
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
727 / 311 1C.04.300.0050	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	porte nuovi bagni		2,40			2,40		
	SOMMANO m					2,40	67,01	160,82
728 / 312 NP.ED15	Fornitura e posa in opera di:							
	1) pannello sandwich per coperture, tipo EUROFIRE della Lattonedil o similare, con reazione al fuoco Classe A2-s1,d0 e resistenza al fuoco EI90, compo ... si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuovi bagni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´700,00	4´700,00
729 / 313 1C.06.750.0060.c	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in bl ... ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore: - spessore finito da 31 a 40 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	serramento esterno *(larg.=(1,750+1,2)-(2,1+,3))		2,30	0,550		1,27		
	SOMMANO m²					1,27	160,39	203,70
730 / 314 1C.06.750.0050.b	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con ... singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 12 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	visiva refertazione TAC		1,20	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					0,72	97,11	69,92
731 / 315 1C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	rappezzi ex divisorio codici rossi		6,90	0,200		1,38		
		2,00		0,200	3,600	1,44		
	rappezzi ex divisorio triage *(lung.=7,14-(2+1,5))		3,64	0,200		0,73		
	A R I P O R T A R E					3,55		1´267´190,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,55		1´267´190,30
				0,200	3,600	0,72		
	SOMMANO m²					4,27	19,42	82,92
732 / 316 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 313 [m² 1.27]					1,27		
	Vedi voce n° 314 [m² 0.72]					0,72		
						2,00		
	SOMMANO m²					3,99	21,70	86,58
733 / 317 1C.07.270.00 10	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a b ... d arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 313 [m² 1.27]					1,27		
	SOMMANO m²					1,27	24,41	31,00
734 / 318 1C.07.450.00 30.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 316 [m² 3.99]	0,30				1,20		
	SOMMANO m					1,20	1,58	1,90
735 / 319 1C.06.560.01 50	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	attesa		3,50		3,600	12,60		
	muro triage		7,14		3,600	25,70		
		2,00	6,12		3,600	44,06		
	(lung.=7,14-2)		5,14		3,600	18,50		
	a detrarre porta	3,00		1,200	2,100	-7,56		
		4,00		0,900	2,100	-7,56		
		3,00		0,800	2,100	-5,04		
	visive triage			0,600	0,800	-0,48		
		2,00		1,250	1,150	-2,88		
	nuovi bagni		3,57		2,400	8,57		
			1,63		2,400	3,91		
	a detrarre porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Sommano positivi m2					113,34		
	Sommano negativi m2					-27,30		
	SOMMANO m2					86,04	50,50	4´345,02
736 / 320 NP.ED39	Fonitura e posa in opera di divisorio antincendio EI120 costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto d ... o interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20mm.							
	A RIPORTARE							1´271´737,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´271´737,72
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	ingesso P.S.		2,00		3,600	7,20		
	SOMMANO m2					7,20	120,00	864,00
737 / 321 NP.ED19	Controparete realizzata con una lastra da 13 mm in gesso rivestito con cartone speciale e una lastra in gesso rivestito in euroclasse A2-S1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, ... ucco, l'eventuale uso di trabatelli, l'assistenza muraria e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuovi bagni *(lung.=3,6+1,75+1,75)		7,10		2,500	17,75		
	SOMMANO m2					17,75	38,00	674,50
738 / 322 1C.06.550.0050	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuovi bagni *(H/peso=2,4-2,15)	2,00	1,71		0,250	0,86		
	nuovi bagni	2,00	1,71		0,200	0,68		
	SOMMANO m²					1,54	22,10	34,03
739 / 323 1C.10.530.0010.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa ... 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza: - 33 cm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuovi bagni *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,63			6,52		
		2,00	3,57			7,14		
	attesa	2,00	3,50			7,00		
	muro triage	2,00	7,14			14,28		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,12			24,48		
	bagno disabile *(lung.=1,56+,5-,3)	2,00	1,76			3,52		
		2,00	0,50			1,00		
	a detrarre porta	3,00		1,200		-3,60		
		4,00		0,900		-3,60		
		3,00		0,800		-2,40		
	Sommano positivi m					63,94		
	Sommano negativi m					-9,60		
	SOMMANO m					54,34	2,61	141,83
740 / 337 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	pareti bussola	2,00	1,85		2,600	9,62		
	SOMMANO m2					9,62	113,00	1´087,06
741 / 341 1C.10.550.0030.a	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante di origine naturale, r ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività							
	A R I P O R T A R E							1´274´539,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´274´539,14
	termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 45 mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci Vedi voce n° 340 [m² 6.25]					6,25		
	SOMMANO m²					6,25	6,91	43,19
742 / 342 NP.ED38	Fonitura e posa in opera di controparete antincendio EI120 costituita da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitt ... i di lavoro interni, la sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra ed isolante, spessori 50+20 mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	cassettonatura scarichi nuovi bagni *(larg.=,2+,2+,2)	2,00	2,00	0,600		2,40		
	cassettonatura scarichi disabile *(larg.=,2+,2+,2)	1,00	2,00	0,600		1,20		
	cassettonatura scarichi wc esistenti *(larg.=,2+,2+,2)	2,00	2,00	0,600		2,40		
	SOMMANO m2					6,00	113,00	678,00
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							13´204,47
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
743 / 326 1C.18.200.00 30.f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 20 x 20 cm, colori forti SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	nuovi bagni	2,00	1,63	1,710		5,57		
	antibagno		3,22	1,540		4,96		
	bagno disabile		2,78	2,000		5,56		
	SOMMANO m²					16,09	30,44	489,78
744 / 327 1C.19.050.00 80	Sovrapprezzo per posa a 45° SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 326 [m² 16.09]					16,09		
	SOMMANO m²					16,09	2,60	41,83
745 / 328 1C.18.650.01 30.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	nuovi bagni	10,00			2,400	24,00		
		4,00	1,70			6,80		
		4,00		1,650		6,60		
	a detrarra porte	2,00		0,800		-1,60		
	Sommano positivi m					37,40		
	Sommano negativi m					-1,60		
	SOMMANO m					35,80	20,75	742,85
746 / 329 1C.19.050.00 40.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5							
	A R I P O R T A R E							1´276´534,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´276´534,79
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	nuovi bagni	4,00	1,70		2,400	16,32		
		4,00		1,650	2,400	15,84		
	antibagno	2,00	3,22		2,400	15,46		
		2,00		1,540	2,400	7,39		
	bagno disabile	2,00	2,78		2,400	13,34		
		2,00		2,000	2,400	9,60		
	a detrarre porte	4,00		0,800	2,100	-6,72		
	a detrarre porte	3,00		0,900	2,100	-5,67		
	Sommano positivi m²					77,95		
	Sommano negativi m²					-12,39		
	SOMMANO m²					65,56	34,84	2´284,11
747 / 330 1C.18.450.0025.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, fi ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 324 [m² 125.02]					125,02		
	Vedi voce n° 326 [m² 16.09]					-16,09		
	Sommano positivi m²					125,02		
	Sommano negativi m²					-16,09		
	SOMMANO m²					108,93	27,63	3´009,74
748 / 331 1C.18.450.0250.b	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.							
	Per pavimenti: - in piastrelle							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	Vedi voce n° 330 [m² 108.93]	3,33				362,74		
	SOMMANO m²					362,74	7,69	2´789,47
749 / 332 1C.18.450.0300	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	attesa	2,00	8,32			16,64		
		2,00		7,140		14,28		
	triage	2,00		7,140		14,28		
		4,00	6,12			24,48		
	a detrarre porte	4,00		1,200		-4,80		
		5,00		0,900		-4,50		
		2,00		0,800		-1,60		
	bussola			2,600		-2,60		
	Sommano positivi m					69,68		
	Sommano negativi m					-13,50		
	SOMMANO m					56,18	11,17	627,53
750 / 334 1C.19.100.0060	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	A R I P O R T A R E							1´285´245,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´285´245,64
	sala attesa *(lung.=8,32+7,14)	2,00	15,46		2,000	61,84		
	triage *(lung.=6,12+2,6)	4,00	8,72		2,000	69,76		
	a detrarre porte	4,00		1,200	2,000	-9,60		
		5,00		0,900	2,000	-9,00		
		2,00		0,800	2,000	-3,20		
	Sommano positivi m²					131,60		
	Sommano negativi m²					-21,80		
	SOMMANO m²					109,80	30,99	3´402,70
751 / 335 1C.19.100.0070	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 334 [m² 109.80]	1,50				164,70		
	SOMMANO m					164,70	3,20	527,04
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							13´915,05
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
752 / 348 1C.09.350.0050.b	Vetrate o serramenti fissi con vetri stratificati tagliafuoco, conformi alle norme UNI EN ISO 12543, costituiti da telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a mur ... mo, con verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa, nei tipi: - REI 60 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista serramenti attesa	2,00	2,30	1,750		8,05		
	SOMMANO m²					8,05	812,89	6´543,76
753 / 349 NP.ED25	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in due ante e profili estrusi in alluminio, con gli spigoli arrotondati e pannello sandwich com ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista triage					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´700,00	9´400,00
754 / 350 NP.ED02	Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole da 120 x 210 cm realizzata in unica anta di alluminio di spessore 60mm. Anta porta, contornata sui quattro lati da profilat ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista attesa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´700,00	3´700,00
755 / 351 NP.ED18	Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 60 x 80 c ... no comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5							
	A R I P O R T A R E							1´308´819,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´308´819,14
	SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista visiva triage					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	200,00	200,00
756 / 352 NP.ED11	Fornitura e posa in opera di serramento fisso in alluminio con vetro stratificato da 44.1 mm con interposto film in p.v.b. da 0,38 mm, da posare su muro 15 mm. Dimensioni 125 x 110 ... no comprese e compensate il taglio , lo sfrido e ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito ad regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista visive triage					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	400,00	800,00
757 / 353 NP.ED05	Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso composta da porta automatica scorrevole realizzata in due specchiature di cui una semifissa, con luce netta di passaggio 120x210 e d ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista bussola					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9´500,00	9´500,00
758 / 354 NP.ED42	Fornitura e posa in opera di porta vetrata automatica scorrevole di dimensioni 190x210cm, con dispositivo antipanico a sfondamento totale, realizzata in tre ante di cui una semifis ... d'arte. - l'onere per l'alimentazione del serramento compresa la linea elettrica dalla scatola di derivazione più vicina SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista ingresso P.S.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5´000,00	5´000,00
759 / 355 NP.ED09	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 ... i serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista nuovi bagni					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	520,00	1´040,00
760 / 356 NP.ED14	Sovrapprezzo alla voce porte interne per la fornitura e posa in opera di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende co ... ca del foro serratura nell'anta, il taglio lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista nuovi bagni					2,00		
	SOMMANO m2					2,00	20,00	40,00
761 / 357 NP.ED10	Posa in opera di porta interna precedentemente rimossa e depositata nell'ambito del cantiere. Nel prezzo si intendeno comprense e compensate le operazioni di sollevamento e posa in ... dio del perimetro ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito ad regola d'arte. Dimensioni 70/80/90x210							
	A R I P O R T A R E							1´325´399,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´325´399,14
	cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista bagno disabile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	94,07	94,07
762 / 358 NP.ED41	Modifica di porta interna esistente con l'inserimento di nottolino per WC con segnale libero/occupato e apertura di emergenza dall'esterno. Nel prezzo si intende compreso e compens ... sfrido, la verifica di funzionamento a porta montata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista bagno disabile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
763 / 359 NP.ED09	Fornitura e posa in opera di porte interne a battente ad un'anta, costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10 e sezione d'ingombro 88 ... i serratura tipo Yale o similare. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista triage antibagno					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	520,00	1´560,00
764 / 361 NP.ED12	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta scorrevole, inserita nel divisorio in cartongesso, costituita da telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, dotat ... anamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera 70/80/90x210 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista triage triage (scorrevole esterna al muro)					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	670,00	1´340,00
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							39´302,83
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
765 / 333 1C.07.230.00 20	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala attesa	2,00	7,16		2,000	28,64		
			7,14		2,000	14,28		
	a detrarre serramenti esterni *(H/peso=2-1,2)	2,00		2,300	0,800	-3,68		
	ingresso P.S. *(lung.=7,14-1,54-,09)		5,51		1,400	7,71		
			4,40		1,400	6,16		
	a detrarre porte	3,00		1,200	1,400	-5,04		
	a detrarre porte			0,900	1,400	-1,26		
	Sommano positivi m²					56,79		
	Sommano negativi m²					-9,98		
	SOMMANO m²					46,81	9,25	432,99
	A R I P O R T A R E							1´328´911,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´328´911,20
766 / 336 1C.20.050.00 10.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	attesa		8,32	7,140		59,40		
	triage	2,00	6,12	2,600		31,82		
	antibagno		3,22	1,540		4,96		
	bagno disabile		2,78	2,000		5,56		
	ingresso P.S. *(lung.=7,16-1,54-0,09)		5,53	4,400		24,33		
	SOMMANO m²					126,07	33,92	4´276,29
767 / 338 NP.ED21	Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante antincendio composto da orditura metallica principale e rivestimento orizzontale in duplice lastra in silicato di calcio e ... finale con allontanamento dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	bussola		1,85	2,600		4,81		
	SOMMANO m2					4,81	135,00	649,35
768 / 339 NP.ED23	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in piastre 60x60 ad elevata resistenza all'umidità, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo per struttu ... lo sfrido, i piani di lavoro, la pulizia finale ed ogni altro onere necssario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	bussola		1,85	2,600		4,81		
	SOMMANO m2					4,81	35,00	168,35
769 / 340 1C.20.050.00 50	Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	nuovi bagni	2,00	1,71	1,630		5,57		
	(larg.=,5-,2-,10)	2,00	1,71	0,200		0,68		
	SOMMANO m²					6,25	36,98	231,13
770 / 343 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	attesa *(lung.=8,32+7,14)	2,00	15,46		3,000	92,76		
	triage *(lung.=6,32+2,6)	4,00	8,92		3,000	107,04		
	antibagno *(lung.=3,22+1,56)	2,00	4,78		2,700	25,81		
	bagno disabile *(lung.=2,78+2)	2,00	4,78		2,700	25,81		
	Vedi voce n° 337 [m2 9.62]					9,62		
	Vedi voce n° 338 [m2 4.81]					4,81		
	a detrarre serramenti	2,00		2,300	1,750	-8,05		
	a detrarre porte	3,00		1,200	2,100	-7,56		
		5,00		0,900	2,100	-9,45		
		2,00		0,800	2,100	-3,36		
	visive triage			0,600	0,800	-0,48		
				1,250	1,150	-1,44		
	a detrarre bussola			2,400	2,100	-5,04		
	A R I P O R T A R E					230,47		1´334´236,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,47		1´334´236,32
	Vedi voce n° 340 [m² 6.25]					6,25		
	Vedi voce n° 342 [m2 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 329 [m² 65.56]					-65,56		
	Vedi voce n° 334 [m² 109.80]					-109,80		
	parete refertazione TAC		3,40		3,000	10,20		
	a detrarre riv. murale		3,40		1,400	-4,76		
	Sommano positivi m²					288,30		
	Sommano negativi m²					-215,50		
	SOMMANO m²					72,80	2,23	162,34
771 / 344 1C.24.710.00 10.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 343 [m² 72.80]	0,30				21,84		
	SOMMANO m²					21,84	1,67	36,47
772 / 345 1C.24.710.00 20.a	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 344 [m² 21.84]					21,84		
	SOMMANO m²					21,84	6,86	149,82
773 / 346 1C.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	sala attesa *(lung.=8,32+7,14)	2,00	15,46		3,000	92,76		
	triage *(lung.=6,12+2,6)	4,00	8,72		3,000	104,64		
	a detrarre serramenti *(H/peso=1,75+1,2-2)	2,00		2,300	0,950	-4,37		
	a detrarre porte	2,00		1,200	2,000	-4,80		
		5,00		0,900	2,000	-9,00		
		2,00		0,800	2,000	-3,20		
	(H/peso=3-2,1)			1,800	0,900	-1,62		
	Vedi voce n° 334 [m² 109.80]					-109,80		
	parete refertazione TAC		3,40		3,000	10,20		
	a detrarre riv. murale		3,40		1,400	-4,76		
	Sommano positivi m²					207,60		
	Sommano negativi m²					-137,55		
	SOMMANO m²					70,05	5,19	363,56
774 / 347 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... limeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	Vedi voce n° 343 [m² 72.80]					72,80		
	Vedi voce n° 346 [m² 70.05]					-70,05		
	Sommano positivi m²					72,80		
	Sommano negativi m²					-70,05		
	A R I P O R T A R E					2,75		1´334´948,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,75		1´334´948,51
	SOMMANO m²					2,75	3,29	9,05
775 / 363 1C.29.020.00 10	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoesti ... stente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti							
	ingresso P.S. *(lung.=7,14-1,5-,12)	2,00	5,52			11,04		
		2,00	4,40			8,80		
	a detrarre porte	1,00		0,900		-0,90		
		3,00		1,200		-3,60		
		2,00		1,800		-3,60		
	Sommano positivi m					19,84		
	Sommano negativi m					-8,10		
	SOMMANO m					11,74	54,00	633,96
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							7´113,31
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
776 / 293 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti meccanici fase 5					11´272,77		
	SOMMANO %					11´272,77	6,00	676,37
777 / 294 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti elettrici fase 5					22´179,28		
	SOMMANO %					22´179,28	6,00	1´330,76
778 / 324 1C.08.050.00 30	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Vedi voce n° 301 [m² 119.45]					119,45		
	nuovi bagni	2,00	1,63	1,710		5,57		
	SOMMANO m²					125,02	14,18	1´772,78
779 / 325 1C.08.050.00 60	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Vedi voce n° 324 [m² 125.02]	5,00				625,10		
	SOMMANO m² x cm					625,10	2,32	1´450,23
	A R I P O R T A R E							1´340´821,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´340´821,66
780 / 360 1C.21.250.00 10.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie triage					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	405,23	405,23
781 / 362 NP.ED24	Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso, di dimensioni 1800x2500 mm, realizzato in alluminio estruso con inserti in Veco, di spessore complessivo 20 mm. Nel prezzo si inte ... mpreso e compensato la muratura del telaiola pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie bussola					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´200,00	1´200,00
782 / 364 NP.ED22	Esecuzione di foro nel solaio con l'ausilio di carotatrice. Nel prezzo si intende compresa e compensata la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Foro Ø 120 mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie nuovi bagni disabile pluviale					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	120,00	480,00
783 / 365 NP.ED20	Rimozione o posa in opera di facciata ventilata, con sistema di ancoraggio a vista, su struttura composta da profili metallici in alluminio o acciaio zincato installati con dispos ... lio dei pannelli, le assistenze murarie i trabatelli e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie posa facciata ventilata		3,80	1,200		4,56		
	SOMMANO cadauno					4,56	100,00	456,00
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							7´771,37
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
784 / 830 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,56	95,60
785 / 831 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´343´458,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´343´458,49
	Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,49	109,80
786 / 832 1E.02.070.0040	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,43	68,60
787 / 833 1E.06.060.0090.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 10E 1E 4E 5E					4,00 11,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					21,00	231,66	4´864,86
788 / 834 1E.06.060.0100.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 6E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	132,03	264,06
789 / 835 1E.06.060.0100.b	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 7E 8E 9E					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,50	472,50
790 / 836 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Apparecchi di illuminazione ordinari					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,03	280,60
	A R I P O R T A R E							1´349´518,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´349´518,91
791 / 837 1E.06.070.00 70.b	Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazi ... sima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq). Nelle versioni:- visibilta 30m SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,23	196,23
792 / 838 1E.06.070.00 60.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	328,94	1´973,64
793 / 839 1E.02.060.00 15.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,92	43,92
794 / 840 1E.02.060.00 15.b	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... elle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 4E 5E					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,74	234,96
795 / 841 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,57	457,00
796 / 842 1E.12.060.00 50.c	Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Nei bagni					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	103,93	831,44
	A R I P O R T A R E							1´353´256,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´353´256,10
797 / 843 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione LN8 LN8 - SIC LN9 LN9 - SIC LN10 LN10 - SIC LN11 LN11- SIC					55,00 55,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00		
	SOMMANO m					510,00	2,75	1´402,50
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							11´295,71
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
798 / 844 1M.09.120.0 010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2) Dimensione 300x200 mandata Dimensione 200x200 ripresa Dimensione 300x200 ripresa	7,00 12,00 15,00 8,00	0,80 1,00 0,80 1,00		5,000 5,000 5,000 5,000	28,00 60,00 60,00 40,00		
	SOMMANO kg					188,00	4,73	889,24
799 / 845 1M.09.120.0 010.c	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... metro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Dimensione 600x400 ripresa *(lung.=1,2+0,8)	10,00	2,00		7,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	5,20	728,00
800 / 846 1M.16.030.0 020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico Dimensione 200x200 mandata *(lung.=0,2+0,2+0,2+0,2) Dimensione 300x200 mandata	7,00 12,00	0,80 1,00			5,60 12,00		
	SOMMANO m²					17,60	27,46	483,30
	A R I P O R T A R E							1´356´759,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´356´759,14
801 / 847 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h.							
	Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente							
	Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Ingresso 118					2,00		
	1E					3,00		
	4E					2,00		
	5E					2,00		
	6E					1,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	109,68	1´096,80
802 / 848 1M.09.060.0 010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione.							
	Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m²							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Ingresso 118	2,00	0,20	0,100		0,04		
	1E	3,00	0,20	0,200		0,12		
	4E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	5E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	7E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	8E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	9E	1,00	0,20	0,100		0,02		
	SOMMANO m²					0,26	1´094,31	284,52
803 / 849 1M.09.030.0 010.a	Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 30 °C,							
	Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h]							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	147,38	736,90
804 / 850 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile.							
	Complete di comando manuale.							
	Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m²							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Ingresso 118	2,00	0,20	0,200		0,08		
	1E	3,00	0,20	0,200		0,12		
	4E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	5E	2,00	0,20	0,200		0,08		
	6E	1,00	0,20	0,200		0,04		
	SOMMANO m²					0,40	2´176,76	870,70
805 / 920 1M.09.010.0 010.b	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120.							
	Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali.							
	Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... e.							
	Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m²							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	A R I P O R T A R E							1´359´748,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´359´748,06
	SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
		2,00	0,20	0,200		0,08		
	SOMMANO m²					0,08	2´622,97	209,84
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							5´299,30
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
806 / 851 1E.02.060.00 10.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	4E					2,00		
	5E					2,00		
	6E					1,00		
	1E					2,00		
	SOMMANO cad					7,00	43,85	306,95
807 / 852 1E.02.060.00 40.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
						7,00		
	SOMMANO cad					7,00	18,07	126,49
808 / 853 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
						7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	14,19	99,33
809 / 854 1E.02.060.00 80.a	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	Bagni disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,56	165,56
810 / 855 1E.02.040.01 05.r	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 5 - Fase 5							
	SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	Da QGBT a QE corpo E					55,00		
	SOMMANO m					55,00	18,23	1´002,65
	A R I P O R T A R E							1´361´658,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´361´658,88
811 / 856 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice FM8 FM9 FM10 FM11					 50,00 55,00 60,00 55,00		
	SOMMANO m					220,00	2,75	605,00
812 / 857 1E.05.010.00 40.a	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					 4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,23	76,92
813 / 858 PAIE01	Fornitura e posa in opera di testaletto comprensivo di tre prese per i gas medicali, quattro prese UNEL, due prese dati e una presa vuoto. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 4E 5E					 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1´171,07	2´342,14
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							4´725,04
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
814 / 859 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati *(par.ug.=15*40) Telefonia *(par.ug.=1*50) Monitoraggio *(par.ug.=4*40)	 600,00 50,00 160,00				 600,00 50,00 160,00		
	SOMMANO m					810,00	1,03	834,30
815 / 860 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Rete dati Interfono Monitoraggio					 6,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	30,95	309,50
816 / 861 1E.02.020.00 30.b	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´365´826,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´365´826,74
	Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,03	30,30
817 / 862 1E.02.020.00 40.c	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2,12	21,20
818 / 863 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					65,00		
	SOMMANO m					65,00	4,57	297,05
819 / 864 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,19	141,90
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							1´634,25
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
820 / 410 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Sensori esistenti Pulsanti esistenti					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	9,56	114,72
821 / 411 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,57	411,30
822 / 412 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5							
	A R I P O R T A R E							1´366´843,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´366´843,21
	SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					180,00		
	SOMMANO m					180,00	2,97	534,60
823 / 413 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente 10E 4E 5E 6E 1E In controsoffitto 4E 5E 6E					 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	94,44	849,96
824 / 414 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					 9,00		
	SOMMANO cad					9,00	41,79	376,11
825 / 415 1E.13.020.00 50.d	Pulsanti manuali indirizzabili: - base relè SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,29	68,29
826 / 416 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In prossimità delle uscite					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,49	114,49
827 / 417 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori Pulsanti					 14,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	14,19	212,85
	A R I P O R T A R E							1´368´999,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´368´999,51
828 / 418 1E.13.040.01 40.p	Elettromagneti: - elettromagnete per montaggio a pavimento. IP40 Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 490N. Completo di pulsante di sblocco. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	210,06	420,12
829 / 419 1E.13.040.01 60.u	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Fuori porta Rivelatori nel controsoffitto					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,23	84,92
830 / 420 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In prossimità delle uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,49	114,49
831 / 421 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio Rivelatori Pulsanti					14,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	14,19	212,85
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							3´514,70
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
832 / 865 1E.08.080.00 40	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC 4E 5E 6E 10E 1E					1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	105,18	631,08
833 / 866 1E.08.090.00	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con							
	A R I P O R T A R E							1´370´462,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´370´462,97
70	conduttori antifiamma SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,13	36,78
834 / 867 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,04	243,20
835 / 868 1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					80,00		
	SOMMANO m					80,00	10,48	838,40
836 / 869 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,03	84,18
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							1´833,64
	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17)							
837 / 422 1E.01.040.0110.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità Locale 4E Locale 5E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,50	173,00
838 / 423 1E.01.040.0115	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 17 - OS30 Impianti elettrici equipotenzialità					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,93	143,58
	Parziale OS30 Impianti elettrici equipotenzialità (SbCat 17) euro							316,58
	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							1´371´982,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´371´982,11
839 / 456 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	99,03	396,12
840 / 457 1M.11.020.0 040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	155,99	623,96
841 / 458 1M.11.020.0 050.a	Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,51	166,04
842 / 459 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	158,77	635,08
843 / 460 1M.13.050.0 010.f	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,65	37,65
844 / 466 1M.11.010.0 010.a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,10	350,20
845 / 467 1M.11.010.0 030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´374´191,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´374´191,16
	Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,16	168,16
846 / 468 1M.11.200.0 010.b	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,18	154,18
847 / 489 1U.10.060.00 10	Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in g ... cessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´809,19	1´809,19
848 / 490 1M.14.050.0 020.g	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono m ... essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,91	657,30
849 / 491 1M.11.080.0 005.b	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della ... i: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	704,03	704,03
850 / 492 1M.11.080.0 010.c	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,86	23,86
851 / 493 1M.11.080.0 010.d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.							
	A R I P O R T A R E							1´377´707,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´377´707,88
	SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,37	65,37
852 / 494 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,65	27,65
853 / 495 1M.11.080.0 020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carro ... ile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	440,58	440,58
854 / 496 1M.11.080.0 050.d	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,89	99,89
855 / 497 1M.11.080.0 100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	295,13	295,13
856 / 499 1M.11.100.0 050.k	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	104,76	104,76
857 / 505 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,79	49,58
858 / 506	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari							
	A R I P O R T A R E							1´378´790,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´378´790,84
1C.01.170.0020.a	fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	98,62	197,24
859 / 941 1M.10.030.0010.l	Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (po ... -EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne SpCat 2 - Corpo E Cat 5 - Fase 5 SbCat 19 - OS28 Impianti meccanici idrico sanitario					3,00		
	SOMMANO kw					3,00	307,20	921,60
	Parziale OS28 Impianti meccanici idrico sanitario (SbCat 19) euro							7´927,57
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
860 / 367 1C.01.070.0010.i	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 261 [m2 131.68]	2,00				263,36		
	SOMMANO m²					263,36	2,94	774,28
861 / 368 1C.27.050.0100.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Demolizioni in genere					19,50		
	SOMMANO t					19,50	31,08	606,06
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							1´380,34
	OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
862 / 271 1C.18.200.0010.g	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti camera calda		14,85 7,50	5,600 1,850		83,16 13,88		
	SOMMANO m²					97,04	31,64	3´070,35
863 / 272 1C.18.600.0050.b	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: - altezza 12 cm SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´384´360,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´384´360,37
	Cat 6 - Fase 6							
	SbCat 4 - OG1 - Pavimenti e rivestimenti							
	camera calda *(lung.=14,85+5,6+1,85)	2,00	22,30			44,60		
	a detrarre porte			1,800		-1,80		
				0,900		-0,90		
		2,00		4,200		-8,40		
	Sommano positivi m					44,60		
	Sommano negativi m					-11,10		
	SOMMANO m					33,50	7,99	267,67
	Parziale OG1 - Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							3´338,02
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
864 / 529 NP.ED43	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ...): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 6 - Fase 6							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti meccanici fase 6					1´796,19		
	SOMMANO %					1´796,19	6,00	107,77
865 / 530 NP.ED44	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 6 - Fase 6							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	importo lavori impianti elettrici fase 6					5´942,22		
	SOMMANO %					5´942,22	6,00	356,53
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							464,30
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
866 / 870 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 6 - Fase 6							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,56	95,60
867 / 871 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 6 - Fase 6							
	SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,49	54,90
868 / 872 1E.02.070.00	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile,							
	A R I P O R T A R E							1´385´242,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´385´242,84
40	trasporto e conferimento agli impianti ... riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,43	68,60
869 / 873 1E.06.060.0090.f	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 3E					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	231,66	1´621,62
870 / 874 1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione Apparecchi di illuminazione ordinari					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	14,03	140,30
871 / 875 1E.06.070.0060.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	328,94	657,88
872 / 876 1E.02.010.0010.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,57	228,50
873 / 877 1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione LN2 LN2 - SIC					70,00 70,00		
	SOMMANO m					140,00	2,75	385,00
	A RIPORTARE							1´388´344,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´388´344,74
874 / 878 1E.06.060.0090.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... ; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 3E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	203,19	203,19
875 / 879 1E.02.060.0015.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione 3E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,92	43,92
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							3´499,51
	OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11)							
876 / 880 1M.09.120.0010.a	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti ... spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 400x200 mandata	15,00	1,20		5,000	90,00		
	Dimensione 200x200 ripresa	15,00	0,80		5,000	60,00		
	SOMMANO kg					150,00	4,73	709,50
877 / 881 1M.16.030.0020.a	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devo ... rino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 13 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico							
	Dimensione 400x200 mandata	15,00	1,00			15,00		
	SOMMANO m²					15,00	27,46	411,90
878 / 882 PAIM03	Diffusore radiale ad alta induzione ad alette fisse per altezza di installazione da 2.2 a 4.5 m con portata da 40 a 200 m3/h. Riduzione massima del gradiente di temperatura nella z ... ile insonorizzata del diametro corrispondente Possibilità di montaggio diretto a canale o mediante cassetta di raccordo. SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 3E					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	109,68	548,40
	A R I P O R T A R E							1´390´261,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´390´261,65
879 / 883 1M.09.060.0 010.b	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 3E	3,00	0,20	0,100		0,06		
	SOMMANO m²					0,06	1´094,31	65,66
880 / 884 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): - fino a 0,04 m² SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 3E	5,00	0,20	0,200		0,20		
	SOMMANO m²					0,20	2´176,76	435,35
881 / 885 1M.10.010.0 080.a	Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando ... cqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico 3E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	544,35	544,35
882 / 918 1M.10.010.0 090.a	Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabil ... sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 11 - OS28 Impianti meccanici aeraulico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,06	166,06
	Parziale OS28 Impianti meccanici aeraulico (SbCat 11) euro							2´881,22
	OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12)							
883 / 886 1E.02.060.00 10.i	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... za per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice 3E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,85	87,70
884 / 887 1E.02.060.00 40.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice							
	A R I P O R T A R E							1´391´560,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´391´560,77
	3E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,07	36,14
885 / 888 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,19	141,90
886 / 889 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice FM16					55,00		
	SOMMANO m					55,00	2,75	151,25
887 / 890 1E.05.010.00 40.a	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 12 - OS30 Impianti elettrici forza motrice					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,23	76,92
	Parziale OS30 Impianti elettrici forza motrice (SbCat 12) euro							493,91
	OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13)							
888 / 891 PAIS04	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6. Cavi Cpr Cca-s1-do-a1 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati *(par.ug.=15*40)	600,00				600,00		
	Telefonia *(par.ug.=1*50)	50,00				50,00		
	Monitoraggio *(par.ug.=4*40)	160,00				160,00		
	SOMMANO m					810,00	1,03	834,30
889 / 892 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: categoria 6 - RJ45 con coperchio SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati							
	Rete dati					6,00		
	Interfono					2,00		
	Monitoraggio					2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	30,95	309,50
890 / 893	Cassetta portafrutto da incasso in resina. Rettangolare per combinazioni fino							
	A R I P O R T A R E							1´393´110,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´393´110,78
1E.02.020.00 30.b	a tre posti allineati SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,03	30,30
891 / 894 1E.02.020.00 40.c	Coperchi per scatole e cassette. 118x96 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati Scatole per punti prese					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2,12	21,20
892 / 895 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					65,00		
	SOMMANO m					65,00	4,57	297,05
893 / 896 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 13 - OS30 Impianti speciali rete dati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,19	141,90
	Parziale OS30 Impianti speciali rete dati (SbCat 13) euro							1´634,25
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
894 / 897 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. Diam. 32 SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,57	91,40
895 / 898 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,97	118,80
896 / 899 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´393´811,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´393´811,43
	Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente					2,00		
	Controsoffitto					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	94,44	472,20
897 / 900 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,79	208,95
898 / 901 1E.13.040.01 60.u	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
	Fuori porta					1,00		
	Rivelatori nel controsoffitto					3,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,23	84,92
899 / 902 1E.13.020.00 50.d	Pulsanti manuali indirizzabili: - base relè SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,29	68,29
900 / 903 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio							
	In prossimità delle uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,49	114,49
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							1´159,05
	OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15)							
901 / 904 1E.08.080.00 40	Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa ... teriale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	105,18	420,72
902 / 905 1E.08.090.00 70	Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´395´181,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´395´181,00
	Cat 6 - Fase 6 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,13	24,52
903 / 906 PAIS01	Fornitura e posa in opera di cavo EVAC sezione 2x2,5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,04	60,80
904 / 907 1E.02.010.00 20.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,48	209,60
905 / 908 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 15 - OS30 Impianti speciali EVAC					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,03	56,12
	Parziale OS30 Impianti speciali EVAC (SbCat 15) euro							771,76
	OG1 Compartimentazioni (SbCat 21)							
906 / 923 1C.09.060.00 10.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 110, lunghezza 1250 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 6 - Fase 6 SbCat 21 - OG1 Compartimentazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,98	281,88
	Parziale OG1 Compartimentazioni (SbCat 21) euro							281,88
	OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
907 / 370 1C.01.030.00 10.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni							
	nuove U.S. P.1	3,00	1,50	0,200	2,400	2,16		
	nuove U.S. P.T.	2,00	1,50	0,200	2,400	1,44		
	nuove U.S. P.2	3,00	1,50	0,200	2,400	2,16		
	SOMMANO m³					5,76	91,03	524,33
	A R I P O R T A R E							1´396´338,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´396´338,25
908 / 371 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 2 - OG1 - Demolizioni e rimozioni Demolizioni in genere					5,76		
	SOMMANO t					5,76	11,63	66,99
	Parziale OG1 - Demolizioni e rimozioni (SbCat 2) euro							591,32
	OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3)							
909 / 375 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuove U.S. P.1	3,00	1,60		0,300	1,44		
	nuove U.S. P.T	2,00	1,60		0,300	0,96		
	nuove U.S. P.2	3,00	1,60		0,300	1,44		
	SOMMANO m²					3,84	21,70	83,33
910 / 376 1C.07.270.00 10	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a b ... d arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	nuove U.S. P.1	3,00	1,60	0,200		0,96		
	nuove U.S. P.T	2,00	1,60	0,200		0,64		
	nuove U.S. P.2	3,00	1,60	0,200		0,96		
	SOMMANO m²					2,56	24,41	62,49
911 / 377 1C.07.450.00 30.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fassurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza: - 16 cm SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 3 - OG1 - Murature, divisori e intonaci							
	Vedi voce n° 375 [m² 3.84]	0,30				1,15		
	Vedi voce n° 376 [m² 2.56]	0,30				0,77		
	SOMMANO m					1,92	1,58	3,03
	Parziale OG1 - Murature, divisori e intonaci (SbCat 3) euro							148,85
	OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5)							
912 / 379 1C.09.240.00 30.a	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in la ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista							
	ballatoio P.1					4,00		
	ballatoio P.T					4,00		
	ballatoio P.2					4,00		
	sbarco P. interrato					1,00		
	A R I P O R T A R E					13,00		1´396´554,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,00		1´396´554,09
	SOMMANO cad					13,00	604,53	7´858,89
913 / 380 1C.09.400.00 20.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista nuove U.S. P.1 nuove U.S. P.T. nuove U.S. P.2					 3,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	212,91	1´703,28
914 / 381 1C.09.400.00 20.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... rfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista nuove U.S. P.1 nuove U.S. P.T nuove U.S. P.2					 3,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	202,79	1´622,32
915 / 407 NP.ED36	Fornitura e posa in opera di griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Nel prezzo si intende compreso e compensato il taglio, lo sfrido, il montaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 5 - OG1 - Opere da serramentista aerazione sbarco montalettighe					 4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,00
	Parziale OG1 - Opere da serramentista (SbCat 5) euro							12´064,49
	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6)							
916 / 378 1C.24.120.00 35	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Syst ... isciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani). SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 6 - OG1 - Opere da pittore e controsoffitti nuova U.S. P.1 nuova U.S. P.T nuova U.S. P.2	 3,00 2,00 3,00		 2,400 2,400 2,400	 2,700 2,700 2,700	 19,44 12,96 19,44		
	SOMMANO m²					51,84	5,19	269,05
	Parziale OG1 - Opere da pittore e controsoffitti (SbCat 6) euro							269,05
	OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7)							
917 / 369 NP.ED20	Rimozione o posa in opera di facciata ventilata, con sistema di ancoraggio a vista, su struttura composta da profili metallici in alluminio o acciaio zincato installati con dispos ... lio dei pannelli, le assistenze murarie i trabatelli e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E							
	A RIPORTARE							1´408´887,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´408´887,63
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuova U.S. P.1	3,00		2,400	2,400	17,28		
	nuove U.S. P.T.	2,00		2,400	2,400	11,52		
	nuove U.S. P.2	3,00		2,400	2,400	17,28		
	SOMMANO cadauno					46,08	100,00	4´608,00
918 / 372 1C.17.550.00 10.h	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc i ... a pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuove U.S. P.1	3,00		1,400		4,20		
	nuove U.S. P.T.	2,00		1,400		2,80		
	nuove U.S P.2	3,00		1,400		4,20		
	SOMMANO m					11,20	73,45	822,64
919 / 373 1C.04.300.00 50	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuove U.S. P.1	3,00	1,60			4,80		
	nuova U.S. P.T	2,00	1,60			3,20		
	nuova U.S. P.2	3,00	1,60			4,80		
	SOMMANO m					12,80	67,01	857,73
920 / 374 1C.07.710.00 70	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuove U.S. P.1 *(lung.=2,1+2,1+1,2)	3,00	5,40	0,100		1,62		
	nuove U.S. P.T *(lung.=2,1+2,1+1,2)	2,00	5,40	0,100		1,08		
	nuove U.S. P.2 *(lung.=2,1+2,1+1,2)	3,00	5,40	0,100		1,62		
	SOMMANO m²					4,32	19,42	83,89
921 / 395 1C.13.250.00 20.b	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa.- su superfici orizzontali							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Platea di Fondazione					97,60		
	Travi di Fondazione					218,15		
	SOMMANO m2					315,75	18,88	5´961,36
922 / 396 1C.13.300.00 30.a	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterraµ fondazioni, platee, s ... . Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresiµ sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie. - peso 650 g/m²							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Platea di Fondazione					45,47		
	A R I P O R T A R E					45,47		1´421´221,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,47		1´421´221,25
	Travi di Fondazione					148,15		
	SOMMANO m2					193,62	5,63	1´090,08
923 / 397 1C.13.150.00 10	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie Copertura					17,02		
	SOMMANO m2					17,02	8,88	151,14
924 / 398 1C.13.160.00 30	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie Copertura					17,02		
	SOMMANO m2					17,02	25,60	435,71
925 / 399 1C.14.050.00 20.a	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... clusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Pluviali	3,00	16,62	0,400	4,710	93,94		
	scossalina di coronamento *(lung.=2,66+6,4)*(larg.=,2+,2+,2)	2,00	9,06	0,600	4,710	51,21		
	SOMMANO m2					145,15	32,32	4´691,25
926 / 400 1C.22.040.00 20.c	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... è d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 35 kg/m²): - per balconi SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Parapetto Passerella di Emergenza *(lung.=58,80+24,7)	1,20	83,50		35,000	3´507,00		
	SOMMANO kg					3´507,00	8,26	28´967,82
927 / 405 1C.01.150.00 30	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: con recupero mediante accurato smontaggio e eventuale deposito nell'ambito del cantiere e/o trasporto a deposito o smaltito in discarica. Compreso il carico, il trasporto e eventuali oneri di discarica. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	Rimozione grigliato sopra camera calda 420x250cm		4,20	2,500		10,50		
	SOMMANO m²					10,50	7,80	81,90
928 / 406 NP.ED20	Rimozione o posa in opera di facciata ventilata, con sistema di ancoraggio a vista, su struttura composta da profili metallici in alluminio o acciaio zincato installati con dispos ... lio dei pannelli, le assistenze murarie i trabatelli e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 2 - Corpo E							
	A R I P O R T A R E							1´456´639,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´456´639,15
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 7 - OG1 - Opere edili e assistenze murarie							
	nuova U.S. P.1	3,00		1,200	2,400	8,64		
	nuove U.S. P.T.	2,00		1,200	2,400	5,76		
	nuove U.S. P.2	3,00		1,200	2,400	8,64		
	SOMMANO cadauno					23,04	100,00	2´304,00
	Parziale OG1 - Opere edili e assistenze murarie (SbCat 7) euro							50´055,52
	OG1 - Montalettighe (SbCat 8)							
929 / 382 NP.ED08	Montalettighe antincendio, ai sensi dell'art. 7 D.M.15/09/2005, ad azionamento elettrico per disabili in edificio non residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto install ... ile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 8 - OG1 - Montalettighe							
	montalettighe antincendio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65´000,00	65´000,00
	Parziale OG1 - Montalettighe (SbCat 8) euro							65´000,00
	OG1 - Strutture (SbCat 9)							
930 / 384 1C.04.050.00 10.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ... o granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Sottofondazione Platea Vano Ascensore	44,20			0,100	4,42		
	Sottofondazione Travi Continue	80,00			0,100	8,00		
	SOMMANO Mc					12,42	100,41	1´247,09
931 / 385 1C.04.150.00 10.d	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestr ... a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C30/37 - esposizione XC3 - consistenza S3							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Platea di Fondazione	47,20			0,400	18,88		
	Muricci Fossa Ascensore		11,70	0,400	0,400	1,87		
	Travi di Fondazione	70,00			0,500	35,00		
	SOMMANO m³					55,75	139,00	7´749,25
932 / 386 1C.04.300.00 10.f	Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ... riori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C30/37 - esposizione XC3 - consistenza S3							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Muri di elevazione Vano Ascensore (Sp. 20 cm) *(H/peso=12,900+4,1)		17,50	0,200	17,000	59,50		
	Architravi *(lung.=1,45+1,3)		2,75	0,200	7,200	3,96		
	Pilastri - 35x50 cm *(par.ug.=0,35*0,5)*(H/peso=4*8,7+7*4,35+7*4,05+7*4,05)	0,18			121,950	21,95		
	Soletta Piena in c.a. - Sp 15 cm *(par.ug.=6,3+4*6,8+3*(11+2,6+5,3+10,8)+11,1+11,2)	144,90			0,150	21,74		
	Travi di elevazione - 35x50 cm *(lung.=130,00+50)		180,00	0,350	0,500	31,50		
	Travi di elevazione - 35x33 cm	6,00	1,60	0,350	0,330	1,11		
	A R I P O R T A R E					139,76		1´532´939,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,76		1´532´939,49
	Travi di elevazione - 20x15 cm *(lung.=3*17,3+4*2,5+6*1,6)		71,50	0,200	0,150	2,15		
	Travi di elevazione - 20x40 cm		16,00	0,200	0,400	1,28		
	Soletta Chiusura vano 60x100 cm	2,00	0,60	1,000	0,150	0,18		
	Soletta Chiusura vano camera calda 380x175 cm		3,80	1,750	0,200	1,33		
	Cordolo Soletta chiusura vano camera calda 380x175 cm *(lung.=3,8+1,75+ 1,75)		7,30	0,120	0,100	0,09		
	SOMMANO m³					144,79	153,62	22´242,64
933 / 387 1C.04.350.00 30.b	Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti: - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Muri di elevazione Vano Ascensore - Pareti facciavista		17,50	0,200	17,000	59,50		
	Architravi - Pareti facciavista		2,75	0,200	7,200	3,96		
	SOMMANO m³					63,46	3,25	206,25
934 / 388 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Platea di Fondazione *(H/peso=226,9+926,8+32)				1185,700	1´185,70		
	Travi 100x50 - Incidenza 110 kg/mc	67,10			110,000	7´381,00		
	Travi 60x50 - Incidenza 100 kg/mc	2,90			100,000	290,00		
	Muricci Fossa Ascensore				161,700	161,70		
	Muri di Elevazione - Tratto 1 - Incidenza: 1673.8 kg/m	8,70			1637,800	14´248,86		
	Muri di Elevazione - Tratto 2 - Incidenza: 189.55 kg/m	8,40			189,550	1´592,22		
	Architravi - Incidenza: 18.0 kg/m *(lung.=1,65+1,85+1,85+1,85)	2,00	7,20		18,000	259,20		
	Pilastri in c.a. - Incidenza - 30 kg/m *(par.ug.=4*8,7+7*4,35+7*4,05+7* 4,05)	121,95			30,000	3´658,50		
	Trave T101	2,00			515,800	1´031,60		
	Trave T201	2,00			794,000	1´588,00		
	Trave T301	2,00			515,800	1´031,60		
	Trave T102/T202/T302	14,00			39,400	551,60		
	Cordoli - Incidenza: 240 kg/m3) *(par.ug.=2,15+1,28)	3,43			240,000	823,20		
	Chiusura vano 60x100 cm	2,00			20,000	40,00		
	Chiusura vano camera calda 380x175 cm				200,000	200,00		
	Cordolo chiusura vano camera calda 380x175 cm				60,000	60,00		
	SOMMANO kg					34´103,18	1,30	44´334,13
935 / 389 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Soletta piena in c.a. - Sp. 15 cm - Incidenza: 30 kg/mq	144,90			30,000	4´347,00		
	SOMMANO kg					4´347,00	1,22	5´303,34
936 / 390 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Platea di Fondazione Fossa Ascensore + Muricci Fossa Ascensore * (lung.=13,3+10,11)		23,41		0,800	18,73		
	Platea di Fondazione Vano Ascensore		25,30		0,400	10,12		
	Travi di Fondazione		142,85		0,500	71,43		
	A R I P O R T A R E					100,28		1´605´025,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,28		1´605´025,85
	SOMMANO m²					100,28	14,83	1´487,15
937 / 391 1C.04.400.00 10.b	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Muri di Elevazione in c.a. a vista					484,90		
	Architravi					39,60		
	Spalle Aperture *(par.ug.=5,68+1,76)	7,44				7,44		
	Pilastri in c.a. *(par.ug.=4*8,7+7*4,35+7*4,05+7*4,05)	121,95			1,700	207,32		
	SOMMANO m²					739,26	17,14	12´670,92
938 / 392 1C.04.400.00 70	Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Muri di Elevazione in c.a. a vista					484,90		
	Architravi					39,60		
	SOMMANO m²					524,50	12,77	6´697,87
939 / 393 1C.04.400.00 10.c	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Solette Piene - Sp. 15 cm					145,00		
	Travi ribassate e in Spessore - Sponde laterali *(par.ug.=37,6+2,11+25,1+ 4,32+2*(22,37+2,11+17,67+4))	161,43				161,43		
	Travi Ribassate e in Spessore - Casseri inferiori *(par.ug.=45,5+2,24+17,5+ 1,12+0,64)	67,00				67,00		
	Architravi - Casseri inferiori *(par.ug.=1,65+1,1)	2,75				2,75		
	Chiusura vano 60x100 cm	2,00	0,60	1,000		1,20		
	Chiusura vano camera calda 380x175cm		3,80	1,750		6,65		
	Fianchi cordoli chiusura vano camera calda 380x175cm *(lung.=3,8+1,75+ 1,75)	2,00	7,30	0,100		1,46		
	SOMMANO m²					385,49	20,08	7´740,64
940 / 394 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Scavo platea Fossa Ascensore					15,26		
	Scavo platea Vano					50,49		
	Scavo Travi di Fondazione					200,00		
	SOMMANO m³					265,75	14,40	3´826,80
941 / 401 1C.22.020.00 10.c	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm							
	SpCat 2 - Corpo E							
	Cat 7 - Fase 7							
	SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Strutture di supporto nuovo volume bagni - angolari 100x100x10 - 15,1 kg/m							
	A RIPORTARE							1´637´449,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´637´449,23
	*(par.ug.=7,3+3,8++4*2,7)	21,90			15,100	330,69		
	Strutture di supporto nuovo volume bagni - angolari 100x200x12 - 27,12 kg/ m	3,80			27,120	103,06		
	SOMMANO kg					433,75	3,19	1´383,66
942 / 402 1C.01.040.00 80.a	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Taglio del parapetto esistente	8,00	0,15		1,300	1,56		
	SOMMANO m²					1,56	305,13	476,00
943 / 403 1C.01.030.00 40.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Demolizione di parapetto esistente	6,00	2,20	0,150	1,300	2,57		
	SOMMANO m³					2,57	214,31	550,78
944 / 404 1C.06.750.00 15	Fissaggio chimico di barre d'armatura ad aderenza migliorata B450C (Lungh. 100 cm) realizzato con resina epossidica iniettata con pistola in fori idoneamenti predisposti; compresi ... i di lavoro interni, barra di armatura da fissare, fori di idonea dimensione per barre Ø 16 e profondità di posa 200 mm. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 9 - OG1 - Strutture							
	Chiusura vano 60x80cm *(par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	Chiusura vano camera calda 420x250cm					50,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	15,35	1´074,50
	Parziale OG1 - Strutture (SbCat 9) euro							116´991,02
	OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10)							
945 / 909 1E.02.030.00 40.c	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						125,00		
	SOMMANO m					125,00	24,75	3´093,75
946 / 910 1E.06.060.01 00.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione							
						15,00		
	SOMMANO cad					15,00	132,03	1´980,45
	A R I P O R T A R E							1´646´008,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´646´008,37
947 / 911 1E.06.070.00 60.c	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 550 lm 1h di autonomia - 280 lm 2h di autonomia - SA: 150 lm; grado di protezione IP 65 SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	328,94	1´973,64
948 / 912 1E.02.040.00 90.d	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x6 mm² SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 10 - OS30 Impianti elettrici illuminazione					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,21	842,00
	Parziale OS30 Impianti elettrici illuminazione (SbCat 10) euro							7´889,84
	OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14)							
949 / 913 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio In ambiente					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	94,44	283,32
950 / 914 1E.13.020.00 40.c	Basi ed accessori: - base con isolatore SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	41,79	125,37
951 / 915 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SpCat 2 - Corpo E Cat 7 - Fase 7 SbCat 14 - OS30 Impianti rivelazione incendio					90,00		
	SOMMANO m					90,00	2,97	267,30
	Parziale OS30 Impianti rivelazione incendio (SbCat 14) euro							675,99
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1´644´815,95
	T O T A L E euro							1´649´500,00
	---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Corpo B	605´908,47
002	Corpo E	1´043´591,53
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1´649´500,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Fase 1	605´908,47
002	Fase 2	368´538,31
003	Fase 3	220´366,45
004	Fase 4	57´127,09
005	Fase 5	125´143,45
006	Fase 6	16´060,39
007	Fase 7	256´355,84
	Totale CATEGORIE euro	1´649´500,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	OG1 - opere edili	0,00
002	OG1 - Demolizioni e rimozioni	57´433,08
003	OG1 - Murature, divisori e intonaci	83´917,38
004	OG1 - Pavimenti e rivestimenti	187´395,31
005	OG1 - Opere da serramentista	190´967,40
006	OG1 - Opere da pittore e controsoffitti	70´686,20
007	OG1 - Opere edili e assistenze murarie	134´284,98
008	OG1 - Montalettighe	65´000,00
009	OG1 - Strutture	117´033,55
010	OS30 Impianti elettrici illuminazione	141´939,82
011	OS28 Impianti meccanici aeraulico	235´440,99
012	OS30 Impianti elettrici forza motrice	119´715,09
013	OS30 Impianti speciali rete dati	48´182,37
014	OS30 Impianti rivelazione incendio	52´940,63
015	OS30 Impianti speciali EVAC	21´682,28
016	OS30 Impianti speciali chiamata	45´000,55
017	OS30 Impianti elettrici equipotenzialità	8´845,34
018	OS28 Impianti meccanici gas medicali	14´592,45
019	OS28 Impianti meccanici idrico sanitario	43´454,10
020	OS30 Impianto TVCC	1´735,45
021	OG1 Compartimentazioni	7´756,98
022	OS28 Idrico antincendio	1´496,05
	Totale SUB CATEGORIE euro	1´649´500,00

Milano, 03/06/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E