COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ampliamento del Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Desio

COMMITTENTE: ASST Monza

Data, 23/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
1 / 9 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/ 08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. SpCat 0 - <nessuna>					88,00		
	SOMMANO cad					88,00	44,31	3´899,28
2 / 10 NC.10.200.0 040.a	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio telescopico 16 m SpCat 0 - <nessuna>					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	88,10	2´114,40
3 / 11 1C.09.500.00 10.f	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, ... ompleti di supporti di fissaggio, con capacità: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete SpCat 0 - <nessuna>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	57,29	458,32
4 / 12 PASIC01	Box prefabbricato per spogliatoio , ufficio e infermeria con WC Dimensioni 240x450x240, completo di impianto elettrico, impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Arredo minimo: due armadi, due tavoli e quattro sedie Primo mese SpCat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	301,70	301,70
5 / 13 PASIC02	Box prefabbricato per spogliatoio , ufficio e infermeria con WC Dimensioni 240x450x240, completo di impianto elettrico, impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Arredo minimo: due armadi, due tavoli e quattro sedie Per ogni mese successivo SpCat 0 - <nessuna>					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	66,50	2´926,00
6 / 14 PASIC03	Box prefabbricato per servizi igienici Dimensioni 240x270x240, completo di impianto elettrico, impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Primo mese SpCat 0 - <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	306,00	306,00
7 / 15 PASIC04	Box prefabbricato per servizi igienici Dimensioni 240x270x240, completo di impianto elettrico,							
	A R I P O R T A R E							10´005,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´005,70
	impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Per ogni mese successivo SpCat 0 - <nessuna>					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	66,30	2´917,20
	Sicurezza (SpCat 3) **Sicurezza (Cat 7)** **Sicurezza (SbCat 14)**							
8 / 1 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					6,00		
	SOMMANO giorno					6,00	145,05	870,30
9 / 2 NC.10.400.0 030.b	Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza (par.ug.=6*30)	180,00				180,00		
	SOMMANO giorno					180,00	12,65	2´277,00
10 / 3 NC.10.350.0 030.a	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... piani di lavoro. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	14,69	1´322,10
11 / 4 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	5,40	1´080,00
12 / 5 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	2,41	964,00
	A R I P O R T A R E							19´436,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19´436,30
13 / 6 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	7,48	1´496,00
14 / 7 NC.10.450.0 010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					130,00		
	SOMMANO m²					130,00	22,09	2´871,70
15 / 8 NC.10.450.0 050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00 SpCat 3 - Sicurezza Cat 7 - Sicurezza SbCat 14 - Sicurezza					200,00		
	SOMMANO m					200,00	8,48	1´696,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25´500,00
	T O T A L E euro							25´500,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	25´500,00	100,000
M:000	<nessuna> euro	12´922,90	50,678
M:003	Sicurezza euro	12´577,10	49,322
M:003.007	Sicurezza euro	12´577,10	49,322
M:003.007.014	Sicurezza euro	12´577,10	49,322
	TOTALE euro	25´500,00	100,000

Data, 23/09/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E