PIANTA

SCALA 1:100

DETTAGLIO 1

DETTAGLIO 2

SCALA DI SICUREZZA

CORPO DI COLLEGAMENTO

FABBRICATO ESISTENTE

DETTAGLIO 1

TIPICO SCALA 1:20

BARRA ø16 LISCIO IN FERRO OMOGENEO PER COLLEGAMENTO A TERRA CON OMOLOGO FERRO NEI CORDOLI DI FONDAZIONE

DETTAGLIO 2

TIPICO SCALA 1:20

BARRA ø16 LISCIO IN FERRO OMOGENEO PER COLLEGAMENTO A TERRA CON OMOLOGO FERRO NEI CORDOLI DI FONDAZIONE

NOTA:

PER I DETTAGLI DEI COLLEGAMENTI A TERRA DELLE BARRE IN FERRO OMOGENEO ø16 LISCIO VEDI PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO

MATERIALI

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE	R'bk ⩾ 300
CALCESTRUZZO FONDAZIONI	R'ck ⩾ 250
CALCESTRUZZO MAGRONI DOSATO A 150 Kg/mc	
ACCIAIO PER ARMATURE	Fe B 44K controllato

REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SANITA'

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°30 DI DESIO

INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART.20 LEGGE 11/03/1988 N°67

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO
DI
DESIO (MI)

PROGETTO ESECUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
CAPOGRUPPO MANDATARIA

STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA

INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l.
- Roma -

OGGETTO :
PROGETTO STRUTTURALE
PIANTA DEI FILI FISSI

SCALA 1:100/20 | DATA 26 MARZO '96

ELABORATO N° S04

SOSTITUISCE ELABORATO N° | SOSTITUITO DA ELABORATO N°

N°	DATA	DESCRIZIONE	VISTO	POS. ARCH.
1	20/04/96	AGGIUNTI FILI FISSI SCALE DI SICUREZZA E CORPO DI COLLEGAMENTO		